UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L					
		Marca	Procedencia	Cant Mínima	Cant Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (P. unit. x cant. máxima)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos Presentación in situ ante la Contraparte Verificación de Calidad. Mantenimiento Electro/Electrónico. Recinto de Maquinas Limpieza y reapriete de terminales. Limpieza y reapriete de terminales. Verificación de iluminación cambio de fotos y tubos fluorescentes (incluye materiales). Verificación de la tensión de alimentación. Mantenimiento Mecánico. Recinto de Máquinas y Recorrido Acceso al techo de la cabina. Verificación de pérdidas de aceite. Lubricación del sistema de tracción. Limpieza y lubricación encima de la cabina. Verificación de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades. Verificación del correcto funcionamiento general	CGI	NACIONAL	2	4	1.600.000	6.400.000
2	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos Mantenimiento Electro/Electrónico. Verificación del contacto O.S. Verificación de Bloqueos. Verificación de parámetros. Mantenimiento Preventivo Mecánico. Verificación general del Conjunto de Tracción. Verificación del nivel de aceite en la máquina de tracción. Limpieza y lubricación de guías. Limpieza elemental del pozo bajo recorrido.	CGI	NACIONAL	2	4	1.600.000	6.400.000
3	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos Mantenimiento Electro/Electrónico. Verificación de luces de tráfico. Verificación de los dispositivos de seguridad. Verificación de sensores. Verificación y limpieza de contactores. Mantenimiento Mecánico. Inspección del desgaste del freno de la máquina y su ajuste. Limpieza de la parte inferior del carro. Verificación y ajuste de la nivelación y holguras entre componentes del equipo y la edificación. Limpieza completa del pozo bajo recorrido.	CGI	NACIONAL	2	4	1.600.000	6.400.000
4	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos Mantenimiento Electro/ Electrónico. Verificación y ajuste de parámetros de la placa principal. Verificación del sistema de alimentación externa. Verificación de tensiones de entrada/salida en los trafos del cotrol principal. Verificación de los sensores de seguridad electro-electrónicos. Verificación de los relés del comando principal. Medición de tensión y corriente en interruptores principales. Verificación de los Contactores eléctricos. Mantenimiento Mecánico. Verificación de la calidad del Aceite del reductor del motor. Verificación y ajuste del sistema de accionamiento principal de la máquina. Verificación de los Rulemanes del motor principal. Verificación de la Polea propulsora y otras Verificación de las Zapatas de freno. Regulación del freno de emergencia.	CGI	NACIONAL	2	4	1.600.000	6.400.000
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con todos los repuestos incluidos Es todo aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación. Restablecer el servicio mediante la rehabilitación de piezas y funciones y/o cambio de repuestos originales.	CGI	NACIONAL	2	4	1.600.000	6.400.000
						PRECIO TOTAL	32.000.000

Abog. Miguel Alberto Silva
DIRECTOR UOC