LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2016
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		EMTEC de Jorge Cáceres				INTEC INGENIERÍA S.A.E.				CONSTRUCTORA AGUAS & MINAS de Domingo Marcelli Rivela				CONSERMAR de Mariela Molas				LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A	**DEMOLICIÓN**				-				-				-				-				-
1	Demolición de muro de 0.45, hasta nivelación existente.	M²	462,00	15.500	7.161.000	M²	462,00	15.000	6.930.000	M²	462,00	19.320	8.925.840	M²	462,00	20.394	9.422.028	M²	462,00	19.800	9.147.600
2	Remoción de revoque existente (BLOQUES 1 y 3)	M²	182,00	9.000	1.638.000	M²	182,00	9.000	1.638.000	M²	182,00	11.385	2.072.070	M²	182,00	12.018	2.187.276	M²	182,00	11.400	2.074.800
3	Reubicación de bloques de H°A° según indicaciones de la fiscalización	UN.	7,00	500.000	3.500.000	UN.	7,00	520.000	3.640.000	UN.	7,00	486.600	3.406.200	UN.	7,00	513.634	3.595.438	UN.	7,00	480.000	3.360.000
B	**MOVIMIENTO DE SUELOS Y CIMENTACIONES**				-				-				-				-				-
4	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta. Según plano	M3	3,00	290.000	870.000	M3	3,00	286.000	858.000	M3	3,00	292.800	878.400	M3	3,00	309.066	927.198	M3	3,00	336.000	1.008.000
5	Relleno: carga y compactación con materiales de demolición (costado bloque:1)	M3	23,00	20.000	460.000	M3	23,00	27.993	643.839	M3	23,00	21.180	487.140	M3	23,00	22.356	514.188	M3	23,00	21.600	496.800
C	**AISLACIONES**				-				-				-				-				-
6	Aislación horizontal de pared de 0,15 con asfalto	Ml	90,00	18.000	1.620.000	Ml	90,00	19.500	1.755.000	Ml	90,00	18.660	1.679.400	Ml	90,00	19.696	1.772.640	Ml	90,00	19.200	1.728.000
7	Aislación vertical de pared existente Bloque 1: con revoque 1:3 y una mano pintura base asfáltica formadora de membrana flexible, luego tela poliéster, recubierta con cinco manos de pintura base asfáltica formadora de membrana flexible, con terminación de ladrillo en panderete revocado con mezcla1:3.	M²	22,00	90.000	1.980.000	M²	22,00	97.500	2.145.000	M²	22,00	101.760	2.238.720	M²	22,00	107.414	2.363.108	M²	22,00	102.000	2.244.000
8	Aislación de cantero: con revoque 1:3 y dos manos de pintura base asfáltica formadora de membrana flexible.	M²	55,00	70.000	3.850.000	M²	55,00	65.000	3.575.000	M²	55,00	65.847	3.621.585	M²	55,00	69.505	3.822.775	M²	55,00	67.200	3.696.000
D	**MAMPOSTERÍA**				-				-				-				-				-
9	Mampostería de nivelación de 0.30 con ladrillo común	M²	30,00	105.000	3.150.000	M²	30,00	166.400	4.992.000	M²	30,00	126.330	3.789.900	M²	30,00	133.349	4.000.470	M²	30,00	132.000	3.960.000
10	Mampostería de ladrillo común de 0,15 para cantero	M²	55,00	68.000	3.740.000	M²	55,00	71.500	3.932.500	M²	55,00	66.534	3.659.370	M²	55,00	70.231	3.862.705	M²	55,00	66.000	3.630.000
11	Mampostería armada de ladrillo común de 0,15	M²	270,00	115.000	31.050.000	M²	270,00	113.100	30.537.000	M²	270,00	146.100	39.447.000	M²	270,00	154.216	41.638.320	M²	270,00	150.000	40.500.000
12	Marco de mampostería de ladrillo común para rejas adosadas a pared existente. Profundidad de .15 m. Terminación de revoque y pintura texturada.	Ml	27,00	60.000	1.620.000	Ml	27,00	71.500	1.930.500	Ml	27,00	60.804	1.641.708	Ml	27,00	64.182	1.732.914	Ml	27,00	60.000	1.620.000
E	**ESCALERA**				-				-				-				-				-
13	Adecuación de escalera existente según plano	Gbal.	1	300.000	300.000	Gbal.	1	325.000	325.000	Gbal.	1	336.354	336.354	Gbal.	1	355.041	355.041	Gbal.	1	342.000	342.000
F	**REVOQUE EXTERIOR**								-				-								-

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Isabel Troche
Adm. Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimer Boldén L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guillermo Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Lourdes Garcete
Fiscalizadora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2016
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		EMTEC de Jorge Cáceres				INTEC INGENIERÍA S.A.E.				CONSTRUCTORA AGUAS & MINAS de Domingo Marcelli Rivela				CONSERMAR de Mariela Molas				LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14	Revoque de muralla con hidrófugo	M²	600,00	20.000	12.000.000	M²	600,00	19.500	11.700.000	M²	600,00	19.860	11.916.000	M²	600,00	20.964	12.578.400	M²	600,00	19.800	11.880.000
15	Revoque de pared existente(BLOQUES 1y3), con hidrófugo (1:4:16)	M²	222,00	20.000	4.440.000	M²	222,00	23.400	5.194.800	M²	222,00	19.584	4.347.648	M²	222,00	20.109	4.464.198	M²	222,00	19.200	4.262.400
16	Revoque de cantero con hidrófugo	M²	62,00	20.000	1.240.000	M²	62,00	23.400	1.450.800	M²	62,00	19.584	1.214.208	M²	62,00	20.672	1.281.664	M²	62,00	19.800	1.227.600
G	**PISO Y CONTRAPISO**				-				-				-				-				-
17	Contrapiso apisonado de 0,10 para base de canto rodado colocado in situ y piso sintético (patio y vereda)	M²	1.130,00	20.000	22.600.000	M²	1.130,00	33.800	38.194.000	M²	1.130,00	33.684	38.062.920	M²	1.130,00	35.556	40.178.280	M²	1.130,00	33.600	37.968.000
18	Carpeta para base de canto rodado colocado in situ y piso sintético (patio y vereda)	M²	1.130,00	18.000	20.340.000	M²	1.130,00	20.800	23.504.000	M²	1.130,00	18.975	21.441.750	M²	1.130,00	20.029	22.632.770	M²	1.130,00	19.440	21.967.200
19	Piso de canto rodado colocado in situ para patio y vereda (colores y diseño según planos)	M²	925,00	80.000	74.000.000	M²	925,00	75.400	69.745.000	M²	925,00	85.650	79.226.250	M²	925,00	90.409	83.628.325	M²	925,00	87.600	81.030.000
20	Piso césped artificial (colores y diseño según plano)	M²	205,00	62.000	12.710.000	M²	205,00	104.000	21.320.000	M²	205,00	61.992	12.708.360	M²	205,00	65.436	13.414.380	M²	205,00	63.600	13.038.000
H	**COLOCACIÓN DE PILARES Y REJAS METÁLICAS**				-				-				-				-				-
21	Colocación de pilar metálico	UN.	8,00	200.000	1.600.000	UN.	8,00	245.310	1.962.480	UN.	8,00	183.330	1.466.640	UN.	8,00	193.515	1.548.120	UN.	8,00	186.000	1.488.000
22	Colocación de rejas metálica	UN.	3,00	50.000	150.000	UN.	3,00	61.300	183.900	UN.	3,00	46.425	139.275	UN.	3,00	49.004	147.012	UN.	3,00	54.000	162.000
I	**PINTURA EXTERIOR**				-				-				-				-				-
23	Pintura acrílica texturada previo preparado de pared según recomendación del producto a utilizar. Incluye pared de muralla, canteros y paredes existentes.	M2	1.126,00	42.000	47.292.000	M2	1.126,00	41.600	46.841.600	M2	1.126,00	53.670	60.432.420	M2	1.126,00	56.651	63.789.026	M2	1.126,00	54.000	60.804.000
24	Pintura de rejas metálicas: con base anti oxido y pintura sintética color gris grafito	UN	3,00	26.767	80.301	UN	3,00	32.000	96.000	UN	3,00	24.090	72.270	UN	3,00	25.429	76.287	UN	3,00	24.000	72.000
25	Pintura de pilares metálicos: con base anti oxido y pintura sintética color gris grafito	UN	8,00	36.880	295.040	UN	8,00	32.000	256.000	UN	8,00	33.192	265.536	UN	8,00	35.036	280.288	UN	8,00	33.960	271.680
J	**DESAGÜE PLUVIAL**				-				-				-				-				-
26	Provisión y colocación de Cañería de PVC 100mm	Ml	150,00	28.000	4.200.000	Ml	150,00	32.500	4.875.000	Ml	150,00	27.990	4.198.500	Ml	150,00	29.545	4.431.750	Ml	150,00	28.800	4.320.000
27	Registro pluvial de 0,40x0,40 de material mampostería de 0,15 con revoque aislante, la terminación con reja de hierro y marco del mismo material.	UN	8,00	200.000	1.600.000	UN	8,00	234.000	1.872.000	UN	8,00	205.380	1.643.040	UN	8,00	216.790	1.734.320	UN	8,00	210.000	1.680.000
28	Registro pluvial de 0,60x0,60 de material mampostería de 0,15 con revoque aislante, la terminación con reja de hierro y marco del mismo material.	UN	2,00	250.000	500.000	UN	2,00	247.000	494.000	UN	2,00	242.340	484.680	UN	2,00	255.804	511.608	UN	2,00	240.000	480.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								-				-				-				-

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dalmen Doldan L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troc
Directora Administra
Comité de Evaluaci
Ministerio Públic

Ana Lourdes Galeano
Relatora Titular
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2016
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		EMTEC de Jorge Cáceres				INTEC INGENIERÍA S.A.E.				CONSTRUCTORA AGUAS & MINAS de Domingo Marcelli Rivela				CONSERMAR de Mariela Molas				LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
29	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40 de embutir con luz cálida (ubicación según plano)	UN	22,00	108.414	2.385.108	UN	22,00	97.500	2.145.000	UN	22,00	97.573	2.146.606	UN	22,00	102.993	2.265.846	UN	22,00	96.000	2.112.000
30	Provisión y colocación de reflectores dobles de piso para exterior con lámparas cálidas dirigibles (ubicación según plano)	UN	4,00	84.750	339.000	UN	4,00	102.050	408.200	UN	4,00	76.275	305.100	UN	4,00	80.513	322.052	UN	4,00	78.000	312.000
31	Provisión y colocación de reflectores de piso para exterior con lámpara cálida dirigible (ubicación según plano)	UN	7,00	65.608	459.256	UN	7,00	78.790	551.530	UN	7,00	59.047	413.329	UN	7,00	62.328	436.296	UN	7,00	60.000	420.000
32	Provisión y colocación de spot para jardín con lámpara cálida (ubicación según plano)	UN	10,00	64.090	640.900	UN	10,00	71.500	715.000	UN	10,00	57.681	576.810	UN	10,00	60.886	608.860	UN	10,00	58.800	588.000
33	Provisión y colocación de luminaria para exterior tipo farol con pedestal y lámpara cálida (ubicación según plano)	UN	6,00	452.000	2.712.000	UN	6,00	494.000	2.964.000	UN	6,00	406.800	2.440.800	UN	6,00	429.400	2.576.400	UN	6,00	408.000	2.448.000
34	Provisión y colocación de tablero para exterior de 12 llaves (incluir cableado hasta tablero principal del B3)	Gbal.	1,00	416.667	416.667	Gbal.	1,00	416.000	416.000	Gbal.	1,00	375.000	375.000	Gbal.	1,00	395.834	395.834	Gbal.	1,00	384.000	384.000
35	Bocas de lámparas y tomas corriente (incluye colocación de electroducto y cableado hasta el tablero)	UN	55,00	131.667	7.241.685	UN	55,00	104.000	5.720.000	UN	55,00	118.500	6.517.500	UN	55,00	125.084	6.879.620	UN	55,00	120.000	6.600.000
36	Llaves TM DE 1x25	UN	7,00	27.043	189.301	UN	7,00	26.000	182.000	UN	7,00	24.339	170.373	UN	7,00	25.691	179.837	UN	7,00	25.200	176.400
L	**JARDINERÍA**				-				-				-				-				-
37	Jardinería (según diseño)	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	GL.	1,00	3.120.000	3.120.000	GL.	1,00	2.877.000	2.877.000	GL.	1,00	3.036.834	3.036.834	GL.	1,00	2.933.520	2.933.520
38	Construcción de vallado perimetral en vereda	Ml	61,00	220.000	13.420.000	Ml	61,00	208.000	12.688.000	Ml	61,00	268.988	16.408.268	Ml	61,00	4.000	244.000	Ml	61,00	288.000	17.568.000
	TOTAL				**294.890.258**				**319.501.149**				**342.033.970**				**343.836.108**				**348.000.000**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez
Dir. de Protección a Testigos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora Administrativa
Comité de Evaluación
Ministerio Público