Cuadro comparativo de ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°12/2023, PARA LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE LA CALLE MCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA Y MAESTRO VALERIO CACERES, ID N°430.735				MARIA ANTONIA FERNANDEZ BENITEZ		DIONEL OLMEDO NUÑEZ		CESAR CHAVEZ FERREIRA	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.002,2	563	564.239	580	581.276	610	611.342
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.002,2	650	651.430	680	681.496	690	691.518
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	1.282.000	1.282.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad Medida Global	2	319.400	638.800	350.000	700.000	400.000	800.000
5	Compactación mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	860,5	2.900	2.495.450	3.400	2.925.700	3.300	2.839.650
6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	860,5	3.000	2.581.500	3.500	3.011.750	4.000	3.442.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	860,5	3.400	2.925.700	3.800	3.269.900	3.000	2.581.500
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo	Metros cuadrados	860,5	44.500	38.292.250	49.000	42.164.500	50.000	43.025.000

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

	0.15 m).								
9	CORDON CUNETA de Hº,desarr,0,40m,altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,term."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	218,6	91.200	19.936.320	82.000	17.925.200	85.000	18.581.000
10	Cuneta de H°A° para union de empedrado,ancho libre de cuneta 0,50m.	Metro lineal	12,65	77.500	980.375	79.000	999.350	83.000	1.049.950
11	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000	950.637	950.637	1.300.000	1.300.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	860,5	2.600	2.237.300	2.900	2.495.450	3.000	2.581.500
13	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	860,5	3.100	2.667.550	3.400	2.925.700	3.800	3.269.900
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	860,5	510	438.855	550	473.275	850	731.425
				Precio Total	76.741.769		80.504.234		82.954.785

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ · UOC ·

Nancy Eugenia Vigo Mereles
Encargada de Uoc