MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2019 - ID N° 357694 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA TIPO MEC 7,20 X 7,20 – ESCUELA BÁSICA N° 1458 Tte. FLORENCIO FERNÁDEZ - ISLA PEÑA HERMOSA"

Items	Descripción	OFERENTES											
		GUARANÍ EMPRENDIMIENTOS S. A.											
		U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	Limpieza y preparación de terreno	m2	76,00	6.860	521.360				0				0
2	Replanteo	m2	76,00	7.350	558.600				0				0
3	Cartel de obra de 2,00 x 1,50 mts	Unidad	1,00	1.274.000	1.274.000				0				0
4	Excavación y carga de cimiento de P. B. C.	m3	18,30	411.600	7.532.280				0				0
5	Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	2.058.000	1.666.980				0				0
6	Encadenado de Hº Aº	m3	2,56	1.960.000	5.017.600				0				0
7	Loceta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Gl	1,00	196.000	196.000				0				0
8	Muros de nivelación (1:2:8) de 0,30 mts de ancho	m2	3,20	196.000	627.200				0				0
9	Muros de nivelación (1:2:8) de 0,45 mts de ancho	m2	8,70	215.600	1.875.720				0				0
10	Muros de nivelación (1:2:8) de 0,60 mts de ancho	m2	0,60	254.800	152.880				0				0
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	27,00	102.900	2.778.300				0				0
12	Aislación asfáltica de paredes	m2	9,25	83.300	770.525				0				0
13	Muros de elevación (1:2:8) de 0,15 para revocar	m2	4,60	98.000	450.800				0				0
14	Muros de elevación (1:2:8) de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	142.100	8.526.000				0				0
15	Muros de elevación (1:2:8) de 0,30 vistos una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	142.100	2.444.120				0				0
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	15.680	395.136				0				0
17	Pilar de 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,80	73.500	793.800				0				0
18	Pilar de 0,45 x 0,45 vistos para corredor	ml	6,60	102.900	679.140				0				0
19	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	362.000	36.743.000				0				0
20	Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de Hº Aº	Gl	1,00	12.975.000	12.975.000				0				0
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	39,00	34.300	1.337.700				0				0
22	Revoque de pilares de 0,30 x 0,30 mts	ml	10,80	44.100	476.280				0				0
23	Revoque de viga cumbrera y galería de Hº Aº	m2	10,70	41.160	440.412				0				0
24	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	m2	67,00	45.500	3.048.500				0				0
25	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	66.500	4.455.500				0				0
26	Zócalo calcáreo	ml	36,00	34.300	1.234.800				0				0
27	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.715.000	1.715.000				0				0
28	Ventanas tipo balancines	m2	15,48	137.200	2.123.856				0				0
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	16,00	11.760	188.160				0				0
30	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	29.400	176.400				0				0
31	Pintura de paredes a la cal	m2	39,00	24.500	955.500				0				0
32	Pintura de pilares a la cal	m2	13,00	24.500	318.500				0				0
33	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	24.500	291.550				0				0
34	Pintura de viga cumbrera y galería a la cal	m2	10,70	24.500	262.150				0				0
35	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	29.400	455.112				0				0
36	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	24.500	3.283.000				0				0
37	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	24.500	2.486.750				0				0
38	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	5,50	24.500	134.750				0				0
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	23,00	39.200	901.600				0				0
40	Vidrios dobles	m2	15,48	137.200	2.123.856				0				0
41	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 40 cms	ml	23,00	58.800	1.352.400				0				0
42	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	21,00	63.700	1.337.700				0				0
43	Bocas	Gl	1,00	5.880.000	5.880.000				0				0
44	Artefactos eléctricos	Gl	1,00	6.076.000	6.076.000				0				0
45	Registro eléctrico de 30x30x70 cms	Unidad	3,00	176.400	529.200				0				0
46	Pizarrón	Unidad	1,00	1.470.000	1.470.000				0				0
47	Rampa peatonal	Unidad	1,00	1.176.000	1.176.000				0				0
48	Limpieza final	m2	70,00	6.370	445.900				0				0
	TOTAL				**130.655.017**				0				0

Diego González Bogado
Encargado de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO
U.O.C.