ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	G-SIL ARQ. & CONST. DE JAVIER GONZALEZ			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	701	9.381	6.576.081
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	40	527.199	21.087.960
3	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad Medida Global	1	2.345.192	2.345.192
4	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	1.876.155	1.876.155
5	72131601-002	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.485.905	2.485.905
6	72131601-002	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	220	5.278	1.161.160
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	82	87.945	7.211.490
8	72131601-004	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Losas y vigas de HºAº.	Metros cúbicos	6,3	1.876.155	11.819.776
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de 0,15 de ladrillos semi prensados vistos una cara c/ rendijas enrrasadas	Metros cuadrados	193	136.023	26.252.439
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo laminados, 1 cara vista, juntas enrrasadas, según detalle	Metro lineal	42	62.149	2.610.258
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado , 1 cara vista, juntas enrrasadas. (Ver detalle).	Metro lineal	65	79.739	5.183.035
12	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m Frontón	Metros cuadrados	65	70.359	4.573.335
13	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado de agujeros verticales, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	Milímetros	5,8	225.141	1.305.817
14	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalera, Huella 30cm - Contrahuella 18cm, Acceso Publico y Acceso Funcionarios	Metro lineal	9,4	46.905	440.907
15	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado enrasado de agujeros verticales, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	Metro lineal	11	126.641	1.393.051
16	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA-De techo plano-losas-carp de regularización,aplic de emulcion acrilica específ pa aislacion de losa en 6manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminac con piso de tejuelas(incl zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	54	211.068	11.397.672
17	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado, 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	64	16.884	1.080.576
18	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	122	18.766	2.289.452

19	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	Metros cuadrados	193,2	41.041	7.929.121
20	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	46	41.041	1.887.886
21	72131601-008	REVOQUES-Revoque Planchado exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	165	23.453	3.869.745
22	72131601-008	REVOQUES-Revoque interior a 2 capa filtrado	Metros cuadrados	217	29.554	6.413.218
23	72131601-008	REVOQUES-Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, Frontón	Metros cuadrados	65	29.554	1.921.010
24	72131601-008	REVOQUES-Revoque hidrofugo tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette.	Metros cuadrados	74	32.833	2.429.642
25	72131601-008	REVOQUES-Revoque de losa de Hº Aº, con azotada 1:3, incluye goteron perimetral	Metros cuadrados	46	75.986	3.495.356
26	72131601-008	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano-losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	Metro lineal	25	75.986	1.899.650
27	72131601-007	TECHO-Estruct metáli-viga y correas-ángulos chapa doblada terminac pint base epoxi. Cobert mat compues-cara sup chapa galvani 24 prepintada color definir secc trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revesti inferior placa mineral c malla fibra d vidrio-fijac tornillo autoroscante	Metros cuadrados	178,5	300.187	53.583.379
28	72131601-007	TECHOS-Baveta de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 45cm, con pintura sintetica color de chapa prepintada	Metro lineal	24	75.046	1.801.104
29	72131601-007	CIELORRASOS-En placas de yeso cartón desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	177	128.985	22.830.345
30	72131601-008	REVESTIDOS-Del zócalo del edificio con piedra natural - basáltica o arenisca, h= variable.	Metros cuadrados	48,28	206.380	9.964.026
31	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	Metros cuadrados	18	1.125.700	20.262.600
32	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PEI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	75,18	89.118	6.699.891
33	72131601-008	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 15cm, en sanitarios.	Metro lineal	25,65	93.812	2.406.277
34	72131601-009	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	Metros cuadrados	193,1	30.019	5.796.668
35	72131601-009	PISOS-De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	Metros cuadrados	193,1	131.330	25.359.823
36	72131601-009	ZOCALOS-De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	35.647	2.014.055
37	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
38	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
39	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
40	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
41	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	5	234.521	1.172.605
42	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bajadas caño PVC de 100mm.	Metro lineal	60	42.217	2.533.020

43	72131601-011	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. Caños de 25mm	Metro lineal	60	23.453	1.407.180
44	72131601-011	Desagüe Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Metro lineal	24	79.742	1.913.808
45	72131601-011	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
46	72131601-011	Agua corriente-En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
47	72131601-011	Agua corriente-En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
48	72131601-011	Agua corriente-En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
49	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	2	2.673.519	5.347.038
50	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.063.771	2.063.771
51	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.673.519	2.673.519
52	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	Unidad Medida Global	1	797.366	797.366
53	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	2.345.192	2.345.192
54	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natura220mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.529.065	1.529.065
55	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de tablero eléctrico PVC para 18 disyuntores tipo europeo con rielera y barra para neutro, incluye llave 3X40 amperios	Unidad Medida Global	1	581.610	581.610
56	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 10 a 32 amperios	Unidad	11	70.359	773.949
57	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 3 x 50 amperios	Unidad	1	155.346	155.346
58	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente	Unidad	21	112.570	2.363.970
59	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente estabilizado para computadora	Unidad	7	112.570	787.990
60	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	262.662	1.050.648
61	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	168.853	506.559
62	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 18000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	5	469.038	2.345.190
63	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	2	469.038	938.076
64	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tomas para teléfono	Unidad	6	112.570	675.420
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Artefactos de embutir 4x20w	Unidad	30	126.641	3.799.230

66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 1x26w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	5	234.520	1.172.600
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo direccionable para exterior de adosar al techo plano.DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	1	290.810	290.810
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	4	140.712	562.848
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	Metro lineal	30	79.738	2.392.140
70	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,70 x 2,10 de madera cedro lustrado y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo (baño)	Unidad	3	1.172.599	3.517.797
71	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,90 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	Unidad	1	1.313.309	1.313.309
72	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Mueble de madera lustrada con puertas tipo persianas en cedro natural , con tapa de granito natural de 2,15m x 0,60m, bacha de acero inoxidable pegada con sifon de goma	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
73	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso 1,70 x 2.35 en cristal templado 10mm con estructura de aluminio anodizado color bronce, con cerradura y freno hidráulico (ver detalle)	Unidad	1	3.939.924	3.939.924
74	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso de funcionarios en estructura de aluminio anodizado color bronce con vidrio laminado de 8 mm con cerradura y accesorios (Ver detalle)	Unidad	1	2.373.338	2.373.338
75	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana en aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, incluido.Segun diseño (1,80x1,20).	Unidad	4	2.040.317	8.161.268
76	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventanas en aluminio anodizado color bronce con una hoja de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60m x 0,60m)	Unidad	5	609.750	3.048.750
77	72131601-012	PINTURA-Paredes exteriores, látex acrílico.	Metros cuadrados	65	70.356	4.573.140
78	72131601-012	PINTURA-Paredes interiores al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	217	32.833	7.124.761
79	72131601-012	PINTURA-Losa de Hº Aº al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	46	35.650	1.639.900
80	72131601-012	PINTURA-Aberturas de madera tinta lustre	Metros cuadrados	16	30.020	480.320
81	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de revestimiento de piedra, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	48,28	30.020	1.449.365
82	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo semiprensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	193	26.267	5.069.531
83	72131601-005	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	Metros cuadrados	120	206.378	24.765.360
84	72131601-005	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	Unidad	6	393.999	2.363.994
85	72131601-005	MAMPARAS-Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.688.539	3.377.078

86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	703.558	703.558
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	2.110.673	2.110.673
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	300.185	600.370
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	14	328.330	4.596.620
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector termovelocimterico	Unidad	1	328.330	328.330
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	328.330	328.330
92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	515.942	1.031.884
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	10	328.330	3.283.300
94	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual	Unidad	2	281.424	562.848
95	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	844.270	844.270
96	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	Unidad	1	2.110.675	2.110.675
97	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sirena para robo.	Unidad	1	328.330	328.330
98	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sensor de movimientos.	Unidad	8	304.876	2.439.008
99	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Chip de apertura de puertas.	Unidad	20	117.261	2.345.220
100	72131601-001	SEÑALETICA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	Unidad Medida Global	1	3.208.224	3.208.224
101	72131601-001	SEÑALETICA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	703.558	703.558
102	72131601-001	SEÑALETICA-Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	1	609.750	609.750
103	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	65.666	328.330
104	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	103.189	103.189
105	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	15	56.286	844.290
106	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	93.812	93.812
107	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Funcionarios	Unidad	1	168.859	168.859
108	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Magistrados	Unidad	1	168.859	168.859
109	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel de Chapa metalica p/ exterior, medidas 20x40.Ver diseño	Unidad	3	159.475	478.425
110	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	750.464	750.464
111	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Excavacion para Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	13,44	54.415	731.337
112	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,60m	Metros cúbicos	9,6	393.994	3.782.342
113	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL Aislacion Horizontal de mampostería de nivelacion en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	Metros cuadrados	14,4	26.267	378.244

114	72131601-003	MURALLA PERIMETRALMamposteria de elevacion ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	68,8	79.739	5.486.043
115	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de Ladrillos semiprensados a la vista, juntas al ras.	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
116	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de hormigon armado	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
117	72131601-003	MURALLA PERIMETRALSardinel de ladrillo semisemiprensados visto 1 cara, según detalle	Metro lineal	36	54.408	1.958.688
118	72131601-003	MURALLA PERIMETRALRevoque exterior a dos capas con hidrofugo, incluye pared lindera de edificio	Metros cuadrados	137,6	22.518	3.098.476
119	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	137,6	26.267	3.614.339
120	72131601-003	MURALLA PERIMETRALLimpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	Metro lineal	61,8	18.766	1.159.738
121	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMovimiento de suelo - relleno y compactación.	Metros cúbicos	172	112.570	19.362.040
122	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDACordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	55	45.497	2.502.335
123	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m	Metro lineal	119	75.046	8.930.474
124	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contencion borde de rampa discapacitados de ladrillo comun 0,30m, terminacion revestido canto rodado cargado in situ	Metro lineal	8	93.809	750.472
125	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de baldosas de granito a reconstituido antideslizante.	Metros cuadrados	240	26.737	6.416.880
126	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de Hormigon Armado, Espesor 10cm, Reticulado medio de varillas de 6mm c/15cm en acceso vehicular y estacionamiento	Metros cuadrados	14	103.191	1.444.674
127	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAPiso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	Metros cuadrados	210	98.500	20.685.000
128	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAGuarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	Metro lineal	287	42.216	12.115.992
129	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDADiseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad Medida Global	1	1.219.501	1.219.501
130	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteAcometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	Unidad Medida Global	1	450.278	450.278
131	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCañería PVC roscable de 3/4"	Metro lineal	45	20.638	928.710
132	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCanilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	3	168.853	506.559
133	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteSistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	Unidad Medida Global	1	891.174	891.174
134	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	32	23.453	750.496
135	72131601-011	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	3	211.067	633.201
136	72131601-011	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.988.724	1.988.724
137	72131601-011	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	3.001.846	3.001.846
138	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	74,5	28.144	2.096.728
139	72131601-011	Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	6	112.570	675.420

140	72131601-011	Registro desagüe pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	Unidad	10	150.094	1.500.940
141	72131601-011	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	Unidad	10	211.067	2.110.670
142	72131601-001	Puestomedicion- inc caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada nicho para medidor trifasico,tapa metalANDE,caja presintab llave TM de 3x50Ammp.Cable para acometida 4x10mm,cable de bajada pre ensamblado 4x16mm,jabalina obre p tierra registro tapa al pie del puesto medicion	Unidad	1	1.969.966	1.969.966
143	72131601-001	Pilastra en ladrillo laminado visto terminacion con doble sardinel- trifasica	Unidad Medida Global	1	1.969.966	1.969.966
144	72131601-001	Acometida Telefonica (Cable Mallado,2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Unidad Medida Global	1	656.653	656.653
145	72131601-001	Alimentacion electrica del TG a las bocas de luces	Unidad Medida Global	16	79.737	1.275.792
146	72131601-001	Bocas alimentacion luces caminero acceso pergolado y muralla	Unidad	4	150.092	600.368
147	72131601-001	Bocas alimentación luces tipo reflectores	Unidad	3	65.669	197.007
148	72131601-001	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Unidad	5	136.026	680.130
149	72131601-001	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	Unidad	8	28.153	225.224
150	72131601-001	Registro electrico 20x20cm	Unidad	15	89.128	1.336.920
151	72131601-001	Tipo Farola 1 x 26 watt ,construida en inyección de aluminio, con difusor en policarbonato opal, fotocélula,iluminacion directa simetrica para sector de acceso. Según detalle	Unidad	7	1.407.116	9.849.812
152	72131601-001	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	Unidad	5	140.715	703.575
153	72131601-001	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	Unidad	3	140.715	422.145
154	72131601-001	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.735.443	3.470.886
155	72131601-001	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	Unidad	3	422.135	1.266.405
156	72131601-001	Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	0,65	797.366	518.287
157	72131601-001	Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	3	1.969.963	5.909.889
158	72131601-001	Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	14,4	136.022	1.958.716
159	72131601-001	Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	14,4	14.072	202.636
160	72131601-001	Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	13	422.135	5.487.755
161	72131601-001	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	24,7	150.095	3.707.346
162	72131601-001	Pintura con esmalte sintetico.	Metros cuadrados	32,5	26.267	853.677
163	72131601-001	Umbral de granito natural ranurado. 20x120cm, espesor 2cm	Unidad Medida Global	1	187.617	187.617
164	72131601-001	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	0,5	28.142	14.071
165	72131601-001	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4"-3", altura libre 6,00m., terminación pintura esmalte sintetico - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	Unidad	2	891.174	1.782.348
166	72131601-001	Excavación para macizada de pilares metálicos con hormigón ciclopeo y cimentación para muro de nivelación	Metros cúbicos	0,3	37.527	11.258
167	72131601-001	Macizada de Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m.para pilares metálicos	Metros cúbicos	0,5	562.850	281.425
168	72131601-001	Muro armado de 0,30 para base de muro de nivelación	Metros cuadrados	10,35	140.715	1.456.400

169	72131601-001	Tapa de piedra naturala junta tomada	Metros cuadrados	2	65.666	131.332
170	72131601-001	Revoque exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	12,5	22.213	277.662
171	72131601-001	Pintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	12,5	15.012	187.650
172	72131601-001	Reja de metalica,Altura 2,00m, bastidores de caño 100x100x2,00mm c/ 1,50m estructura de angulo 1x1/2"x 1/8" y planchuelas 1/2"x 1/8", metal desplegado 1"x1"x2,00mm	Metros cuadrados	6	262.662	1.575.972
173	72131601-001	Porton Metalico, acceso funcionarios, altura 1,90m, ancho 0,80m, de caño estructural, según detalle	Unidad	1	1.050.645	1.050.645
174	72131601-001	Pintura a base de antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	12	19.700	236.400
175	72131601-001	Compactacion y preparo de la superficie	Metros cuadrados	72	2.815	202.680
176	72131601-001	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	Metros cúbicos	6,4	37.527	240.172
177	72131601-001	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	Metros cúbicos	6,4	328.330	2.101.312
178	72131601-001	Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	24	107.879	2.589.096
179	72131601-001	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	Metros cuadrados	50	121.953	6.097.650
180	72131601-001	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Metro lineal	40	84.426	3.377.040
181	72131601-001	Relleno arena lavada altura 20cm	Metros cuadrados	72	64.352	4.633.344
182	72131601-001	Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	42.213.465	42.213.465
183	72131601-001	Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	2.063.771	4.127.542
184	72131601-001	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
185	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	321	1.876	602.196
186	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	321	15.008	4.817.568
187	72131601-001	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	Unidad	7	609.752	4.268.264
188	72131601-001	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	2	140.712	281.424
189	72131601-001	Cultivo de plantas nativas	Unidad	3	117.261	351.783
190	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	2	844.270	1.688.540
191	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa de metal desplegado liviano, incluye colocación y pintera sintética	Unidad	1	281.427	281.427
192	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Unidad	4	281.427	1.125.708
193	72131601-001	Excavación de tierra	Metros cúbicos	3	46.903	140.709
194	72131601-001	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cúbicos	1,5	2.814.230	4.221.345
195	72131601-001	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	6	51.594	309.564
196	72131601-001	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	37.523	225.138
197	72131601-001	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	Unidad	1	272.043	272.043

198	72131601-001	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
199	72131601-001	Limpieza final de obra en exteriores	Unidad Medida Global	1	1.125.693	1.125.693
200	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	Unidad	3	234.521	703.563
201	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.(Rampa PcD)	Unidad	1	187.615	187.615
202	72131601-001	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,00mx1,00m, doble faz. Ver diseño.(Acceso Funcionarios y Vehicular)	Unidad	2	1.031.885	2.063.770
					Precio Total	**702.763.844**

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Eco.. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Rother S.
Jefe de Ingresos Judiciales