MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTINUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO NACIONAL COLONIA LA PAZ - AD REFERÉNDUM

					METALURGICA NUÑEZ		METALURGICA PIRAPÓ		FEDERICO FLEITAS ROA		JORGE DIAZ L		JULIO GAMÓN B	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Tensores X (Cruces de San Andres) del techo según planos	GL	1	6.041.750	6.041.750	6.077.500	6.077.500	6.341.278	6.341.278	6.500.000	6.500.000	7.150.000	7.150.000
2	72131601-007	Tensores Ø20 total 11 Unidades: Se utilizarán varillas lisas Ø20 tensadas con manguitos roscables típicos de acero tipo A36.	GL	1	6.878.300	6.878.300	6919000	6.919.000	7.216.979	7.216.979	7.020.000	7.020.000	8.140.000	8.140.000
3	72131601-007	Unión de diagonales y montantes incluye pintura en zonas afectadas por la soldadura: Para el efecto se utilizarán ángulos L 1?? x 1/8 de calidad A36 soldados a las diagonales y montantes así como se indican en los planos. Luego se procederá a re pintar la parte afectada por la soldadura.	GL	1	5.112.250	5.112.250	5142500	5.142.500	5.365.697	5.365.697	5.200.000	5.200.000	6.050.000	6.050.000
4	72131601-008	Revoque mocheta (Pilares y vigas): en pilares, vigas y cantos de losa. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas. Este ítem incluye todos los pilares y vigas que se encuentran sin revocar.	ML	25	23.403	585.075	23541	588.525	24.563	614.075	28.600	715.000	27.696	692.400
5	72131601-008	Revoque impermeable p/ paredes con hidrofugo statofix Nivel +4.30mtrs. Interior y exterior de muros a una capa.	M2	104	44.486	4.626.544	44749	4.653.896	46.691	4.855.864	54.600	5.678.400	52.646	5.475.184
6	72131601-009	Limpieza del contrapiso existente. Antes de la realización de cualquier trabajo se procederá a la limpieza del sitio de obras en especial el contrapiso existente. Para esto se retirará todo material sobrante que se encuentre sobre él.	GL	1	743.600	743.600	748000	748.000	780.465	780.465	910.000	910.000	880.000	880.000
7	72131601-009	Piso de mosaico calcareo (20x20 cm)Base cemento blanco. Se colocarán en los lugares indicados en los planos. Serán de color rojo de 20 x 20 cm. El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.	M2	240,27	48.354	11.618.016	48640	11.686.733	50.752	12.194.183	58.500	14.055.795	57.224	13.749.210
8	72131601-009	Piso de hormigón e=12cm malla Ø6 cada 20cm. INCLUYE Junta de dilatación 5mtrsTipo (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico)	M2	860	150.904	129.777.440	151797	130.545.420	158.386	136.211.960	149.500	128.570.000	175.000	150.500.000
9	72131601-009	Fratachado mecánico y terminación con pavicron o similar. Consumo 3 Kg/m2	GL	860	41.828	35.972.080	42075	36.184.500	43.901	37.754.860	45.500	39.130.000	45.000	38.700.000
10	72131601-009	Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre losa Hormado. Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 0,10 m. El contrapiso será de hormigón de cascotes con mezcla ¼:1:4:6. El espesor del contrapiso no será inferior a 0,10 m e irá perfectamente apisonado.	M2	156	25.229	3.935.724	25378	3.958.968	26.480	4.130.880	31.200	4.867.200	29.857	4.657.692
11	72131601-009	Parquet rasqueteado de lapacho o ybyraro, tipo colonial de 1"x4"x1,2 mts.colocado y pulido a maquina. Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaño y forma de colocación,será en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.	M2	156	167.310	26.100.360	168300	26.254.800	175.605	27.394.380	195.000	30.420.000	198.000	30.888.000
12	72101607-005	Zocalo calcareo (0,10 x 0.25m) Base cemento blanco. Se colocarán en lugares indicados en los planos. Serán de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcáreo y en todas las paredes se colocarán con mezcla 1:1/2:5 (cemento ? cal ? arena).	ML	155	17.088	2.648.640	17188	2.664.140	17.935	2.779.925	19.500	3.022.500	20.222	3.134.410

13	72101603-002	Canaleta alero moldurada d = 33 Chapa Nº 24. Canaletas y caños de bajada: desagüe de techo y se harán con canaletas y caños de bajada de chapa galvanizada Nº 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.	ML	106	59.674	6.325.444	60027	6.362.862	62.632	6.638.992	58.500	6.201.000	70.620	7.485.720
14	72101603-002	Bajada pluvial galvanizada, d=40 cms Chapa Nº 28. Las bajadas serán circulares de diámetro no menor a 100mm unidas por remaches y soldadura de estaño La chapa será de calibre 28.	ML	156	69.713	10.875.228	70125	10.939.500	73.169	11.414.364	71.500	11.154.000	82.500	12.870.000
15	72101603-002	Babeta desarrolo 50cm Chapa N°24. Las babetas o rompe viento serán colocadas a ambos lados del polideportivo (frontal y trasero). Estos tendrán un desarrollo no menor a 50cm y estarán unidas con remache y soldadura de estaño entre si	ML	56	69.713	3.903.928	70125	3.927.000	73.169	4.097.464	71.500	4.004.000	82.500	4.620.000
16	72131701-019	Baranda. Serán realizadas según lo especificado en los planos y se certificarán por metro lineal producido puesto en obra.	ML	67,5	213.785	14.430.488	215050	14.515.875	224.384	15.145.920	260.000	17.550.000	253.000	17.077.500
17	72131701-019	Rejas de protección de malla sima separación entre alambres 50x50 con marcos de caño 30x50mm. Estas rejas estarán ubicadas debajo del escenario y servirán de protección para el vestuario.	M2	23,8	325.325	7.742.735	327250	7.788.550	341.453	8.126.581	390.000	9.282.000	385.000	9.163.000
18	72131601-012	Pintura verde antimoho	M2	258	12.328	3.180.624	12400	3.199.200	12.939	3.338.262	15.340	3.957.720	14.589	3.763.962
19	72131601-012	Pintura al latex exterior	M2	762	18.128	13.813.536	18235	13.895.070	19.026	14.497.812	18.200	13.868.400	21.453	16.347.186
20	72131601-012	Pintura al latex Interiror	M2	230	13.573	3.121.790	13653	3.140.190	14.246	3.276.580	16.900	3.887.000	16.063	3.694.490
21	72131601-012	Pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	M2	1.590	9.940	15.804.600	9998	15.896.820	10.433	16.588.470	12.350	19.636.500	11.763	18.703.170
22	72131601-012	De ladrillos vistos al barniz en baños	M2	21,4	22.671	485.159	22804	488.006	23.794	509.192	23.400	500.760	26.829	574.141
23	72131601-012	Pintura tipo polideportivo	M2	860	18.544	15.947.840	18653	16.041.580	19.463	16.738.180	41.600	35.776.000	21.945	18.872.700
24	72131601-012	Marcado y señalización de la cancha con pintura sintética	M2	1	2.788.500	2.788.500	2805000	2.805.000	2.926.744	2.926.744	3.900.000	3.900.000	3.300.000	3.300.000
25	72131601-012	Pintura de baranda con esmalte sintético y antioxido	ML	67,5	12.084	815.670	12155	820.463	12.683	856.103	15.600	1.053.000	14.300	965.250
26	72101510-005	Demolición de contrapiso existente incluye retiro de material sobrante. Se procederá a la demolición del contrapiso existente el retiro del material sobrante quedará a cargo del constructor	M2	48	6.507	312.336	6545	314.160	6.829	327.792	8.060	386.880	7.700	369.600
27	72101510-005	Excavación de terreno incluye retiro de material sobrante. La excavación será certificada de acuerdo al volumen de tierra extraído. Este trabajo sera realizado de forma paralela a las graderías cuidando que no invadir la zona de destinada a la cancha.	M3	24	32.533	780.792	32725	785.400	34.145	819.480	32.500	780.000	38.500	924.000
28	72101510-005	Canal de ladrillo cumún revestido con material hidrófugo. El Canal de ladrillo común revestido con material hidrófugo acompañará la pendiente necesaria para el correcto escurrimiento del agua. La dosificación para la unión entre los ladrillos será 1:3.	ML	68	120.835	8.216.780	121550	8.265.400	126.826	8.624.168	130.000	8.840.000	143.000	9.724.000
29	72101510-005	Rejilla de piso. Se realizará según lo especificado en los planos	ML	68	92.950	6.320.600	93500	6.358.000	97.558	6.633.944	116.350	7.911.800	110.000	7.480.000
30	72101510-005	Colocación de caños de 100mm hasta el desague. Se utilizarán caños de 100mm de diámetro para la salida al desagüe pluvial del agua proveniente de las rejillas. Serán colocados sobre un colchón de arena no menos a 10cm de espesor.	ML	30	32.533	975.990	32725	981.750	34.145	1.024.350	32.500	975.000	38.500	1.155.000
31	72101903-001	Barras de apoyo en baño de discapacitados: Los equipamientos serán realizados según los detalles de los planos	GL	1	2.323.750	2.323.750	2337500	2.337.500	2.438.953	2.438.953	2.600.000	2.600.000	2.750.000	2.750.000
32	72101903-001	Tableros (básquet) Redes volleyball y arcos fútbol de salón todos desmontables. Los equipamientos serán realizados según los detalles de los planos	GL	1	18.590.000	18.590.000	18700000	18.700.000	19.511.624	19.511.624	22.360.000	22.360.000	22.000.000	22.000.000
33	72102508-003	REVESTIMIENTO EN VESTUARIO:Azulejos color (15 x 15 cms)	M2	190	64.312	12.219.280	64692	12.291.480	67.500	12.825.000	78.000	14.820.000	76.109	14.460.710
34	72131601-011	Instalación de 4 canillas paralelas al canal incluye colocación de caños de Ø20mm. paralelas a la gradería 2 unidades de de cada lado de la cancha para facilitar la limpieza. No deberán estas quedar expuestas sino se colocarán dentro de un nicho ubicado debajo de las gradas.	GL	1	3.346.200	3.346.200	3366000	3.366.000	3.512.092	3.512.092	3.250.000	3.250.000	3.960.000	3.960.000
35	72131701-019	Vallado de protección desmontable frente al escenario. el vallado será realizado según lo especificado en los planos estructurales.	M2	85	134.778	11.456.130	135575	11.523.875	141.459	12.024.015	167.700	14.254.500	159.500	13.557.500
36	72131601-013	Limpieza. La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable	GL	1	1.394.250	1.394.250	1402500	1.402.500	1.463.372	1.463.372	1.560.000	1.560.000	1.650.000	1.650.000
Precio Total						399.211.428		401.570.162		419.000.000		454.597.455		465.484.825

MUNICIPALIDAD DE LAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B
U.O.C