MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 22/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA FELIX DE AZARA Y BARRIO SAN BLAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 1: Construcción de Empedrado en la Calle J.F. Estigarribia de la Colonia Felix de Azara.-

CALLE	JOSÉ FELIX ESTIGARRIBIA	Cuadra	Longitud	Ancho	Superficie
		4	420,00	6,00	2.520,00
BARRIO	COLONIA FELIX DE AZARA	ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ			
CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m).	Un.	1,00	1.252.490	1.252.490
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico.	m2	2.520,00	1.250	3.150.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza.	m3	462,00	6.886	3.181.332
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra.	m2	2.520,00	8.485	21.382.200
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm.	ml	840,00	28.942	24.311.280
	Baden de Hº e=0,20 D=1,10	m3	1,54	1.796.400	2.766.456
	Relleno para soporte de cordones.	m3	441,00	9.980	4.401.180
	Pintura a la cal.	ml	840,00	2.495	2.095.800
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas.	m2	2.520,00	23.950	60.354.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	m2	2.520,00	7.085	17.854.200
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra.	gl.	1,00	1.497.000	1.497.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**142.245.938**

PLANILLA Nº 2: Construcción de Empedrado en la Calle Sin Nombre de la Colonia Felix de Azara.-

CALLE	SIN NOMBRE	ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ			
		Cuadra	Long	Ancho	Superficie
BARRIO	COLONIA ACARAY (SAN BLAS)	1	420,00	8,00	2.520,00
CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m).	Un.	1,00	1.252.490	1.252.490
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico.	m2	2.520,00	1.250	3.150.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza.	m3	462,00	6.886	3.181.332
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra.	m2	2.520,00	8.485	21.382.200
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm.	ml	840,00	28.942	24.311.280
	Relleno y compactación con tierra rojas.	m3	1,54	1.796.400	2.766.456
	Relleno para soporte de cordones.	m3	441,00	9.980	4.401.180
	Pintura a la cal.	ml	840,00	2.495	2.095.800
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas.	m2	2.520,00	23.950	60.354.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	m2	2.520,00	7.085	17.854.200
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra.	gl.	1,00	1.497.000	1.497.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**142.245.938**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 22/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COLONIA FELIX DE AZARA Y BARRIO SAN BLAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 3: Construcción de Empedrado en la Calle 3 de la Colonia Acaray (San Blas).-

CALLE	CALLE 3	Cuadra	Longitud	Ancho	Superficie
		1	420,00	8,00	3.360,00
BARRIO	COLONIA ACARAY (SAN BLAS)	ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ			
CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m).	Un.	1,00	1.247.500	1.247.500
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico.	m2	3.360,00	1.200	4.032.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza.	m3	462,00	6.486	2.996.532
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra.	m2	3.360,00	5.490	18.446.400
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm.	ml	840,00	27.944	23.472.960
	Baden de Hº e=0,20 D=1,10	m3	30,00	34.930	1.047.900
	Relleno para soporte de cordones.	m3	428,40	9.980	4.275.432
	Pintura a la cal.	ml	840,00	2.495	2.095.800
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas.	m2	3.360,00	24.950	83.832.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras.	m2	3.360,00	6.986	23.472.960
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra.	gl.	1,00	1.497.000	1.497.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**166.416.484**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC