ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

	CONSTRUCCIONES ZARZA CON RUC: 2296529-7				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	6.248.805	6.248.805
1.1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	Metros cuadrados	1.184	2.916	3.453.084
1.2	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	931.907	931.907
1.3	CARTEL DE OBRAS TIPO SEÑALIZACIONES EN CABECERAS DEL TRAMO. INCLUYE BARRERAS DE MADERA PARA EL CIERRE DE TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	Unidad	2	931.907	1.863.814
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1	14.423.860	14.423.860
2.1	TERRAPLENADO, VIBROCOMPACTADO Y PERFILADO	Metros cúbicos	355	34.790	12.350.566
2.2	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	Metros cuadrados	153	13.551	2.073.294
3	CORDONES PREFABRICADO DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	25.176.423	25.176.423
3.1	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	Metro lineal	305	80.040	24.412.134
3.2	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON	Metro lineal	16	47.768	764.289
4	PAVIMENTO PETREO	Unidad Medida Global	1	45.135.047	45.135.047
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	1.038	43.483	45.135.047
5	COMPACTACION DE EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1	5.309.403	5.309.403
5.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	Metros cuadrados	1.038	5.115	5.309.403
6	CONSTRUCCION DE VEREDA	Unidad Medida Global	1	10.205.514	10.205.514
6.1	MOVIMIENTO DE SUELO - EXTRACCION CON RECUPERACION	Metros cúbicos	31	84.076	2.606.367
6.2	CONTRAPISO DE CASCOTE ESPESOR 10 CM	Metros cuadrados	56	40.157	2.248.817
6.3	PISO BALDOZON DE HORMIGON 40 X 40	Metros cuadrados	56	68.690	3.846.618
6.4	CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	28	53.704	1.503.712
7	TRABAJOS FINALES	Unidad Medida Global	1	5.039.579	5.039.579
7.1	REUBICACION DE TUBOS DE HORMIGON EXISTENTE EN ACCESO A SUPERVISION PARA AJUSTAR AL EJE DE CORDON CUNETA - TRABAJOS A REALIZAR CON MAQUINA TIPO RETRO	Unidad Medida Global	4	511.467	2.045.868
7.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	1.184	2.528	2.993.711
				Precio Total	**111.538.631**

Lic. Danny Barua
Encargada U.O.C