# MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

**ANEXO B-02-08**

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2018 "CONSTRUCCIÓN DE 01 (UNA) COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCÍA" - PLURIANUAL 2018 – 2019

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Item | Código de Catálogo | Descripción | CONSTRUCTORA EL EDEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 72131601-002 | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | 93.74 | M² | 3,465 | 324,809 |
| 1.2 | | Replanteo | 93.74 | M² | 4,950 | 464,013 |
| 1.3 | | Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C | 13 | M³ | 465,300 | 6,048,900 |
| 1.4 | | Excavación para cimiento de pilar | 1 | Gl | 792,000 | 792,000 |
| 1.5 | | Cartel de Obra | 3 | M² | 495,000 | 1,485,000 |
| 2 | 72131601-004 | **Estructura de H°A°** | | | | - |
| 2.1 | | Zapata de hormigón armado | 1.3 | M³ | 1,881,000 | 2,445,300 |
| 2.2 | | Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20 | 1.2 | M³ | 1,881,000 | 2,257,200 |
| 2.3 | | Encadenado H°A° inferior | 1.68 | M³ | 1,881,000 | 3,160,080 |
| 2.4 | | Encadenado H°A° superior | 1.68 | M³ | 1,881,000 | 3,160,080 |
| 2.5 | | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | 1.04 | M³ | 1,881,000 | 1,956,240 |
| 2.6 | | Viga de H° A° de galería | 0.42 | M³ | 1,881,000 | 790,020 |
| 3 | 72131601-003 | **Muros de Nivelación h=0,50** | | | | - |
| 3.1 | | De 0,45m | 14.5 | M² | 242,550 | 3,516,975 |
| 3.2 | | De 0,30 m | 16.04 | M² | 184,000 | 2,951,360 |
| 4 | 72131601-003 | **Relleno y Compactación** | | | | - |
| 4.1 | | Relleno y Compactación | 17.63 | M³ | 133,650 | 2,356,250 |
| 5 | 72131601-006 | **Aislación Asfáltica** | | | | - |
| 5.1 | | Aislación Asfáltica de paredes | 46.1 | M² | 44,550 | 2,053,755 |
| 6 | 72131601-005 | **Muros de Elevación** | | | | - |
| 6.1 | | De 0,30 m de ladrillo comunes para revocar | 69.46 | M² | 153,500 | 10,662,110 |
| 6.2 | | De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar | 84.14 | M² | 94,000 | 7,909,160 |
| 6.3 | | En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.( 2 hiladas) | 42 | ML | 18,000 | 756,000 |

**ANEXO B-02-08**

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2018**
**"CONSTRUCCIÓN DE 01 (UNA) COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCÍA" - PLURIANUAL 2018 – 2019**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72131601-008 | **Revoques Fratachado y Filtrado** | | | | - |
| 7.1 | | Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado) | 185 | M² | 41,200 | 7,622,000 |
| 7.2 | | Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado) | 108 | M² | 41,200 | 4,449,600 |
| 7.2 | | Mochetas de aberturas | 40.6 | ML | 14,850 | 602,910 |
| 7.3 | | De pilares y Vigas en galería | 16.5 | ML | 14,850 | 245,025 |
| 7.4 | | De viga cumbrera de H°A° | 11 | ML | 19,800 | 217,800 |
| 8 | 72131601-007 | **Techo:** | | | | - |
| 8.1 | | c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A° de 7 cm, con isolant de 5 mm. | 120 | M² | 297,000 | 35,640,000 |
| 9 | 72131601-009 | **Piso** | | | | - |
| 9.1 | | Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm | 89.74 | M² | 39,600 | 3,553,704 |
| 9.2 | | Carpeta para piso | 89.74 | M² | 28,300 | 2,539,642 |
| 9.3 | | Cerámico en aulas y galería de alto trafico | 89.74 | M² | 89,000 | 7,986,860 |
| 9.4 | | Zócalo Cerámico | 55.9 | ML | 23,000 | 1,285,700 |
| 9.5 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común | 26.5 | M² | 89,000 | 2,358,500 |
| 10 | 72131601-010 | **Carpintería de madera** | | | | - |
| 10.1 | | De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero | 1 | UN | 1,945,000 | 1,945,000 |
| 10.2 | | Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero | 2 | UN | 1,832,000 | 3,664,000 |
| 11 | 72131601-010 | **Carpintería Metálicas** | | | | - |
| 11.1 | | Ventana Tipo Balancín | 12.6 | M² | 377,000 | 4,750,200 |
| 11.2 | | Vidrios de 4 mm | 12.6 | M² | 148,500 | 1,871,100 |
| 12 | 72131601-001 | **Instalación Eléctrica** | | | | - |
| 12.1 | | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | 1 | Gl | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 12.2 | | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización) | 25 | bc | 99,000 | 2,475,000 |
| 12.3 | | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | 1 | UN | 198,000 | 198,000 |
| 12.4 | | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | 8 | UN | 159,000 | 1,272,000 |
| 12.5 | | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | 2 | UN | 119,000 | 238,000 |
| 12.6 | | Ventiladores de techo con caja metálica | 3 | UN | 445,000 | 1,335,000 |

**ANEXO B-02-08**

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2018 "CONSTRUCCIÓN DE 01 (UNA) COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCÍA" - PLURIANUAL 2018 – 2019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131601-007 | **Desagüe Pluvial** | | | | - |
| 13.1 | | Canaletas | 25 | ML | 59,000 | 1,475,000 |
| 13.2 | | Bajadas | 16 | ML | 59,000 | 944,000 |
| 14 | 72131601-012 | **Pintura** | | | | - |
| 14.1 | | Pared látex interior con endeudo, sellador y pintura a dos manos | 185 | M² | 38,000 | 7,030,000 |
| 14.2 | | Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos | 108 | M² | 42,000 | 4,536,000 |
| 14.3 | | Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones) | 120 | M² | 24,500 | 2,940,000 |
| 14.4 | | Barnizado de aberturas de madera | 16 | M² | 28,000 | 448,000 |
| 14.5 | | Canaletas, anti oxido y pintura final. | 25 | ML | 22,000 | 550,000 |
| 14.6 | | Bajadas, anti oxido y pintura final. | 16 | ML | 22,000 | 352,000 |
| 14.7 | | Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al látex | 12 | ML | 38,000 | 456,000 |
| 15 | 72131601-011 | **Instalación Sanitaria** | | | | - |
| 15.1 | | Agua corriente | 1 | Gl | 1,584,000 | 1,584,000 |
| 16 | 72131601-011 | **Desagüe cloacal** | | | | - |
| 16.1 | | Registros, 40x40x40 cm | 2 | UN | 183,000 | 366,000 |
| 16.2 | | Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m | 1 | Gl | 2,475,000 | 2,475,000 |
| 16.3 | | Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m | 1 | Gl | 1,596,000 | 1,596,000 |
| 16.4 | | Pileta de cocina con grifería | 1 | Gl | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 17 | 72131601-009 | **Revestimientos** | | | | - |
| 17.1 | | Azulejo | 10 | M² | 89,000 | 890,000 |
| 18 | 72131601-013 | **Limpieza final** | | | | - |
| 18.1 | | Limpieza final y retiro de desechos | 1 | Gl | 1,680,000 | 1,680,000 |
| **TOTAL GUARANIES** | | | | | | **169,649,293** |

**Lisia Raquel Benítez Morel**
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY