MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ-
SECRETARIA GENERAL

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2018 "CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO CIELO DEL PARANA" ID. N° 351.765;

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	PERFORACION DE SUELO SEDIMENTARIO diametro de 8"(0-10n)	ml	10	180.000	1.800.000
2	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(10-100)	ml	90	180.000	16.200.000
3	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(100-150)	ml	50	200.000	10.000.000
4	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(150-200)	ml	50	200.000	10.000.000
5	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(200-250)	ml	50	250.000	12.500.000
6	PERFORACION EN ROCA diametro de 6 1/2"(250-300)	ml	50	300.000	15.000.000
7	Bomba dosificadora	un	1	3.000.000	3.000.000
8	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 10HP Trifasica de 380V, 50 Hz, Tablero de comando mod. Estandar cable mod: 3x6mm, caño galvanizado de 2" t otras conexiones de instalacion	gl	1	15.000.000	15.000.000
9	Caseta para tablero de mando(3x2)	gl	1	7.000.000	7.000.000
10	Cercado perimetral 5x5x1,8 de altura con poste de H°A°, tejido de 2x2, alambrada N°14 con muro de contencion de 0,30m	gl	1	3.000.000	3.000.000
11	TANQUE ELEVADO METALICO TIPO COPA: DE ACERO AL CARBONO, (SAE 1010/20), MONOCUERPO SOBRE BASE DE PERFILES DE CHAPA GRUESA ABULONADA ANCHADA A BASE DE HºCº CAPACIDAD 20m3	gl	1	22.000.000	22.000.000
12	Transporte del tanque	un	1	2.000.000	2.000.000
13	Montaje del tanque	un	1	1.500.000	1.500.000
14	Obra civil para la base del tanque en suelo normal H° C°	gl	1	1.000.000	1.000.000
15	Kits de pararrayos de tres jabalinas	gl	1	1.000.000	1.000.000
16	baliza	gl	1	950.000	950.000
17	Pintado con logotipo	gl	1	950.000	950.000
18	Cartel de obra 1,50x2m	un	1	950.000	950.000
	Precio Total				123.850.000

MONTO TOTAL : ***Gs. 123.850.000(ciento veinte y tres millones ochocientos cincuenta mil guaraníes).-***

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ U.O.C.

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC