CÓMPUTO MÉTRICO

OBRA: Proyecto Filial J.L.Mallorquín- Universidad Nacional del Este.-
UBICACIÓN: Distrito de Juan L. Mallorquín- Alto Paraná.-

ITEM	RUBROS	CANT.	CONSTRUCTORA INTEGRAL		CONSTRUCAD		CREATIVIDAD CONSTRUCTORA		REAL CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA CARLOS RODRIGO		ING. OSMAR MODESTO	
1	OBRAS COMPLEMENTARIAS		P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Guarda obra de baldosón (contrapiso, carpeta nivelación de ladrillo común y piso baldosón de hormigón 1,20mts de ancho).	53,88	53.000	2.855.640	120.000	6.465.600	87.400	4.709.112	130.000	7.004.400	52.000	2.801.760	150.000	8.082.000
1.2	Rampla de piedra para discapacitados.	5,00	200.000	1.000.000	180.000	900.000	300.500	1.502.500	185.000	925.000	200.000	1.000.000	210.000	1.050.000
2	CARPINTERÍA DE MADERA													
2.1	Puerta placa de cedro 0,90 x 2,10 con contramarcos y marcos.	2,00	850.000	1.700.000	650.000	1.300.000	952.000	1.904.000	720.000	1.440.000	1.000.000	2.000.000	800.000	1.600.000
3	CARPINTERÍA METÁLICA													
3.1	Ventanas metálica 1.10 x 0,80.	12,00	265.000	3.180.000	350.000	4.200.000	283.000	3.396.000	400.000	4.800.000	280.000	3.360.000	510.000	6.120.000
3.2	Rejas metálicas para ventanas de 1,10 x 0.80.	12,00	220.000	2.640.000	450.000	5.400.000	225.200	2.702.400	470.000	5.640.000	250.000	3.000.000	650.000	7.800.000
4	VIDRIOS													
4.1	Vidrios de 3 mm color transparente.	15,84	95.000	1.504.800	110.000	1.742.400	95.000	1.504.800	150.000	2.376.000	98.000	1.552.320	150.000	2.376.000
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
5.1	Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, y puesto de medición definitivo con línea subterránea.	1,00	1.945.000	1.945.000	4.500.000	4.500.000	1.700.000	1.700.000	5.200.000	5.200.000	1.600.000	1.600.000	5.890.000	5.890.000
5.2	Circuitos completo para tomas de corriente, tomas de computadores, ventiladores de techo(10),puntos de luz. Incluye caños, cajas, cables, tapas.	1,00	3.235.000	3.235.000	1.950.000	1.950.000	8.089.768	8.089.768	2.100.000	2.100.000	5.500.000	5.500.000	2.460.000	2.460.000
5.3	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electrónica y capacitores.	24,00	99.000	2.376.000	150.000	3.600.000	150.000	3.600.000	180.000	4.320.000	1.000.000	24.000.000	258.000	6.192.000
5.4	Artefactos fluorescentes 1x40w con reactancia electrónica y capacitores.	4,00	80.000	320.000	120.000	480.000	115.000	460.000	135.000	540.000	80.000	320.000	165.000	660.000
6	DESAGUE PLUVIAL													
6.1	Registro de 30 x 30 con rejilla de hierro.	4,00	150.000	600.000	190.000	760.000	85.000	340.000	204.450	817.800	90.000	360.000	280.000	1.120.000
6.2	Caños de PVC de 150 mm.	15,00	18.000	270.000	80.000	1.200.000	20.000	300.000	90.000	1.350.000	20.000	300.000	80.000	1.200.000
7	PINTURA													
7.1	Pared latex acrílico interior, con sellador y pintura.	164,40	22.000	3.616.800	19.000	3.123.600	30.700	5.047.080	22.500	3.699.000	35.000	5.754.000	35.000	5.754.000
7.2	Pared latex acrílico de vigas y columnas.	1,00	1.720.000	1.720.000	20.000	20.000	1.020.000	1.020.000	25.000	25.000	1.060.000	1.060.000	250.000	250.000
7.3	Barnizado de aberturas de madera.	6,00	18.000	108.000	30.000	180.000	19.600	117.600	35.000	210.000	17.000	102.000	25.000	150.000
7.4	Aberturas metálicas y rejas con esmalte sintético.	34,00	18.500	629.000	35.000	1.190.000	23.600	802.400	38.000	1.292.000	20.000	680.000	400.000	13.600.000
8	LIMPIEZA FINAL													
8,1	Limpieza final de la obra.	1,00	2.128.120	2.128.120	550.000	550.000	1.875.500	1.875.500	550.000	550.000	1.600.000	1.600.000	550.000	550.000
TOTALES			29.828.360		37.561.600		39.071.160		42.289.200		54.990.080		64.854.000	

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC