Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 120 c/ Caballero Alvarez y Tte. R. Martínez.
Teléfono: 0294 220 203 - 0294 220 308
Email: contacto@municipalidaditaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2.019

"CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 03 CON FONACIDE" ID Nº 363.765

DATOS DEL LLAMADO					OSVALDO LEGUIZAMÓN	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA BASICA Nº 1.020 YVYRATY	Unidad	1		81.744.600
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	300	1.300	390.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	300	1.300	390.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5X0,4X0,1	Metro lineal	600	19.000	11.400.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	600	2.500	1.500.000
1.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	Metros cúbicos	392	36.000	14.112.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	294	80.000	23.520.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.958	9.500	18.601.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.958	2.700	5.286.600
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	1.958	2.500	4.895.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	300	1.100	330.000
1.11		CARTEL DE OBRA	Unidad	3	440.000	1.320.000
2	72131701-002	CALLE FRENTE AL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES	Unidad	1		63.024.600
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	212	1.300	275.600
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	212	1.300	275.600
2.3		ELBORACION DE CORDONES DE Hº Aº 0,5MX0,4MX0,1	Metro lineal	424	19.000	8.056.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	424	2.500	1.060.000
2.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	314	36.000	11.304.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	235	80.000	18.800.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.566	9.500	14.877.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.566	2.700	4.228.200
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.566	2.500	3.915.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Unidad	212	1.100	233.200
3	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA BASICA Nº 1020 YVYRATY AL COSTADO	Unidad	1		17.724.000
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	70	1.300	91.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	70	1.200	84.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	140	20.000	2.800.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	140	2.500	350.000
3.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	84	36.000	3.024.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	63	80.000	5.040.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	420	9.500	3.990.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	420	2.700	1.134.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	420	2.700	1.134.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	70	1.100	77.000
					Precio Total	162.493.200

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ