Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

RESOLUCION SNC N° 801/10

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARÓN – AD REFERENDUM", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", A SER FINANCIADO CON FONDOS PROVEÍDOS POR LA ITAIPU BINACIONAL, QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES).

Asunción, 27 de diciembre de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para las **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM",** QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 520, resultante de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2010, en el marco del Proyecto "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", a ser financiado con fondos proveídos por la ITAIPU BINACIONAL.

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 11/2010 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Informe de Evaluación de fecha 27 de diciembre de 2010, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para las **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM",** a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 520,** recomendó la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 11/2010.

Que, es atribución de la Encargada de Despacho aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

28 DIC. 2010

Lic. Juan Manuel González
Secretario General

Estados Unidos N° 284 esquina Mariscal José Félix Estigarribia
Teléfono: (595) (21) 442-515 / Telefax: (595) (21) 442-516• E-mail: cultura.snc@gmail.com
Asunción - Paraguay

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

RESOLUCION SNC N° 801/10

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARÓN – AD REFERENDUM", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", A SER FINANCIADO CON FONDOS PROVEÍDOS POR LA ITAIPU BINACIONAL, QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 520 (CONSTRUCCIONES).

Que, por Resolución SNC Nº 751/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010, se designa a la Señora Rocio Ortega, Directora General de Gabinete como Encargada de Despacho de la Secretaría Nacional de Cultura dependiente de la Presidencia de la República, mientras dure la ausencia del Señor Ministro, Luis Manuel Escobar Argaña.

Que, en el Decreto N° 10278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc. d) establece lo siguiente Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones;

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA RESUELVE:

Artículo 1°.- **ADJUDICAR** la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2010 **"CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM"**, a la firma **RF CONSTRUCCIONES de RAUL FLEITAS**, por un monto total de **Gs. 237.853.700 (Guaraníes doscientos treinta y siete millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos) IVA INCLUIDO,** por cumplir sustancial y satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el ANEXO I "DETALLE DE ADJUDICACION, que forma parte de la presente disposición.

Artículo 2°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
28 DIC. 2010

E

Lic. Juan Manuel González
Secretario General

Estados Unidos N° 284 esquina Mariscal José Félix Estigarribia
Teléfono: (595) (21) 442-515 / Telefax: (595) (21) 442-516• E-mail: cultura.snc@gmail.com
Asunción - Paraguay

CULTURA
SECRETARÍA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BICENTENARIO de la NACIÓN PARAGUAYA

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 801/2010

DETALLE DE ADJUDICACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM"

ANEXO 1 CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					RF CONSTRUCCIONES de RAUL DARÍO FLEITAS	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Movilización Inicial, demarcacion y replanteo obras gral.	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000
1.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00	1.350.000	1.350.000
1.3		Arendamiento de 3 baños portatiles (2 inod./1 ducha)	Mes	3,00	3.300.000	9.900.000
2	72131601-009	OBRAS NUEVAS PARA BLOQUE DE SERVICIOS				
2.1		OBRAS DE ALBAÑILERIA, PISOS Y REVESTIMIENTOS				
2.1.1		Demolicion mamposteria 0.15	m2	24,00	12.000	288.000
		Demolicion de techo de tejas	m2	34,70	22.000	763.400
2.1.2		Demolicion de piso	m2	32,00	6.800	217.600
2.1.3		Demolicion de revoque	m2	38,00	6.800	258.400
2.1.4		Excavacion y cimentacion de piedra bruta colocada	m3	15,00	238.000	3.570.000
2.1.5		Relleno de terreno y compactacion manual	m3	38,00	94.000	3.572.000
2.1.6		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	38,00	124.000	4.712.000
2.1.7		Mamposteria de elevación de 0.15 m ladrillo comun	m2	150,00	56.000	8.400.000
2.1.8		Aislacion asfaltica horizontal de muros de nivelación	m2	45,00	26.000	1.170.000
2.1.9		Envarillado de pared altura marcos	ml	45,00	17.800	801.000
2.1.10		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (bloque servicios)	m2	120,00	18.700	2.244.000
2.1.11		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (caminero entre Bloques)	m2	28,00	19.500	546.000
2.1.12		Carpeta alisada de cemento base de piso ceramico	m2	75,00	19.500	1.462.500
2.1.13		Piso ceramico de alto transito c/pegamento adhesivo	m2	75,00	60.600	4.545.000
2.1.14		Piso de ladrillos prensados de tobatí	m2	45,00	45.000	2.025.000
2.1.15		Piso de hormigón alisado c/juntas de ladrillos prensados tobatí en camineros	m2	28,00	52.500	1.470.000
2.1.16		Zocalos de piso ceramico cortado y coloc. c/pegamento	m2	89,34	55.000	4.913.700
2.1.17		Revoque de paredes exterior c/hidrófugo	m2	190,00	17.800	3.382.000
2.1.18		Revoque de paredes interior a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	88,00	17.800	1.566.400
2.1.19		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	62,00	19.900	1.233.800
2.1.20		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m	m2	62,00	56.000	3.472.000
2.1.21		Listel de color a 1/2 altura y de terminacion	ml	50,00	27.500	1.375.000
2.2	72131601-	INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS				
2.2.1		DESAGUE CLOACAL				
		- para 4 Baños (con 4 lavatorios, 2 mingitorio, 4 inodoros c/cisterna alta, 4 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente)	Gl	1,00	1.842.000	1.842.000
		- Camara septica (1x 1.60 x 1.20 m)	u	1,00	920.000	920.000

FIEL ORIGINAL

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

BICENTENARIO
de la NACIÓN PARAGUAYA

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 801 /2010

DETALLE DE ADJUDICACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM"

ANEXO 1 CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					RF CONSTRUCCIONES de RAUL DARÍO FLEITAS	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
		- Pozo ciego (diam= 1.50m prof=3.00m)	u	1,00	1.650.000	1.650.000
2.2.2		**AGUA CORRIENTE**	Gl			
		- para 4 Baños (con 4 lavatorios, 2 mingitorios, 4 inodoros, canilla exterior) desde la red de cañeria de agua corriente existente.	Gl	1,00	1.440.000	1.440.000
2.2.3		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco en baños (4 inodoros c/cisterna alta y tapa, 2 mingitorios c/sifón cromado, 4 lavatorios c/pedestal)	Gl	1,00	3.763.000	3.763.000
		- Provsión y Coloc. de 4 Canillas p/lavatorios con pico alto, 1 canilla pico manguera p/exterior y Accesorios de losa en Baños	Gl	1,00	703.500	703.500
		- Barra de acero inoxidable p/personas con capacidades diferentes	Un	1,00	180.000	180.000
		- Espejos de 50x70 cm	Un	4,00	185.000	740.000
2.3	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION**				
2.3.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion, tomas y aires split, con tablero seccional alimentado de la construccion existente	Gl	1,00	3.902.000	3.902.000
2.3.2		Provisión y Colocacion aire tipo split de 24.000 BTU	Un	1,00	3.578.000	3.578.000
2.3.3		Provisión y Colocacion aire tipo split de 18.000 BTU	Un	1,00	2.599.000	2.599.000
2.3.4		Artef. de iluminacion tipo fluorescente de 2x40 c/coloc.	Un	9,00	95.000	855.000
2.3.5		Artef. de iluminacion tipo Spot metal doble c/lamparas de bajo consumo, con coloc.	Un	4,00	180.000	720.000
2.3.6		Artef. de iluminacion tipo tortuga de adosar c/lamparas, con coloc.	Un	3,00	95.000	285.000
2.4	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**				
2.4.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= hasta 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	3,00	730.000	2.190.000
2.4.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	2,00	730.000	1.460.000
2.5	72131601-010	**CARPINTERIA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BRONCE**				
2.5.1		Ventana fija de vidrio templadode 8 mm de 0,30x0,30m	Un	1,00	130.000	130.000
2.5.2		Ventana de vidrio templado 8mm corrediza, 1,25x1,25m	Un	1,00	1.100.000	1.100.000
2.5.3		Ventana de vidrio templado 8 mm batiente, 0,50x0,50m	Un	4,00	350.000	1.400.000
2.5.4		Ventana de vidrio templado 10mm corrediza, 1,98x2,00m	Un	1,00	2.950.000	2.950.000
2.5.5		Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza, 1,66x2,15m	Un	1,00	2.480.000	2.480.000

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

BICENTENARIO
de la NACIÓN PARAGUAYA

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 801/2010

DETALLE DE ADJUDICACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM"

ANEXO 1 CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					RF CONSTRUCCIONES de RAUL DARÍO FLEITAS	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
2.6	73121602-007	CARPINTERIA DE METAL				
2.6.1		Portón corredizo de 1.76x2.11, con estructura de caños de 50x50x1.50 y malla de metal desplegado pesado 460-21-5, guía con ángulo de 1"x1/8" y rueditas de 4" con rulemanes	Gl	1,00	1.460.000	1.460.000
2.6.2		Ventana corrediza de 1.35x1.33 con caño de Hierro de 50x50x1.50 y malla de metal desplegada 460-21-5	Gl	1,00	580.000	580.000
2.6.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados c/chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	2,00	465.000	930.000
2.7	72131601-012	PINTURAS Y TRATAMIENTOS				
2.7.1		Pintura de puertas al barniz con filtro solar semi-mate	m2	20,00	13.000	260.000
2.7.2		Pintura paredes interior y exterior latex pintor	m2	278,00	9.180	2.552.040
2.7.3		Pintura aislante especial para techos	m2	92,00	17.300	1.591.600
2.7.4		Pintura de aberturas metalicas con sintetico semimate, previa base de antioxido	m3	11,00	14.000	154.000
2.8	72131601-	CUBIERTA DE CHAPAS DE ZINC Y ESTRUCTURA METALICA				
		- Confección y montaje de techo de chapas galvanizadas No. 26 y perfiles de chapa doblada:correas c/perfiles de 120x50x17x3 mm, incluyendo aislación de techo con membrana doble Aluminio	m2	92,00	199.000	18.308.000
3	72131601-001	ILUMINACION NUEVA DEL MUSEO (PROVISION Y COLOCACION)				
3.1		Desmonte de iluminacion existente	Un	1,00	600.000	600.000
3.2		Ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4") y Cableado para nuevo sistema iluminacion desde tablero existente	Un	1,00	1.700.000	1.700.000
3.3		Redistribuir y/o Ampliar circuitos y llaves tablero exist.	Un	1,00	1.150.000	1.150.000
3.4		Artefactos de iluminacion tipo dicroica c/lamparas	Un	25,00	64.900	1.622.500
3.5		Portatransformador profesional para spot con driver para LED de 9w, spot de adosar con LED de 9w, sin UV ni infrarojos con montaje de artefactos LED	Un	13,00	370.000	4.810.000
4	73121602-007	TRABAJOS VARIOS CARPINTERIA DE METAL EN EXTERIOR				
4.1		Confección de verja metálica con estructura de caños de 40x40x1.60 y 30x40x1.60, barrotes con caños de 20x20x1.50, terminación con pintura antióxido, incluye obras colocacion de pilares de verjas en muro de piedra	ml	65,20	235.000	15.322.000
4.2		Desmonte, Reforma y Recolocacion de porton acceso principal en Fachada Frente	Un	1,00	1.230.000	1.230.000
4.3		Provision y colocacion de porton metalico para acceso a rampa (incluye obras apertura en muro de piedra)	Un	1,00	1.150.000	1.150.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINA

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

BICENTENARIO
de la NACIÓN PARAGUAYA

ANEXO I RESOLUCION SNC Nº 801/2010

DETALLE DE ADJUDICACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM"

ANEXO 1 CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					RF CONSTRUCCIONES de RAUL DARÍO FLEITAS	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
4.4		Desmonte, Reforma y Colocación de porton (acceso vehicular) existente en Fachada lateral	Gl	1,00	1.620.000	1.620.000
4.5		Provision y colocacion de rampa metalica, con su correspondiente baranda, para personas con capacidad diferente conforme a planos y especificaciones técnicas	m2	13,00	640.000	8.320.000
4.6		Piso de ladrillo caminero e/rampa y acceso principal	m2	3,00	46.000	138.000
5	72131601-005	MURALLAS y FACHADAS				
5.1		Excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	m3	48,36	238.000	11.509.680
5.2		Muro de piedra bruta colocada c/junta tomada ancho= 30 cm y alto=2,00 m.	m2	201,50	97.000	19.545.500
5.3		Revestimiento de tanque de agua con muro de 15	m2	27,72	71.000	1.968.120
5.4		Revoque tanque existente	m2	30,36	26.000	789.360
5.5		Limpieza y/o reposicion de tacuarillas	m2	176,80	38.000	6.718.400
5.6		Provision y colocacion de pilar de madera (simil al antiguo) c/ cimiento de hormigón ciclopeo	Un	2,00	880.000	1.760.000
6	72131601-	OBRAS VARIAS RECUPERACION YKUA				
6.1		Recuperacion del Ycua mediante represa con muros de piedra (tipo PBC)	m3	28,40	338.000	9.599.200
6.2		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (camineros)	m2	100,00	18.700	1.870.000
6.3		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (camineros)	m2	100,00	18.700	1.870.000
6.4		Limpieza final de Obra	Gl	1,00	2.300.000	2.300.000
7	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS AREA ANTIGUA Y NUEVA				
		SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO)	GL	1,00	14.800.000	14.800.000
		1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES				
		1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE				
		1 TECLADO LCD 16 CARACTERES				
		1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP				
		1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER				
		1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS				
		7 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA				
		PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)				
		1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED				
		7 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE				
		TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA				
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						237.853.700

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIC. 2010