MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas
Nº: CO-09-2019

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO VERDE
ID: 357.148

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1		Construccion de puente / viaducto	Unidad Medida Global	1				
1.1		Trabajos preliminares, replanteo, obrador, cartel de obra	Unidad Medida Global	1	7.120.000	7.120.000	7.882.875	7.882.875
1.2		Excavaciones con maquinas y manual	Unidad Medida Global	1	1.780.000	1.780.000	1.924.560	1.924.560
1.3		Hormigon de regularizacion en bases de pantallas y de columnas centrales	Metros cúbicos	24,5	756.500	18.534.250	847.295	20.758.728
1.4		Base de H° A° para muro tipo pantalla	Metros cúbicos	49,7	1.953.550	97.091.435	2.068.717	102.815.235
1.5		Pantalla de H° A°	Metros cúbicos	76,6	2.002.500	153.391.500	2.104.771	161.225.459
1.6		Vigas de Impacto	Metros cúbicos	5,4	2.047.000	11.053.800	2.282.324	12.324.550
1.7		Vigas longitudinales	Metros cúbicos	28,8	2.047.000	58.953.600	2.282.324	65.730.931
1.8		Vigas transversales	Metros cúbicos	10,9	2.047.000	22.312.300	2.257.313	24.604.712
1.9		Viga central	Metros cúbicos	8,8	2.047.000	18.013.600	2.252.456	19.821.613
1.10		Base de H° A° para pilares centrales	Metros cúbicos	11,6	1.953.550	22.661.180	2.103.110	24.396.076
1.11		Pilares circulares centrales	Metros cúbicos	2,2	2.047.000	4.503.400	2.296.569	5.052.452
1.12		Losas de H° A° de 20cm	Metros cúbicos	22,9	1.953.550	44.736.295	2.120.797	48.566.251
1.13		Losa peatonal de H° A° de 12 cm	Metros cúbicos	4,8	1.953.550	9.377.040	2.193.161	10.527.173
1.14		Baranda de H° A°	Metros cúbicos	1,7	2.064.800	3.510.160	2.315.472	3.936.302
1.15		Soportes de neopreno en extremos de vigas	Unidad	12	1.424.000	17.088.000	1.400.388	16.804.656
1.16		Placa de bronce colocada	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.239.700	1.239.700
1.17		Señalización vertical	Unidad	1	667.500	667.500	732.050	732.050
1.18		Pintura latex y reflectiva en baranda	Unidad Medida Global	1	2.122.650	2.122.650	2.286.900	2.286.900
1.19		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.201.500	1.201.500	2.286.900	2.286.900
		TOTAL				**495.453.210**		**532.917.122**

Ing. Com. Mariz[illegible]
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyreta

U.O.C.

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyreta

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico