Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2.020
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 2 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 376.536

DATOS DEL LLAMADO			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Item	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	COMISION VECINAL SANTA ANA, CONTINUACION DEL TRAMO	Unidad	1		66.510.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	300	1.500	450.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACIONE	Metro lineal	300	1.500	450.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	600	18.500	11.100.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	600	2.500	1.500.000
1.5		COLCHON DE ARENA H: 20CM	Metros cúbicos	300	35.600	10.680.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	225	84.800	19.080.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	1.500	10.200	15.300.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrad	1.500	2.500	3.750.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrad	1.500	2.500	3.750.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	300	1.500	450.000
2	72131701-002	CAMINO AL PUESTO DE SALUD DE POTRERO, CONTINUACION DEL TRAMO	Unidad	1		29.178.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.500	150.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
2.5		COLCHON DE ARENA H: 20CM	Metros cúbicos	140	35.600	4.984.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	84.800	8.904.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	700	10.200	7.140.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrad	700	2.500	1.750.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrad	700	2.500	1.750.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.500	150.000
3	72131701-002	CAMINO AL PUESTO DE SALUD ÑU PO'I	Unidad	1		28.241.400
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	110	1.500	165.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	110	1.500	165.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	220	18.500	4.070.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	220	2.500	550.000
3.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	132	35.600	4.699.200
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	99	84.800	8.395.200
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	660	10.200	6.732.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrad	660	2.500	1.650.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA.CON ARENA	Metros cuadrad	660	2.500	1.650.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	110	1.500	165.000
4	72131701-002	CAMINO A CRETEC/MOPC, YVYRATY'	Unidad	1		37.931.400
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	130	1.500	195.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	130	1.500	195.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE	Metro lineal	260	18.500	4.810.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	260	2.500	650.000
4.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	182	35.600	6.479.200
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	136.5	84.800	11.575.200
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	910	10.200	9.282.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrad	910	2.500	2.275.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrad	910	2.500	2.275.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	130	1.500	195.000
5	72131701-002	COSTA DULCE ZONA CAPILLA SAN ANTONIO, AL FINAL DE LA CALLE	Unidad	1		5.599.800
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	30	1.500	45.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	30	1.500	45.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	60	18.500	1.110.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	60	2.500	150.000
5.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	24	35.600	854.400
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	18	84.800	1.526.400
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrad	120	10.200	1.224.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrad	120	2.500	300.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA.CON ARENA	Metros cuadrad	120	2.500	300.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	30	1.500	45.000
MONTO TOTAL DE LA OFERTA						167.460.600

Abog. Lilian Josefina Florentin
R.U.C.
Municipalidad de Itauguá