Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 16/2018

"Construcción de Sanitario Sexado em la Escuela Básica Nº 7.171 Jardín América" Plurianual Ejericio 2.018-2.019

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
1	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1,1		Cartel de obras	M2	3,00	500.000	1.500.000
1,2		Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	7.000	189.700
1,3		Replanteo	M2	27,10	5.000	135.500
1,4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	490.000	4.900.000
2	72131601-004	**Estructura de H. A.**				
2,1		Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.000.000	4.800.000
3	72131601-005	**Muro de nivelación**				
3,1		De 0,30 cm.	M2	12,20	185.000	2.257.000
3,2		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9,00	135.000	1.215.000
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica**				
4,1		De paredes	M2	5,30	45.000	238.500
5	72131601-005	**Muro de elevación**				
5,1		De 0,15 para revocar	M2	55,00	100.000	5.500.000
5,2		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M2	48,00	150.000	7.200.000
5,3		En varillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	30.000	600.000
6	72131601-007	**Techo**				
6,1		De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	320.000	13.760.000
7	72131601-008	**Revoques**				
7,1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	41.600	6.739.200
8	72131601-009	**Piso**				
8,1		Contrapiso de H. de cascotes y carpeta	M2	22,00	40.000	880.000
8,2		Piso cerámica	M2	22,00	98.000	2.156.000
8,3		Zócalo	ML	2,60	23.000	59.800
8,4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	18,00	110.000	1.980.000
9	72131601-010	**Aberturas de madera.**				
9,1		Puerta tablero	M2	5,04	800.000	4.032.000
9,2		Para bóxer enchapados con formica	UN.	5,00	850.000	4.250.000
10	72131601-010	**Aberturas metálicas**				
10,1		Ventanas tipo balancines	M2	3,36	450.000	1.512.000
11	72131601-010	**Alfeizar de ventanas.**				
11,1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	30.000	210.000
12		**Pinturas.**				
12,1		De Paredes Revocadas interior y exterior al látex con enduido a dos manos	M2	66,00	39.000	2.574.000
12,2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	30.000	303.000
12,3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	30.000	100.800
12,4		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M2	48,00	30.000	1.440.000
12,5		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	30.000	1.290.000
13	72131601-009	**Revestimientos**				
13,1		De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	93.000	9.067.500
13,2		Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000
13,3		Instalación eléctrica	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
13,4		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
14	72131601-011	**Instalación Sanitaria:**				
14,1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL.	1,00	14.500.000	14.500.000
14,2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	5.250.000	5.250.000
14,3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.900.000	3.900.000
15	72131601-012	**Limpieza final**	GL.			
15,1		Limpieza final y retiro de desechos	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANÍES						**109.044.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA * Unidad Operativa *

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la U.O.C.