CCO TODO HOGAR - OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE

Ítems del llamado Ampliación y Reparación del Archivo con ID: 403454

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Colocación de Cartel de Obras, según especificaciones (2,00 x 1,50).	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
2	72131601-008	Demolición de revoque y pinturas existentes.	Metros cuadrados	94	14.800	1.391.200
3	72101703-007	Demolición de pared de 0,30 cm sin recuperación.	Metros cuadrados	7,7	18.133	139.624
4	72102201-003	Demolición de electricidad existente.	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
5	72102602-008	Desmonte de puerta.	Unidad	1	226.667	226.667
6	72131601-004	Encadenado Superior de H°A°20x45 cm. Deposito existente.	Metro lineal	4,6	129.333	594.932
7	72131601-004	Zapta de H°A° 120X120/30	Metros cúbicos	2,6	2.200.000	5.720.000
8	72131601-004	Encadenado Inferior de 13x30 cm.	Metro lineal	17,54	120.000	2.104.800
9	72131601-004	Pilar de H°A° 20x20 cm.	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
10	72131601-004	Encadenado Superior de H°A°20x35 cm.	Metro lineal	17,54	120.000	2.104.800
11	72131601-004	Losa alivianda tipo RAP h: 12 cm.	Metros cuadrados	19	280.000	5.320.000
12	72131601-003	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	12,4	4.500	55.800
13	72131601-003	Relleno y compactacion manual.	Metros cúbicos	4	124.667	498.668
14	72131601-005	Nivelación de ladrillo común 0,30 cm.	Metros cuadrados	7	173.667	1.215.669
15	72131601-006	Aislación en asfalto tipo horizontal.	Metro lineal	17,54	33.333	584.661
16	72101703-007	Elevacion en mampostería en ladrillo común revocado y pintado de 0,15 cm.	Metros cuadrados	36	95.000	3.420.000
17	72131601-012	Pintura interior al latex, color blanco. Previo enduido.	Metros cuadrados	161	45.000	7.245.000

18	72131601-012	Pintura exterior al latex, con enduido.	Metros cuadrados	36	45.000	1.620.000
19	72131601-009	Contrapiso de H° y C° h: 7cm.	Metros cuadrados	31,45	45.000	1.415.250
20	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	31,45	35.000	1.100.750
21	72131601-009	Colocación de piso cerámico de 30x30 cm.	Metros cuadrados	31,45	115.000	3.616.750
22	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico.	Metro lineal	26	30.000	780.000
23	72102602-008	Ventana blindex tipo circular d: 120 cm.	Unidad	1	700.000	700.000
24	72102602-008	Puerta tipo blindex de 0,80 x 2,10 cm con reja de caño metalico.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
25	72102201-003	Instalción de sistema eléctrico nuevo: incluye circuitos para tomas, interruptores de luz, aire acondicionado y ventiladores.Incluir motobomba y tanque de fibra de vidrio de 500 l.	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
26	72101703-003	Muralla perimetral en ladrillo común revocado y pintado: incluye zapata de 60x60 encadenado inferior de 15x20 y polares de 15x20 cm.	Metro lineal	2,43	942.387	2.290.000
27	72101703-002	Vereda tipo canto rodado según diseño de plano.	Metros cuadrados	22,65	240.000	5.436.000
28	72131601-005	Muebles para biblioratos con estructura en mampostería y bandeja de madera tipo cedro lustrado.	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
29	72131601-013	Limpieza periódoca y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.404.611	1.404.611
30	72131601-003	Cimiento en Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	14	570.667	7.989.338
31	72131601-9984	Rampa en mamposteria de ladrillo común con varilla del 12 mm. Revocado.	Metros cúbicos	52	285.000	14.820.000
32	72131601-009	Contrapiso de H° y C° h: 7cm.	Metros cuadrados	120	46.300	5.556.000
					Precio Total	100.000.520

DIRECCION DE U.O.C.

Abg. Enrique Mercial Rivaros M.
Encargado de la UOC

CCO BASILIO JAVIER GAVILAN

Ítems del llamado Ampliación y Reparación del Archivo con ID: 403454

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Colocación de Cartel de Obras, según especificaciones (2,00 x 1,50).	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
2	72131601-008	Demolición de revoque y pinturas existentes.	Metros cuadrados	94	15.000	1.410.000
3	72101703-007	Demolición de pared de 0,30 cm sin recuperación.	Metros cuadrados	7,7	18.300	140.910
4	72102201-003	Demolición de electricidad existente.	Unidad Medida Global	1	1.292.000	1.292.000
5	72102602-008	Desmonte de puerta.	Unidad	1	230.000	230.000
6	72131601-004	Encadenado Superior de H°A°20x45 cm. Deposito existente.	Metro lineal	4,6	130.000	598.000
7	72131601-004	Zapta de H°A° 120X120/30	Metros cúbicos	2,6	2.100.000	5.460.000
8	72131601-004	Encadenado Inferior de 13x30 cm.	Metro lineal	17,54	125.000	2.192.500
9	72131601-004	Pilar de H°A° 20x20 cm.	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
10	72131601-004	Encadenado Superior de H°A°20x35 cm.	Metro lineal	17,54	123.002	2.157.455
11	72131601-004	Losa alivianda tipo RAP h: 12 cm.	Metros cuadrados	19	310.000	5.890.000
12	72131601-003	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	12,4	5.000	62.000
13	72131601-003	Relleno y compactacion manual.	Metros cúbicos	4	120.000	480.000
14	72131601-005	Nivelación de ladrillo común 0,30 cm.	Metros cuadrados	7	185.000	1.295.000
15	72131601-006	Aislación en asfalto tipo horizontal.	Metro lineal	17,54	35.230	617.93
16	72101703-007	Elevacion en mampostería en ladrillo común revocado y pintado de 0,15 cm.	Metros cuadrados	36	120.000	4.320.00
17	72131601-012	Pintura interior al latex, color blanco. Previo enduido.	Metros cuadrados	161	48.200	7.760.200

DIRECCION DE U.O.C.
Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

18	72131601-012	Pintura exterior al latex, con enduido.	Metros cuadrados	36	46.200	1.663.200
19	72131601-009	Contrapiso de H° y C° h: 7cm.	Metros cuadrados	31,45	46.200	1.452.990
20	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	31,45	35.000	1.100.750
21	72131601-009	Colocación de piso cerámico de 30x30 cm.	Metros cuadrados	31,45	125.000	3.931.250
22	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico.	Metro lineal	26	35.000	910.000
23	72102602-008	Ventana blindex tipo circular d: 120 cm.	Unidad	1	750.000	750.000
24	72102602-008	Puerta tipo blindex de 0,80 x 2,10 cm con reja de caño metalico.	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
25	72102201-003	Instalción de sistema eléctrico nuevo: incluye circuitos para tomas, interruptores de luz, aire acondicionado y ventiladores.Incluir motobomba y tanque de fibra de vidrio de 500 l.	Unidad Medida Global	1	10.532.012	10.532.012
26	72101703-003	Muralla perimetral en ladrillo común revocado y pintado: incluye zapata de 60x60 encadenado inferior de 15x20 y polares de 15x20 cm.	Metro lineal	2,43	1.050.236	2.552.073
27	72101703-002	Vereda tipo canto rodado según diseño de plano.	Metros cuadrados	22,65	250.000	5.662.500
28	72131601-005	Muebles para biblioratos con estructura en mampostería y bandeja de madera tipo cedro lustrado.	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
29	72131601-013	Limpieza periódoca y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.650.231	1.650.231
30	72131601-003	Cimiento en Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	14	600.000	8.400.000
31	72131601-9984	Rampa en mamposteria de ladrillo común con varilla del 12 mm. Revocado.	Metros cúbicos	52	292.354	15.202.408
32	72131601-009	Contrapiso de H° y C° h: 7cm.	Metros cuadrados	120	48.652	5.838.240
					Precio Total	104.151.654

DIRECCION DE U.O.C

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC