MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO - llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.B. ESC. BAS. DON BOSCO con ID: 352076								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRU- MAPCH		ING. HERNAN GIMENEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	CONSTRUCCION DE 1 AULA P.B. ESCUELA BASICA DON BOSCO	Unidad Medida Global	1				
1.1		**PREPARACION DE LA OBRA**						
1.1.1		demolicion de 2 aulas con peligro de derrumbe	Unidad Medida Global	1	310,000	310,000	8,000,000	8,000,000
1.1.2		limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61.5	1,000	61,500	2,000	123,000
1.1.3		replanteo	Metros cuadrados	61.5	1,000	61,500	8,000	492,000
1.2		Excavacion y Carga de Cimiento en Galeria de PBC	Metros cúbicos	5.85	600,000	3,510,000	380,000	2,223,000
1.3		**Estructura de Hº Aº**						0
1.3.1		excavacion y carga de zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	3.93	1,600,000	6,288,000	1,800,000	7,074,000
1.3.2		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1.44	1,600,000	2,304,000	2,150,000	3,096,000
1.3.3		vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	5.72	1,600,000	9,152,000	1,950,000	11,154,000
1.3.4		losa de HºAº	Metros cúbicos	5.4	1,600,000	8,640,000	1,900,000	10,260,000
1.3.5		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	1,600,000	1,600,000	300,000	300,000
1.4		**MUROS DE NIVELACION**						0
1.4.1		de 0,30 m	Metros cuadrados	3.6	140,000	504,000	170,000	612,000
1.5		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	22	100,000	2,200,000	110,000	2,420,000
1.6		**AISLACION ASFALTICA**						0
1.6.1		de paredes	Metros cuadrados	5.6	40,000	224,000	80,000	448,000
1.6.2		de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61.5	50,000	3,075,000	130,000	7,995,000
1.7		**MURO DE ELEVACION**						0
1.7.1		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1.43	140,000	200,200	170,000	243,100
1.7.2		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4.6	80,000	368,000	90,000	414,000
1.7.3		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34.3	140,000	4,802,000	200,000	6,860,000
1.7.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	27.48	80,000	2,198,400	175,000	4,809,000
1.7.5		envarillado bajo aberturas 2Q 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	10,000	120,000	20,000	240,000

Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

1.8		**REVOQUES**						0
1.8.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46.28	40,000	1,851,200	24,000	1,110,720
1.8.2		de pilares de Hº Aº	Metro lineal	21.6	40,000	864,000	50,000	1,080,000
1.8.3		de losa y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	80	40,000	3,200,000	50,000	4,000,000
1.8.4		moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	40,000	588,000	25,000	367,500
1.9		Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	Metros cuadrados	56	30,000	1,680,000	30,000	1,680,000
1.10		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	56	150,000	8,400,000	146,000	8,176,000
1.11		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	50,000	1,550,000	45,000	1,395,000
1.12		**ABERTURAS METALICAS**						0
1.12.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	500,000	500,000	1,100,000	1,100,000
1.12.2		ventana balancines de 1,50 x1,68 m	Metros cuadrados	7.6	350,000	2,660,000	240,000	1,824,000
1.13		**ALFEIZAR DE VENTANAS**						0
1.13.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	19.2	40,000	768,000	15,000	288,000
1.14		**PINTURAS**						0
1.14.1		de paredes a la cal Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	58	20,000	1,160,000	10,000	580,000
1.14.2		de paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	58	20,000	1,160,000	18,000	1,044,000
1.14.3		de losas y vigas a la cal Base latex	Metros cuadrados	80	20,000	1,600,000	18,000	1,440,000
1.14.4		de losa y vigas al latex	Metros cuadrados	80	20,000	1,600,000	18,000	1,440,000
1.14.5		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	20,000	152,000	30,000	228,000
1.14.6		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal)	Metros cuadrados	92.48	20,000	1,849,600	20,000	1,849,600
1.14.7		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	20,000	146,000	30,000	219,000
1.15		Vidrios Doble de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	20,000	152,000	150,000	1,140,000
1.16		Guarda obra de alizado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19.2	20,000	384,000	55,000	1,056,000
1.17		**INSTALACION ELECTRICA**						0
1.17.1		instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	200,000	1,200,000	90,000	540,000
1.17.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	200,000	1,600,000	90,000	720,000
1.17.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	200,000	1,600,000	90,000	720,000
1.17.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	180,000	1,800,000	90,000	900,000
1.17.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	180,000	1,080,000	90,000	540,000
1.17.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	180,000	1,440,000	90,000	720,000
1.17.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	180,000	1,440,000	90,000	720,000
1.17.8		alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	180,000	4,500,000	40,000	1,000,000
1.18		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**						0
1.18.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	80,000	160,000	240,000	480,000

Director de UOC

1.18.2		artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	80,000	320,000	150,000	600,000
1.18.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	80,000	160,000	120,000	240,000
1.18.4		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	200,000	200,000	300,000	300,000
1.18.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	200,000	200,000	120,000	120,000
1.18.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	200,000	200,000	120,000	120,000
1.18.7		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	600,000	2,400,000	400,000	1,600,000
1.19		Registro electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	200,000	600,000	180,000	540,000
1.20		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	450,000	450,000
1.21		**MOBILIARIOS**						0
1.21.1		pizarrones	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000
1.22		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
1.23		Vallado proteccion de obras	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000	650,000	650,000
1.24		Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	4,000,000	4,000,000	1,100,000	1,100,000
1.25		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00)M Chapa Nº 24 Bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	1,400,000	1,400,000
						103,783,400	Precio Total	111,940,920

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC