MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO Y EN LA CALLE ABDALA FERREIRA Y GRAL. MORINIGO". I.D. 368.671

OFERENTES		EFICSA						LEGION DE SERVICIOS S.A				JOB CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,044.05	1,200	1,252,860	s/m	s/p	1,100	1,148,455	s/m	s/p	1,250	1,305,063
1.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,044.05	950	991,848	s/m	s/p	900	939,645	s/m	s/p	1,000	1,044,050
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,044.05	7,000	7,308,350	s/m	s/p	6,800	7,099,540	s/m	s/p	7,000	7,308,350
2.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	115.28	42,000	4,841,760	s/m	s/p	41,500	4,784,120	s/m	s/p	43,500	5,014,680
2.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	48.84	17,000	830,280	s/m	s/p	17,000	830,280	s/m	s/p	18,000	879,120
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	208.81	50,000	10,440,500	s/m	s/p	49,000	10,231,690	s/m	s/p	50,000	10,440,500
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cúbicos	6.74	28,000	188,720	s/m	s/p	27,000	181,980	s/m	s/p	28,000	188,720
3.2	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	274.6	45,000	12,357,000	s/m	s/p	45,000	12,357,000	s/m	s/p	45,000	12,357,000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	274.6	4,500	1,235,700	s/m	s/p	4,400	1,208,240	s/m	s/p	4,500	1,235,700
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	199.2	70,000	13,944,000	s/m	s/p	70,000	13,944,000	s/m	s/p	70,000	13,944,000
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,044.05	14,000	14,616,700	s/m	s/p	13,500	14,094,675	s/m	s/p	14,000	14,616,700
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	21.44	185,000	3,966,400	s/m	s/p	184,000	3,944,960	s/m	s/p	185,000	3,966,400
4.4	Servicios generales (señalizacion de obra, alquiler de baños para el SSHH, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	950,000	950,000	s/m	s/p	949,000	949,000	s/m	s/p	800,000	800,000
5	CARTEL DE OBRA DE 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,500,000	1,500,000
6	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,044.05	1,400	1,461,670	s/m	s/p	1,350	1,409,468	s/m	s/p	1,400	1,461,670
7	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Metros cuadrados	635.38	1,000	635,380	s/m	s/p	1,000	635,380	s/m	s/p	1,250	794,225
7.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	635.38	900	571,842	s/m	s/p	900	571,842	s/m	s/p	1,000	635,380
8	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
8.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	635.38	6,800	4,320,584	s/m	s/p	6,800	4,320,584	s/m	s/p	7,000	4,447,660
8.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cuadrados	70.16	42,000	2,946,720	s/m	s/p	41,500	2,911,640	s/m	s/p	43,500	3,051,960
8.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	29.72	17,000	505,240	s/m	s/p	17,000	505,240	s/m	s/p	18,000	534,960
8.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	127.08	49,000	6,226,920	s/m	s/p	48,500	6,163,380	s/m	s/p	50,000	6,354,000
9	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
9.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	4.11	28,000	115,080	s/m	s/p	28,000	115,080	s/m	s/p	28,000	115,080
9.2	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	143.48	45,000	6,456,600	s/m	s/p	45,000	6,456,600	s/m	s/p	45,000	6,456,600
9.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros lineal	143.48	4,500	645,660	s/m	s/p	4,400	631,312	s/m	s/p	4,500	645,660
9.4	Contrapiso de material seleccionado y compactado	s/m	s/p	Metros Lineal	35	22,000	770,000	s/m	s/p	22,000	770,000	s/m	s/p	22,500	787,500
9.5	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10 cm fck= 18 MPA, con junta de isopor (e= 8mm cada 3.00 m)	s/m	s/p	Metros lineal	35	176,500	6,177,500	s/m	s/p	175,000	6,125,000	s/m	s/p	175,000	6,125,000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

10	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
10.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	121.23	70,000	8,486,100	s/m	s/p	70,000	8,486,100	s/m	s/p	70,000	8,486,100
10.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	635.38	14,000	8,895,320	s/m	s/p	13,500	8,577,630	s/m	s/p	14,000	8,895,320
10.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	13.05	185,200	2,416,860	s/m	s/p	184,000	2,401,200	s/m	s/p	185,200	2,416,860
10.4	Servicios generales (señalizacion de obra, alquiler de baños para el SSHH, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	s/m	s/p	1,000,000	1,000,000	s/m	s/p	800,000	800,000
11	CARTEL DE OBRA DE 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,500,000	1,500,000
12	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Metros cuadrados	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
12.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	635.38	1,400	889,532	s/m	s/p	1,400	889,532	s/m	s/p	1,400	889,532
		TOTAL					**128,145,126**				**126,383,573**				**128,997,790**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC