CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional con ID: 434689

Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						NICOLAS RODRIGUEZ FERREIRA (TEKTO)		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)		VIS S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101510-001	Destranque de canerias (Pluviales y Cloacales), realizando la limpieza general de las superficies internas de las canerias, retirando los residuos que obstruyen el paso.	Metros	EVENTO	1	25.000	25.000	25.620	25.620	18.878	18.878
2	80111613-9999	Mano de obra del item 1	Metros	EVENTO	1	17.000	17.000	17.300	17.300	12.751	12.751
3	72101510-001	Limpieza y retiro de material del sumidero cloacal, realizando la evacuacion total de los residuos del sumidero, limpieza de las bocas de desagüe y canerias del sumidero.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	195.000	195.000	192.850	192.850	215.993	215.993
4	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 100mm se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	26.000	26.000	25.970	25.970	19.136	19.136
5	80111613-9999	Mano de obra del item 4	Metros	EVENTO	1	22.000	22.000	22.190	22.190	16.355	16.355
6	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 1 1 _2 se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	23.000	23.000	23.060	23.060	16.993	16.993
7	80111613-9999	Mano de obra del item 6	Metros	EVENTO	1	19.000	19.000	18.960	18.960	13.971	13.971
8	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 3 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	40.000	40.000	57.540	57.540	42.401	42.401
9	80111613-9999	Mano de obra del item 8	Metros	EVENTO	1	30.000	30.000	35.620	35.620	26.252	26.252
10	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de cano de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el cano danado, y posteriormente proveer y colocar el cano de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	46.000	46.000	68.770	68.770	50.680	50.680
11	80111613-9999	Mano de obra del item 10	Metros	EVENTO	1	26.500	26.500	39.520	39.520	29.123	29.123
12	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de codo de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar el codo danado, y posteriormente proveer y colocar el codo de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	39.000	39.000	59.130	59.130	43.577	43.577
13	80111613-9999	Mano de obra del item 12	Metros	EVENTO	1	17.000	17.000	24.800	24.800	18.280	18.280
14	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de TEE de PVC _O 4x1 tipo termofusion se debera retirar la TEE danada, y posteriormente proveer y colocar la TEE de PVC nuevo, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	38.000	38.000	56.400	56.400	41.561	41.561
15	80111613-9999	Mano de obra del item 14	Metros	EVENTO	1	17.000	17.000	24.800	24.800	18.280	18.280
16	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de union doble de PVC _O 4 tipo termofusion se debera retirar la union danada, y posteriormente proveer y colocar la union de PVC nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	31.000	31.000	47.010	47.010	34.639	34.639
17	80111613-9999	Mano de obra del item 16	Metros	EVENTO	1	15.000	15.000	22.230	22.230	16.382	16.382

						NICOLAS RODRIGUEZ FERREIRA (TEKTO)		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)		VIS S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
18	72101510-001	Provision, cambio y colocacion de Llave de paso de _O 3 se debera retirar la llave de paso danada, y posteriormente proveer y colocar la llave de paso nueva, con los accesorios y adhesivos correspondientes.	Metros	EVENTO	1	296.000	296.000	295.840	295.840	331.338	331.338
19	80111613-9999	Mano de obra del item 18	Metros	EVENTO	1	125.200	125.200	189.980	189.980	139.989	139.989
20	72101510-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior se debera realizar el vaciamiento de todo el tanque de agua, la limpieza de las paredes y el tratamiento con materiales antihongos y antimohos de las superficies.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000	294.680	294.680	330.036	330.036
21	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x200A caja regulable, se debera realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta en marcha.	Unidad	EVENTO	1	1.022.000	1.022.000	880.000	880.000	1.144.315	1.144.315
22	80111613-9999	Mano de obra del item 21	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000	342.000	342.000	416.717	416.717
23	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de llave seccionadora de 3x250A caja regulable, se debera realizar el desmonte de la llave danada, y posteriormente la reinstalacion de la llave nueva con sus correspondientes accesorios y elementos de sujecion, y su puesta en marcha.	Unidad	EVENTO	1	1.094.000	1.094.000	950.000	950.000	1.224.686	1.224.686
24	80111613-9999	Mano de obra del item 23	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000	352.190	352.190	429.529	429.529
25	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 16mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union y sujecion.	Metros	EVENTO	1	27.000	27.000	40.240	40.240	29.653	29.653
26	80111613-9999	Mano de obra del item 25	Metros	EVENTO	1	14.500	14.500	21.430	21.430	15.795	15.795
27	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 25mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	Metros	EVENTO	1	32.000	32.000	47.590	47.590	35.071	35.071
28	80111613-9999	Mano de obra del item 27	Metros	EVENTO	1	16.000	16.000	22.900	22.900	16.876	16.876
29	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 35mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	Metros	EVENTO	1	38.000	38.000	56.450	56.450	41.602	41.602
30	80111613-9999	Mano de obra del item 29	Metros	EVENTO	1	19.000	19.000	27.830	27.830	20.512	20.512
31	72102201-002	Provision, cambio y colocacion de cables de 50mm2. Seran del tipo multifilar de cobre, color a definir, asi mismo, se debera realizar el desmonte del cableado danado, y posteriormente la reinstalacion del tramo del cable con su correspondientes accesorios de empalmes, union, conexion y sujecion.	Metros	EVENTO	1	48.000	48.000	71.730	71.730	52.855	52.855
32	80111613-9999	Mano de obra del item 31	Metros	EVENTO	1	15.000	15.000	22.460	22.460	16.556	16.556
33	72102201-002	Provision y colocacion de reflectores tipo LED de 400W en cenefas del Edificio.	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000	977.670	977.670	1.094.990	1.094.990
34	80111613-9999	Mano de obra del item 33	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000	237.520	237.520	266.021	266.021

						NICOLAS RODRIGUEZ FERREIRA (TEKTO)		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)		VIS S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
35	72102801-001	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000	57.630	57.630	42.468	42.468
36	72102801-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	Metros	EVENTO	1	92.000	92.000	91.620	91.620	67.512	67.512
37	80111613-9999	Mano de obra del item 36	Metros	EVENTO	1	50.000	50.000	52.880	52.880	38.968	38.968
38	72102801-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, y soldadura de la canaleta)	Metros	EVENTO	1	94.000	94.000	94.470	94.470	69.612	69.612
39	80111613-9999	Mano de obra del item 38	Metros	EVENTO	1	55.000	55.000	55.490	55.490	40.892	40.892
40	72102801-001	Revoque de mamposteria por roturas de diferentes indoles, se debera realizar el desmonte de la parte de mamposteria rota, posteriormente la reparacion con mortero y el fratachado y alisado correspondiente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	35.720	35.720	26.322	26.322
41	80111613-9999	Mano de obra del item 40	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	33.180	33.180	24.455	24.455
42	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de pisos de porcelanato, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.000	163.000	164.520	164.520	121.225	121.225
43	80111613-9999	Mano de obra del item 42	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	79.770	79.770	58.782	58.782
44	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de pisos de ceramico, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.000	59.000	58.730	58.730	43.280	43.280
45	80111613-9999	Mano de obra del item 44	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.000	68.000	67.600	67.600	49.811	49.811
46	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de zocalo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000	300.000	244.550	244.550	273.890	273.890
47	80111613-9999	Mano de obra del item 46	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000	95.240	95.240	70.184	70.184
48	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000	390.000	300.000	300.000	331.028	331.028
49	80111613-9999	Mano de obra del item 48	Metros cuadrados	EVENTO	1	208.000	208.000	236.740	236.740	174.444	174.444
50	72102801-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varilla de _O 8), incluye revoque y enduido.	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	32.860	32.860	24.215	24.215
51	80111613-9999	Mano de obra del item 50	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	25.910	25.910	19.098	19.098
52	72102801-001	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metros	EVENTO	1	26.000	26.000	27.530	27.530	20.286	20.286
53	80111613-9999	Mano de obra del item 52	Metros	EVENTO	1	16.000	16.000	16.510	16.510	12.167	12.167
54	72102801-001	Remocion de piso y contrapiso. Se refiere al desmonte y remocion de piso danado y contrapiso, con retiro de escombros.	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000	15.630	15.630	11.524	11.524
55	72102801-001	Revestido de Azulejos. Se refiera a la provision y colocacion de revestimiento de azulejos, color y diseno a elegir, incluyendo adhesivo y pastina correspondiente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	85.120	85.120	61.746	61.746
56	80111613-9999	Mano de obra del item 55	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	54.000	54.940	54.940	40.486	40.486
57	72102801-001	Carpeta de regularizacion. Se debera realizar la carpeta de regularizacion de hormigon, atendiendo la pendiente acorde al sitio, el alisado correspondiente y la terminacion fina del mismo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	29.760	29.760	21.929	21.929
58	80111613-9999	Mano de obra del item 57	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000	16.020	16.020	11.810	11.810
59	72102801-001	Pintura aislante _impermeabilizante con tela bidin.	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	56.000	56.000	41.269	41.269

						NICOLAS RODRIGUEZ FERREIRA (TEKTO)		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)		VIS S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
60	80111613-9999	Mano de obra del item 59	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	36.590	36.590	26.967	26.967
61	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de baldosas de cemento antideslizante 40x40cm, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	109.440	109.440	80.640	80.640
62	80111613-9999	Mano de obra del item 61	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	47.880	47.880	35.280	35.280
63	72102801-001	Provision, cambio y colocacion de baldosas de ceramica _layota nacional 30x30cm, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000	38.450	38.450	28.336	28.336
64	80111613-9999	Mano de obra del item 63	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	39.000	38.830	38.830	28.616	28.616
65	72102402-001	Pintura Latex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	29.800	29.800	21.963	21.963
66	80111613-9999	Mano de obra del item 65	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	25.210	25.210	18.577	18.577
67	72102402-002	Pintura Latex de cielorraso. Se realizara la aplicacion de pintura latex acrilico para interior _exterior en color a elegir, con la aplicacion de enduido plastico en sectores donde se encuentra con deterioro, lijado de la superficie y posterior pintura entre 2 a 3 manos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000	27.940	27.940	20.590	20.590
68	80111613-9999	Mano de obra del item 67	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.600	26.600	26.760	26.760	19.723	19.723
69	72102402-001	Pintura Latex para interior con enduido plastico blanco.	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	28.890	28.890	21.291	21.291
70	80111613-9999	Mano de obra del item 69	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	26.940	26.940	19.852	19.852
71	72102402-001	Pintura sintetica tipo automotive color gris acero para revestimiento de wallcap.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	47.150	47.150	34.742	34.742
72	80111613-9999	Mano de obra del item 71	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	33.570	33.570	24.740	24.740
73	72102402-001	Tratamiento de texturado tipo rustico. Se realizara la aplicacion del texturado del tipo rustico con la llana correspondiente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	43.000	43.350	43.350	31.943	31.943
74	80111613-9999	Mano de obra del item 73	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	31.350	31.350	23.104	23.104
75	72102402-002	Pintura Latex de paredes y cielorraso en altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000	50.160	50.160	36.960	36.960
76	80111613-9999	Mano de obra del item 75	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000	32.290	32.290	23.800	23.800
77	72102402-002	Servicio de mano de obra de pintura de paredes y cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	42.000	41.800	41.800	30.800	30.800
78	73121602-005	Servicio de mantenimiento y reparacion de verjas metalicas del edificio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.000	285.000	241.500	241.500	270.480	270.480
79	72153507-003	Servicio de mantenimiento y reparacion de vallado perimetral de terreno.	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.200	188.200	220.400	220.400	162.400	162.400
						Precio Total	**8.650.000**	**Precio Total**	**8.799.000**	**Precio Total**	**8.900.000**

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores