INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 03 días del mes de julio de 2.017, siendo las 12:00 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2.017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC". ID N° 325.861.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 103/2016, D. Nº 310/2016, D. N° 485/2016, D. N° 537/2016, D. N° 633/2.016, D. Nº 649/2.016 y D. Nº 51/2.017.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- El MEMORANDO DAF Nº 772/2017 de fecha 09 de mayo de 2.017, en la cual remite pedido del Lic. Neris Aguilar, Administrador del Hospital de Clínicas, el cual adjunta nota de pedido de la Arq. Cristina Orué, Jefa del Dpto. Técnico y Mantenimiento del Hospital de Clínicas, con visto bueno del Director General Asistencial del Hospital de Clínicas
- La Resolución D. N° 798/2.017 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2.017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC" ID N° 325.861.**
- La Nota de fecha 30 de mayo de 2.017, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Los Decretos N° 21909/03 y 5174/05 que reglamenta las Leyes N° 2051/03 y 3439/07 de "Contrataciones Públicas".
- El Acta de Apertura de fecha 15 de junio de 2.017.
- El Dictamen Nº 115/2.017, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.
- El Informe Técnico de fecha 03 de julio de 2.017 elaborados por la Jefa del Dpto. Técnico y Mantenimiento del Hospital de Clínicas.

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 03 (tres) ofertas: **EVER ROLANDO ROMERO, JDC CONSTRUCCIONES DEL ING. JULIO CARIBONI, ETI EMPRENDIMIENTO DE TECNOLOGIA E INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO.**

Observaciones Asentadas en el Acta:

- La representante de la empresa JDC CONSTRUCTORA de JULIO D. CARIBONI deja constancia de que la empresa EVER ROLANDO ROMERO no presenta Formulario de Oferta, ni Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta en su carpeta de Oferta.
- La representante de la empresa JDC CONSTRUCTORA de JULIO D. CARIBONI deja constancia de que la carpeta de oferta de la empresa EVER ROLANDO ROMERO no está foliada, y que el representante de la empresa EVER ROLANDO ROMERO procedió a foliar la misma durante la apertura de sobres.
- El comité de Evaluación encargado de la apertura del presente llamado deja constancia de que la empresa CONSTRUVIP de PEDRO VILLALBA LIBARDI, presentó su sobre de manera extemporánea, por lo que el mismo no fue abierto y será devuelto al representante.-

En respuesta a las observaciones formuladas se expone en primer lugar el Dictamen legal Nº 115/2.017, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas:

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

Dictamen Nº 115/2.017.-

AL : **Lic. Liz Raquel Duarte,** Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas – FCM/ UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Departamento de Contrataciones Públicas – FCM/UNA

REF. : Dictamen Legal sobre LCO Nº 23/2017 "Mantenimiento y Reparaciones del Sistema de Desagües Cloacales de los Sectores CMI, Fortalecimiento y NHC". ID Nº 325.861.-

FECHA : 20 de Junio de 2017.-

.....

Oferentes

1. Ever Rolando Romero;
2. JDC Construcciones del Ing. Julio Daniel Cariboni Melgarejo, y
3. ETI Emprendimiento de Tecnología e Ingenierìa de Octavio Ferreiro Barrios.

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación por Concurso de Ofertas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 60 del Decreto Reglamentario Nº 21.903/03, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente las ofertas presentadas por las firmas oferentes, con excepción de la oferta presentada por Ever Rolando Romero.-

En efecto, la firma Ever Rolando Romero no ha presentado el Formulario de Ofertas requerido en el PBC ni tampoco una garantía de mantenimiento de oferta, por lo que se recomienda la descalificación de dicha oferta, ya que se trata de documentos de carácter sustancial que no admiten correcciones ulteriores al acto de apertura, de conformidad a lo preceptuado en los incisos 1) y 2) del art. 60º del Decreto reglamentario de la Ley 2051/03.-

En cuanto a las observaciones formuladas en el acto de apertura por el representante de la oferente JDC Construcciones en referencia a la oferta presentada por la oferente Ever Rolando Romero, las mismas carecen de relevancia debido a la solución adoptada por este dictamen.-

Se hace mención que las oferentes, a excepción de la oferta de Ever Rolando Romero, presentan constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8865

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
20 JUN 2017
Nº: 2117 Firma:
Hs: 14:05
C.P. Adriana Paredes
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Avda. Dr. Montero Nº 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

Sistema, de conformidad a lo preceptuado en la Resolución DNCP Nº 1915/2.011 del 19 de setiembre de 2.011, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE.-

Es mi dictamen.-

Juan Carlos Barreiro Perrotto
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8185

Verificada la Oferta presentada por EVER ROLANDO ROMERO, se constató que no cuenta con los documentos mencionados en el Dictamen expuesto anteriormente, por lo que este comité se allana a lo recomendado en el Dictamen legal y la oferta de EVER ROLANDO ROMERO ya **NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE.-**

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

PERSONAS FISICAS

DOCUMENTOS	JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI	EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO	EVER ROLANDO ROMERO
Formulario de Oferta * [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta* [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 y la Resolución 849/15 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Se requiere una declaración jurada por cada representante legal de la empresa *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TERCERO: Antes de dar inicio a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, el Comité de Evaluación de Llamados, procede a exponer el Dictamen Legal Nº /2.017 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

DOCUMENTOS PERSONAS FÍSICAS	JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI	EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente	CUMPLE	CUMPLE
Patente Municipal Vigente	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada manifestando que dejaran en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones, la misma tendrá vigencia de 12 meses a partir de la fecha de la recepción final de todos los trabajos y los repuestos instalados, con atención a reclamos las 24 horas durante su vigencia	CUMPLE	CUMPLE
Balances Impositivos presentados, de los años 2014, 2015 y 2016.	CUMPLE	NO CUMPLE
Deberán presentar Declaración Jurada de contar con personal calificado para realizar el servicio solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
Deberán presentar Curriculum del personal calificado para realizar el servicio solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
Deberán presentar Declaración Jurada de contar con un stock de bombas y sopladores para mantenimientos o para reparaciones de emergencia, equipos que deberán ser incluidos en la propuesta técnica-económica de igual capacidad de los existentes.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de que la empresa designara como jefe de proyecto a un profesional (Biólogo o Químico) con experiencia en capacitación y supervisión de proyectos de tratamiento de aguas residuales del tipo fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida, responsable de los informes técnicos a ser presentados.	CUMPLE	CUMPLE
La Empresa deberá tener experiencia certificada (nacional y/o internacional) en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, en especial del tipo de fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida. La empresa acreditara su experiencia mediante la presentación de copias de contratos y/o facturas de provisión del servicio a instituciones públicas y/o privadas dentro de los últimos 2 años (2015, 2016), además el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% del valor de su oferta, deberán presentar como mínimo 1 contrato y/o factura por cada año.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de Visita Técnica o Declaración Jurada de la empresa tiene conocimiento de los lugares que serán objeto de reparación y mantenimiento	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen Nacional	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ

Durante la evaluación se solicitó formalmente mediante Nota del Departamento de Contrataciones Públicas, los siguientes documentos:

JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI

- Presentar Curriculum del personal calificado para realizar el servicio solicitado.
- La Empresa deberá tener experiencia certificada (nacional y/o internacional) en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, en especial del tipo de fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida. La empresa acreditara su experiencia mediante la presentación de copias de contratos y/o facturas de provisión del servicio a instituciones públicas y/o privadas dentro de los últimos 2 años (2015, 2016), además el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% del valor de su oferta, deberán presentar como mínimo 1 contrato y/o factura por cada año.
- Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Subítems indicados en la Nota DCP)
- Certificado de Origen Nacional

La firma **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI**, presentó los documentos solicitados en tiempo y forma, a excepción del certificado de origen Nacional para los ítems solicitados **(la falta de presentación del mismo no constituye causal de descalificación, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.)**

EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO

- Presentar Curriculum del personal calificado para realizar el servicio solicitado.
- La Empresa deberá tener experiencia certificada (nacional y/o internacional) en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, en especial del tipo de fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida. La empresa acreditara su experiencia mediante la presentación de copias de contratos y/o facturas de provisión del servicio a instituciones públicas y/o privadas dentro de los últimos 2 años (2015, 2016), además el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% del valor de su oferta, deberán presentar como mínimo 1 contrato y/o factura por cada año.
- Patente Municipal Vigente
- Balances Impositivos presentados, de los años 2014, 2015 y 2016.
- Certificado de Origen Nacional

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

La firma **EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO**, presentó los documentos solicitados en tiempo y forma, a excepción de lo detallado a continuación:

- Balance Impositivo para el año 2015.-
- Certificado de Origen Nacional. **(la falta de presentación del mismo no constituye causal de descalificación, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.)**

Cabe destacar que, según M.E. D.C.P. Nº 2.348/2.017 del 05 de julio la firma presentó:

- Balance Impositivo para los años 2.013, 2.014 y 2016.-
- Certificado de Origen Nacional vencido. Fecha de emisión: 06/10/2.014 con vencimiento del 06/10/2.015.-

Por lo expuesto y considerando que la empresa **EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO** no presentó el balance correspondiente al periodo 2.015. Su oferta **NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE**.-

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera del oferente: **JDC CONSTRUCTORA DE JULIO CARIBONI;** de lo que resulta lo siguiente:

	EMPRESA	RATIOS											
		LIQUIDEZ				ENDEUDAMIENTO				RENTABILIDAD			
		2014	2015	2016	Prom.	2014	2015	2016	Prom.	2014	2015	2016	Prom.
1	JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI	1,28	1,83	1,67	**1,59**	0,65	0,34	0,48	**0,49**	31,18	10,14	45,35	**28,89**

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2014, 2015 y 2016.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2014, 2015 y 2016.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los años 2014, 2015 y 2016, no deberá ser negativo.

Por tanto, la empresa: **JDC CONSTRUCTORA DE JULIO CARIBONI;** cumplen con la Capacidad Financiera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

ÍTEM Nº 1

LCO 23/17 " MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC"								JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI	
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Código de Catalogo**	**Especificaciones Técnicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital De Clínicas (Sector Fortalecimiento)**								
1.1	Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de 5 HP sumergible	72101510-003	Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de 5 HP sumergible, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, sellado original, tratamiento con anti oxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	4.025.000	3.500.000	**3.500.000**
1.2	Reparación y/o mejorar la cámara de inspección principal	72101510-003	Reparación y/o mejorar la cámara de inspección principal ubicada sobre la Avda. Mcal. López dentro del predio del Hospital y su conección con la cañeria principal de desagüe de las Plantas de Tratamientos.	Evento	Unidad	1	8.312.500	5.000.000	**5.000.000**
1.3	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE sopladores de aireación, cambio de rodamientos, cambio de manómetros, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de correas tipo dentado.	Evento	Unidad	1	3.862.500	5.500.000	**5.500.000**
1.4	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE agitadores, cambio de rodamientos, cambio de manómetros, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de correas tipo dentado.	Evento	Unidad	1	4.262.500	5.500.000	**5.500.000**
1.5	Mantenimiento y	72101510-	Mantenimiento y reparación de dos	Evento	Unidad	1	6.212.500	7.000.000	**7.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

	reparación de dos (2) motobombas sumergible de desagüe de 5 HP marca GOTZE	003	(2) motobombas sumergible de desagüe de 5 HP marca GOTZE, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable de 3x6mm tipo taller, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.						
1.6	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 5 HP marca GOTZE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 5 HP marca GOTZE, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	6.212.500	7.000.000	**7.000.000**
1.7	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	4.550.000	6.000.000	**6.000.000**
1.8	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 0,4kw marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 0,4kw marca TSURUMI PUMP bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	3.300.000	5.000.000	**5.000.000**
1.9	Mantenimiento de una (1) motobomba de 1,5 KW marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento de una (1) motobomba de 1,5 KW marca TSURUMI PUMP de defoamind bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taler, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	2.275.000	3.000.000	**3.000.000**
1.10	Limpieza de motores	72101510-003	Limpieza mensual de cuatro (4) motores con sus respectivos filtros.	Evento	Unidad	1	5.650.000	5.000.000	**5.000.000**
1.11	Provisión y cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Provisión y cambio de seis (6) boyas eléctricas para aguas altamente corrosivo y provisión de diez (10) boyas eléctricas para agua altamente corrosivo.	Evento	Unidad	1	9.362.500	8.000.000	**8.000.000**
1.12	Provisión y cambio de llaves	72101510-003	Provisión y cambio de dos (2) llave de paso de 3/4" tipo exclusa, dos (2) llaves de paso de 1" tipo exclusa, seis (6) llaves de paso de 1 1/2" tipo exclusa, seis (6) bridas para caño de 3/4", seis (6) bridas para caño de 1", seis (6) bridas para caño de 1 1/2" . Las llaves de paso serán iguales a los existentes.	Evento	Unidad	1	9.500.000	2.500.000	**2.500.000**
1.13	Regulación de aire	72101510-003	Regulación de aire de los sistemas de aireación y agitadores, barrido y limpieza de cañerías.	Evento	Unidad	1	4.000.000	2.500.000	**2.500.000**
1.14	Cambio de rejilla	72101510-003	Cambio de una (1) rejilla existente por otra de acero inoxidable con materiales de 5mm de espesor y rejilla con abertura de 1/2cm x 1/2cm de 1m x 1m.	Evento	Unidad	1	4.725.000	10.000.000	**10.000.000**
1.15	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soporte de las guias de las motobombas de compensación, desagüe y foamind	Evento	Unidad	1	990.000	5.000.000	**5.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

1.16	Cambio de marcos de registros	72101510-003	Cambio de los marcos de los registros, utilizando angulos de 7mm de espesor, tratamiento con antioxido y pintura sintetica.	Evento	Unidad	1	2.860.000	12.000.000	**12.000.000**
1.17	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 5mm de espesor y cambio por los soportes de la caja recibidora de líquido de compensación y recirculación.	Evento	Unidad	1	782.500	2.500.000	**2.500.000**
1.18	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soportes del caño principal de salida de la fosa de desagüe	Evento	Unidad	1	1.237.500	2.500.000	**2.500.000**
1.19	Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de tapas de registros	72101510-003	Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de todas las tapas de los registros. Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de todos los marcos de las tapas de los registros. Las tapas de los registros serán pintadas en 7 (siete) colores distintos de acuerdo al proceso de tratamiento de las aguas negras. Elaboración y colocación de un cartel de fibra de vidrio especificando los procesos que se realizan y sus respectivos colores de las tapas al cual corresponde.	Evento	Unidad	1	1.162.500	2.000.000	**2.000.000**
1.20	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soportes de los caños guias de aire de aireación y sopladores ubicados dentro de las fosas.	Evento	Unidad	1	945.000	2.500.000	**2.500.000**
1.21	Provisión e instalación de rejillas	72101510-003	Provisión e instalación de rejillas de acero inoxidable de 0,80x1 mts., 7 mm. de espesor con agujeros de 1 cm. de diámetro y separado entre sí de 1cm., materiales menores para el montaje.	Evento	Unidad	1	5.575.000	10.000.000	**10.000.000**
1.22	Elaboración de filtros	72101510-003	Elaboración de cuatro (4) filtros de acero inoxidable para dos(2) motobombas de desagüe y dos (2) motobombas de compensación. Los mismos serán elaborados con ángulos de 1" y rejillas de 1/4 " de espesor con orificios de 1/2 cm x 1/2 cm. Con una salida para caño de 2". Con soportes que permitan la facil conexión y desconexión de los motores.	Evento	Unidad	1	11.900.000	12.000.000	**12.000.000**
1.23	Elaboración de sistema con rondana móvil	72101510-003	Elaboración de un sistema con rondana móvil utilizando materiales de 7mm de espesor, cabo de 1/4"para la extracción e instalación de motores en las fosas de compensación, desagüe y foamind. El equipo tendrá que tener ruedas para su movilización de un lugar a otro. El mismo será pintado con pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	4.150.000	8.000.000	**8.000.000**
1.24	Provisión y cambio de caños de acero	72101510-003	Provisión y cambio de seis (6) caños de acero inoxidable de 1" y cambio en la fosa de desagüe y foamind. Provisión y cambio de cuatro (4) caños de acero inoxidable de 3/4" y cambio en la fosa de compensación.	Evento	Unidad	1	9.150.000	5.000.000	**5.000.000**
1.25	Provisión de contactores y rele térmico	72101510-003	Provisión de diesiseis (16) contactores y rele térmico para 5 hp con treinta y dos (32) auxiliares, la Tensión de trabajo 380/220 voltios. Verificar in situ la tensión del circuito de mando.	Evento	Unidad	1	7.875.000	10.000.000	**10.000.000**
1.26	Limpieza, Retiro total de parte sólida y líquida de la fosas	72101510-003	Limpieza, Retiro total de parte sólida y líquida de la fosa de llagada, fosa de compensación, fosa de recirculación, fosa de aerelación, fosa de foamind, fosa de desagüe y fosas adyacentes, Incluye sisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y preparado para el ingreso a las cámaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de sólido restante.	Evento	Unidad	1	43.500.000	35.000.000	**35.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

1.27	Limpieza de bandeja que interconecta la fosa	72101510-003	Limpieza de bandeja que interconecta la fosa de defoaming con la fosa de recirculación.	Evento	Unidad	1	4.137.500	3.500.000	**3.500.000**
1.28	Provisión y cambio de válvulas	72101510-003	Provisión y cambio de cuatro (4) válvulas unidirecciónal horizontal de dos pulgadas (2") correspondientes a la cañeria de salida de la fosa de desagüe. Provisión e instalación de una (1) válvula unidirecciónal de tres pulgadas (3") por el caño de salida principal de la fosa de desagüe.	Evento	Unidad	1	7.025.000	8.000.000	**8.000.000**
1.29	Provisión de insumos químicos	72101510-003	Proveer todos los insumos químicos, llámese floculantes, coagulantes, oxidante fuerte y reductores fuertes que garanticen el fiel cumplimiento de la Ordenanza Nº 31/2013, "por la cual se establece la regulación de emisión de contaminantes atribuidos a la descarga de resíduos líquidos a cuerpos de agua superficiales, red de alcantarillado e infiltración al terreno" de la Municipalidad de San Lorenzo, durante el año correctivo.	Evento	Unidad	1	39.000.000	10.000.000	**10.000.000**
TOTAL							**216.540.000**		**203.500.000**

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

Considerando que varios ítems superan los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI**, adjunto a su oferta planilla detallada de desglose de precios para los subítems **(1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25 y 1.29).-**

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI** según nota con M.E. DCP Nº 2.346/2.017 del 05 de julio del corriente, en donde se observan variaciones positivas como negativas en relación al precio de referencia de los subítems indicados en el párrafo anterior y ante la evidencia de que el precio del ítem se ajusta al precio para el ítem estimado por la institución, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

La oferta presentada por el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI, CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.

ÍTEM Nº 2

LCO 23/17 " MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC"								**JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI**	
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Código de Catalogo**	**Especificaciones Técnicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
2	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital De Clínicas (Sector NHC)**								
2.1	Mantenimiento y reparación de motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de cinco (5) motobombas sumergibles de 5 Hp, rebobinado, cambio de retenes, cambio de ruleman, cambio del cable del cable de alimentación, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	17.875.000	10.000.000	**10.000.000**
2.2	Provisión y Cambio de Cañería	72101510-003	Provisión y Cambio de Cañería de 4" PVC para 10 kilos de presión,correspondiente a la salida de cuatro (4) motores sumergibles hasta las válvulas verticales con sus respectivas union doble galvanizado, curva de 90ª (noventa grado) PVC, alma doble galvanizado, llave de paso de 4 " (cuatro pulgadas) tipo exclusa y reducciónes.	Evento	Unidad	1	7.145.000	9.500.000	**9.500.000**
2.3	Provisión y cambio de cable	72101510-003	Provisión y cambio de 150 metros cable tipo taller de 3x2mm tipo taller de las boyas de 4 (cuatro) motores sumergible desde el trablero de comando hasta las cajas de empalme ubicadas en las respectivas fosas cloacales de cada motobomba, provisión de una (1) caja de conexión de 20cmx20cm.	Evento	Unidad	1	3.377.500	3.000.000	**3.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

2.4	Provisión y cambio de cable	72101510-003	Provisión y cambio de cable tipo taller de 3x6mm tipo taller dela alimentación de 4 (cuatro) motores sumergible desde el trablero de comando hasta las cajas de empalme ubicadas en las respectivas fosas cloacales de cada motobomba, provisión de una (1) caja de conexion e 20cmx20cm.	Evento	Unidad	1	5.177.500	3.000.000	**3.000.000**
2.5	Provisión y cambio de Contactores con relé térmico	72101510-003	Provisión y cambio de cuatro (4) Contactor con relé térmico para motores de 5 Hp, provisión de doce (12) focos para lus piloto 220 vol., provisión e instalación de cuatro (4) horimetros, provisión e instalación de cuatro (4) amperímetros con cuatro (4) selectoras para medir el consumo de los cuatro (4) motores. provisión e instalación de una (1) llave termomagnética de 32 A.	Evento	Unidad	1	4.375.000	5.000.000	**5.000.000**
2.6	Instalación de relé	72101510-003	Instalación de un (1) relé de falta de fase mínima y máxima tensión, provisión e instalación de luces indicadores color rojo para RST, falla motor 1 falla motor 2 del grupo N°1 y grupo N°2, nivel alto y nivel bajo del grupo N°1 y grupo N°2.	Evento	Unidad	1	1.625.000	1.000.000	**1.000.000**
2.7	Vaciamiento de parte líquida y sólida y limpieza de cámaras de agua cruda	72101510-003	Vaciamiento completo de la parte líquida y sólida y limpieza de cámaras de agua cruda del reservorio N° 1 y N° 2. Incluye cisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y perparado para el ingraso a las camaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de todas total de parte solida restante	Evento	Unidad	1	18.500.000	40.000.000	**40.000.000**
2.8	Provisión cambio de válvulas	72101510-003	Provisión cambio de cuatro (4) válvulas vertical de cuatro (4") pulgadas correspondiente a la fosa N° 1 y N°2.	Evento	Unidad	1	3.525.000	5.000.000	**5.000.000**
2.9	Cambio de soportes	72101510-003	Cambio de los soportes de los caños dentro de la Fosa Nº1 y Nº2 por soportes de acero inoxidable. Los soportes serán fijados con tornillo de media pulgada (1/2") de grosor, arandelas y tuercas de acero inoxodable.	Evento	Unidad	1	12.240.000	3.500.000	**3.500.000**
2.10	Cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Cambio de cuatro (4) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva. Provisión de cuatro (4)contactores con relé térmico para motores de 5 HP. Provisión de (16) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva. provisión de un (1) rele falta de face.	Evento	Unidad	1	12.025.000	4.000.000	**4.000.000**
2.11	Elaboración e instalación de filtros	72101510-003	Elaboración e instalación de cuatro (4) filtros de acero inoxidable de 5mm de espesor. Las dimensiónes deberán ser sacadas de las motobombas ubicadas en el mismo sector.	Evento	Unidad	1	6.800.000	10.000.000	**10.000.000**
2.12	Instalación de sistema manual utilizando rondana	72101510-003	Instalación de un sistema manual utilizando rondana para la abertura y cierre de las tapas de las fosas para el bloque Nª 1 y bloque Nº2 independientemente, utilizando materiales de 7mm de espesor con cabo de 1/4".	Evento	Unidad	1	6.425.000	4.000.000	**4.000.000**
2.13	Elaboración de Tapas	72101510-003	Elaboración de cuatro (4) Tapas de 1,65m.x1,86m. de Acero Inoxidable antideslizante de 5mm. de espesor con bastidores de caño cuadrado de 20 x 20mm de acero inoxidable de 5mm de espasor, el mismo deberá tener tapas centradas de 60 x 60cm. con visagras, manijas y accesorios menores de acero inoxidable.	Evento	Unidad	1	16.400.000	12.000.000	**12.000.000**
2.14	Limpieza de filtros	72101510-003	Limpieza de los filtros de cuatro (4) motores correspondientes al bloque Nª1 y bloque Nª 2 cada 30 días	Evento	Unidad	1	4.650.000	4.000.000	**4.000.000**
			TOTAL				**120.140.000**		**114.000.000**

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

Considerando que varios ítems superan los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI**, adjunto a su oferta planilla detallada de desglose de precios para los subítems **(2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12).-**

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI** según nota con M.E. DCP Nº 2.346/2.017 del 05 de julio del corriente, en donde se observan variaciones positivas como negativas en relación al precio de referencia de los subítems indicados en el párrafo anterior y ante la evidencia de que el precio del ítem se ajusta al precio para el ítem estimado por la institución, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

La oferta presentada por el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI, CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.

ÍTEM Nº 3

LCO 23/17 " MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC"								JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI	
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Código de Catalogo**	**Especificaciones Técnicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
3	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital de Clínicas (Sector CMI)**								
3.1	Mantenimiento y reparación de Motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de cuatro (4) MotobombaS de Agua Sumergible de 5 hp marca GOTZE, rebobinado,cambio de retenes, cambio de rulemanes, cambio de cable de alimentación, sellado original, tratamIento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	13.100.000	17.000.000	**17.000.000**
3.2	Mantenimiento y reparación de motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sopladores de 3,7 KW marca EXELLENT POWER, cambio de aceite, cambio de filtros, camio de rodamientos, cambio de juntas, cambio de manómetros, cambio de correa tipo dentada.	Evento	Unidad	1	5.175.000	17.000.000	**17.000.000**
3.3	Provisión e instalación de Motobombas	72101510-003	Provisión e instalación de dos (2) Motobombas Sumergible de acero inoxidable de 5 hp trifásico con filtro de protección de acero inoxidable de 20x20x40 con salida para cañeria de 2".	Evento	Unidad	1	29.875.000	25.000.000	**25.000.000**
3.4	Mantenimiento y reparación Motobomba	72101510-003	Mantenimiento y reparación de tres (3) Motobomba de Agua Sumergible de 5 hp marca GOTZE, rebobinado,cambio de retenes, cambio de rulemanes, cambio de cable de alimentación, sellado original, tratameinto con anti óxido y pintur epoxi.	Evento	Unidad	1	24.075.000	15.000.000	**15.000.000**
3.5	Provisión e instalación de llaves	72101510-003	Provisión e instalación de seis (6) llaves selectoras amperométrica con visor amperométrico para medir el consumo de las tres fases de los seis (6) motores.	Evento	Unidad	1	2.600.000	3.000.000	**3.000.000**
3.6	Cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Cambio de seis (6) boyas eléctricas para agua cloacal altamente corrosivo.	Evento	Unidad	1	4.725.000	10.000.000	**10.000.000**
3.7	Provisión de interruptores termomagnéticos	72101510-003	Provisión de seis (6) interruptores termomagnéticos de 3x20 A 6KA. Provisión de seis (6) contatores para 5 Hp y seis (6) rele térmico para 5 hp con dose (12) auxiliares, provisión de doce (12) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva, provisión de veinte (20) focos para luz piloto, provisión de tres(3) selectoras de tres salidas, provisión de diez (10) luz piloto, provisión de cinco (5) pulsadores ON, provisión de cinco (5) pulsadores OFF, provisión de un (1) contactor para 40 hp con dos (2) auxiliares,	Evento	Unidad	1	6.075.000	1.000.000	**1.000.000**
3.8	Limpieza de motores	72101510-003	Limpieza mensual de cuatro (4) motores con sus respectivos filtros	Evento	Unidad	1	6.150.000	10.000.000	**10.000.000**
3.9	Mantenimiento y reparación las tapa de registro	72101510-003	Mantenimiento y reparación de todas las tapas de los registros de la planta de tratamiento con anti óxido y pintura epoxi, cambiar todo los marcos de las tapas de los registros utilizando ángulos de 7mm de espesor tratado con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	2.860.000	22.000.000	**22.000.000**
3.10	Retiro total de parte sólida y liquida de la fosa	72101510-003	Retiro total de parte sólida y liquida de la fosa de llagada, fosa de compensación, fosa de recirculación, fosa de aereación, fosa de desagüe y fosas adyacentes, Incluye cisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y perparado para el ingraso a las cámaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de sólido restante.	Evento	Unidad	1	44.000.000	52.000.000	**52.000.000**
3.11	Provisión de insumos químicos	72101510-003	Proveer todos los insumos químicos, llámese floculantes, coagulantes, oxidantes fuertes y reductores fuertes	Evento	Unidad	1	39.000.000	10.000.000	**10.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

			que garanticen el fiel cumplimiento de la Ordenanza Nº 31/2013, "por la cual se establece la regulación de emisión de contaminantes atribuidos a la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua superficiales, red de alcantarillado e infiltración al terreno" de Municipalidad de San Lorenzo, durante el año correctivo.						
3.12	Mantenimiento y Limpieza Tanques	72101510-003	Mantenimiento y Limpieza de los Tanques reservorios cloacales del sector CMI cada 15 dias. Garantía de un (1) año de todos los repuestos instalados y trabajos apartir de la recepción final del trabajo. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	30.000.000	15.000.000	**15.000.000**
TOTAL							**207.635.000**		**197.000.000**

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

Considerando que varios ítems superan los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI**, adjunto a su oferta planilla detallada de desglose de precios para los subítems **(3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12).-**

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI** según nota con M.E. DCP Nº 2.346/2.017 del 05 de julio del corriente, en donde se observan variaciones positivas como negativas en relación al precio de referencia de los subítems indicados en el párrafo anterior y ante la evidencia de que el precio del ítem se ajusta al precio para el ítem estimado por la institución, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

La oferta presentada por el oferente **JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI, CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**
1	1.912.636	JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO	No se encontraron Registros para la C.I.	

- Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que la firma analizada, cumple con la capacidad legal, ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para su descalificación.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 23/2.017 ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC"*** **ID N° 325.861,** a las empresas:

JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO CARIBONI								
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Código de Catalogo**	**Especificaciones Técnicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital De Clínicas (Sector Fortalecimiento)**							
1.1	Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de 5 HP sumergible	72101510-003	Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de 5 HP sumergible, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, sellado original, tratamiento con anti oxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	3.500.000	**3.500.000**
1.2	Reparación y/o	72101510-	Reparación y/o mejorar la cámara de	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

	mejorar la cámara de inspección principal	003	inspección principal ubicada sobre la Avda. Mcal. López dentro del predio del Hospital y su conección con la cañeria principal de desagüe de las Plantas de Tratamientos.					
1.3	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE sopladores de aireación, cambio de rodamientos, cambio de manómetros, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de correas tipo dentado.	Evento	Unidad	1	5.500.000	**5.500.000**
1.4	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca SUPER LIENE agitadores, cambio de rodamientos, cambio de manómetros, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de correas tipo dentado.	Evento	Unidad	1	5.500.000	**5.500.000**
1.5	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergible de desagüe de 5 HP marca GOTZE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergible de desagüe de 5 HP marca GOTZE, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable de 3x6mm tipo taller, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	7.000.000	**7.000.000**
1.6	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 5 HP marca GOTZE	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 5 HP marca GOTZE, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	7.000.000	**7.000.000**
1.7	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	6.000.000	**6.000.000**
1.8	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 0,4kw marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas de compensación sumergibles de 0,4kw marca TSURUMI PUMP bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taller, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**
1.9	Mantenimiento de una (1) motobomba de 1,5 KW marca TSURUMI PUMP	72101510-003	Mantenimiento de una (1) motobomba de 1,5 KW marca TSURUMI PUMP de defoamind bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes, cambio de cable de alimentación que tiene que ser de un solo cuerpo desde el motor hasta el contactor de alimentación con cable 3x6mm tipo taler, sellado original del motor.	Evento	Unidad	1	3.000.000	**3.000.000**
1.10	Limpieza de motores	72101510-003	Limpieza mensual de cuatro (4) motores con sus respectivos filtros.	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**
1.11	Provisión y cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Provisión y cambio de seis (6) boyas eléctricas para aguas altamente corrosivo y provisión de diez (10) boyas eléctricas para agua altamente corrosivo.	Evento	Unidad	1	8.000.000	**8.000.000**
1.12	Provisión y cambio de llaves	72101510-003	Provisión y cambio de dos (2) llave de paso de 3/4" tipo exclusa, dos (2) llaves de paso de 1" tipo exclusa, seis (6) llaves de paso de 1 1/2" tipo exclusa,	Evento	Unidad	1	2.500.000	**2.500.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

			seis (6) bridas para caño de 3/4", seis (6) bridas para caño de 1", seis (6) bridas para caño de 1 1/2" . Las llaves de paso serán iguales a los existentes.					
1.13	Regulación de aire	72101510-003	Regulación de aire de los sistemas de aireación y agitadores, barrido y limpieza de cañerías.	Evento	Unidad	1	2.500.000	**2.500.000**
1.14	Cambio de rejilla	72101510-003	Cambio de una (1) rejilla existente por otra de acero inoxidable con materiales de 5mm de espesor y rejilla con abertura de 1/2cm x 1/2cm de 1m x 1m.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
1.15	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soporte de las guias de las motobombas de compensación, desagüe y foamind	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**
1.16	Cambio de marcos de registros	72101510-003	Cambio de los marcos de los registros, utilizando angulos de 7mm de espesor, tratamiento con antioxido y pintura sintetica.	Evento	Unidad	1	12.000.000	**12.000.000**
1.17	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 5mm de espesor y cambio por los soportes de la caja recibidora de líquido de compensación y recirculación.	Evento	Unidad	1	2.500.000	**2.500.000**
1.18	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soportes del caño principal de salida de la fosa de desagüe	Evento	Unidad	1	2.500.000	**2.500.000**
1.19	Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de tapas de registros	72101510-003	Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de todas las tapas de los registros. Reparación y tratamiento con antióxido y pintura epoxi de todos los marcos de las tapas de los registros. Las tapas de los registros serán pintadas en 7 (siete) colores distintos de acuerdo al proceso de tratamiento de las aguas negras. Elaboración y colocación de un cartel de fibra de vidrio especificando los procesos que se realizan y sus respectivos colores de las tapas al cual corresponde.	Evento	Unidad	1	2.000.000	**2.000.000**
1.20	Elaboración de soportes	72101510-003	Elaboración de soportes de acero inoxidable de 7mm de espesor y cambio por los soportes de los caños guias de aire de aireación y sopladores ubicados dentro de las fosas.	Evento	Unidad	1	2.500.000	**2.500.000**
.21	Provisión e instalación de rejillas	72101510-003	Provisión e instalación de rejillas de acero inoxidable de 0,80x1 mts., 7 mm. de espesor con agujeros de 1 cm. de diámetro y separado entre sí de 1cm., materiales menores para el montaje.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
1.22	Elaboración de filtros	72101510-003	Elaboración de cuatro (4) filtros de acero inoxidable para dos(2) motobombas de desagüe y dos (2) motobombas de compensación. Los mismos serán elaborados con ángulos de 1" y rejillas de 1/4 " de espesor con orificios de 1/2 cm x 1/2 cm. Con una salida para caño de 2". Con soportes que permitan la facil conexión y desconexión de los motores.	Evento	Unidad	1	12.000.000	**12.000.000**
1.23	Elaboración de sistema con rondana móvil	72101510-003	Elaboración de un sistema con rondana móvil utilizando materiales de 7mm de espesor, cabo de 1/4"para la extracción e instalación de motores en las fosas de compensación, desagüe y foamind. El equipo tendrá que tener ruedas para su movilización de un lugar a otro. El mismo será pintado con pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	8.000.000	**8.000.000**
1.24	Provisión y cambio de caños de acero	72101510-003	Provisión y cambio de seis (6) caños de acero inoxidable de 1" y cambio en la fosa de desagüe y foamind. Provisión y cambio de cuatro (4) caños de acero inoxidable de 3/4" y cambio en la fosa de compensación.	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**
1.25	Provisión de contactores y	72101510-003	Provisión de diesiseis (16) contactores y rele térmico para 5 hp con treinta y dos	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

	rele térmico		(32) auxiliares, la Tensión de trabajo 380/220 voltios. Verificar in situ la tensión del circuito de mando.					
1.26	Limpieza, Retiro total de parte sólida y líquida de la fosas	72101510-003	Limpieza, Retiro total de parte sólida y líquida de la fosa de llagada, fosa de compensación, fosa de recirculación, fosa de aerelación, fosa de foamind, fosa de desagüe y fosas adyacentes, Incluye sisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y preparado para el ingreso a las cámaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de sólido restante.	Evento	Unidad	1	35.000.000	**35.000.000**
1.27	Limpieza de bandeja que interconecta la fosa	72101510-003	Limpieza de bandeja que interconecta la fosa de defoaming con la fosa de recirculación.	Evento	Unidad	1	3.500.000	**3.500.000**
1.28	Provisión y cambio de válvulas	72101510-003	Provisión y cambio de cuatro (4) válvulas unidirecciónal horizontal de dos pulgadas (2") correspondientes a la cañeria de salida de la fosa de desagüe. Provisión e instalación de una (1) válvula unidirecciónal de tres pulgadas (3") por el caño de salida principal de la fosa de desagüe.	Evento	Unidad	1	8.000.000	**8.000.000**
1.29	Provisión de insumos químicos	72101510-003	Proveer todos los insumos químicos, llámese floculantes, coagulantes, oxidante fuerte y reductores fuertes que garanticen el fiel cumplimiento de la Ordenanza Nº 31/2013, "por la cual se establece la regulación de emisión de contaminantes atribuidos a la descarga de resíduos líquidos a cuerpos de agua superficiales, red de alcantarillado e infiltración al terreno" de la Municipalidad de San Lorenzo, durante el año correctivo.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
			TOTAL ÍTEM Nº 1					**203.500.000**
2	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital De Clínicas (Sector NHC)**							
2.1	Mantenimiento y reparación de motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de cinco (5) motobombas sumergibles de 5 Hp, rebobinado, cambio de retenes, cambio de ruleman, cambio del cable del cable de alimentación, sellado original del motor, tratamiento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
2.2	Provisión y Cambio de Cañería	72101510-003	Provisión y Cambio de Cañería de 4" PVC para 10 kilos de presión,correspondiente a la salida de cuatro (4) motores sumergibles hasta las válvulas verticales con sus respectivas union doble galvanizado, curva de 90ª (noventa grado) PVC, alma doble galvanizado, llave de paso de 4 " (cuatro pulgadas) tipo exclusa y reducciónes.	Evento	Unidad	1	9.500.000	**9.500.000**
2.3	Provisión y cambio de cable	72101510-003	Provisión y cambio de 150 metros cable tipo taller de 3x2mm tipo taller de las boyas de 4 (cuatro) motores sumergible desde el trablero de comando hasta las cajas de empalme ubicadas en las respectivas fosas cloacales de cada motobomba, provisión de una (1) caja de conexión de 20cmx20cm.	Evento	Unidad	1	3.000.000	**3.000.000**
2.4	Provisión y cambio de cable	72101510-003	Provisión y cambio de cable tipo taller de 3x6mm tipo taller dela alimentación de 4 (cuatro) motores sumergible desde el trablero de comando hasta las cajas de empalme ubicadas en las respectivas fosas cloacales de cada motobomba, provisión de una (1) caja de conexion e 20cmx20cm.	Evento	Unidad	1	3.000.000	**3.000.000**
2.5	Provisión y cambio de Contactores con relé térmico	72101510-003	Provisión y cambio de cuatro (4) Contactor con relé térmico para motores de 5 Hp, provisión de doce (12) focos para lus piloto 220 vol., provisión e instalación de cuatro (4) horimetros, provisión e instalación de cuatro (4)	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**

Avda. Dr. Montero Nº 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

			amperímetros con cuatro (4) selectoras para medir el consumo de los cuatro (4) motores. provisión e instalación de una (1) llave termomagnética de 32 A.					
2.6	Instalación de relé	72101510-003	Instalación de un (1) relé de falta de fase mínima y máxima tensión, provisión e instalación de luces indicadores color rojo para RST, falla motor 1 falla motor 2 del grupo N°1 y grupo N°2, nivel alto y nivel bajo del grupo N°1 y grupo N°2.	Evento	Unidad	1	1.000.000	**1.000.000**
2.7	Vaciamiento de parte líquida y sólida y limpieza de cámaras de agua cruda	72101510-003	Vaciamiento completo de la parte líquida y sólida y limpieza de cámaras de agua cruda del reservorio N° 1 y N° 2. Incluye cisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y perparado para el ingraso a las camaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de todas total de parte solida restante	Evento	Unidad	1	40.000.000	**40.000.000**
2.8	Provisión cambio de válvulas	72101510-003	Provisión cambio de cuatro (4) válvulas vertical de cuatro (4") pulgadas correspondiente a la fosa N° 1 y N°2.	Evento	Unidad	1	5.000.000	**5.000.000**
2.9	Cambio de soportes	72101510-003	Cambio de los soportes de los caños dentro de la Fosa Nº1 y Nº2 por soportes de acero inoxidable. Los soportes serán fijados con tornillo de media pulgada (1/2") de grosor, arandelas y tuercas de acero inoxodable.	Evento	Unidad	1	3.500.000	**3.500.000**
2.10	Cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Cambio de cuatro (4) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva. Provisión de cuatro (4)contactores con relé térmico para motores de 5 HP. Provisión de (16) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva. provisión de un (1) rele falta de face.	Evento	Unidad	1	4.000.000	**4.000.000**
2.11	Elaboración e instalación de filtros	72101510-003	Elaboración e instalación de cuatro (4) filtros de acero inoxidable de 5mm de espesor. Las dimensiónes deberán ser sacadas de las motobombas ubicadas en el mismo sector.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
2.12	Instalación de sistema manual utilizando rondana	72101510-003	Instalación de un sistema manual utilizando rondana para la abertura y cierre de las tapas de las fosas para el bloque Nª 1 y bloque Nº2 independientemente, utilizando materiales de 7mm de espesor con cabo de 1/4".	Evento	Unidad	1	4.000.000	**4.000.000**
2.13	Elaboración de Tapas	72101510-003	Elaboración de cuatro (4) Tapas de 1,65m.x1,86m. de Acero Inoxidable antideslizante de 5mm. de espesor con bastidores de caño cuadrado de 20 x 20mm de acero inoxidable de 5mm de espasor, el mismo deberá tener tapas centradas de 60 x 60cm. con visagras, manijas y accesorios menores de acero inoxidable.	Evento	Unidad	1	12.000.000	**12.000.000**
2.14	Limpieza de filtros	72101510-003	Limpieza de los filtros de cuatro (4) motores correspondientes al bloque Nª1 y bloque Nª 2 cada 30 días	Evento	Unidad	1	4.000.000	**4.000.000**
			TOTAL ÍTEM Nº 2					**114.000.000**
3	**Reparación y Mantenimiento de Desagüe Cloacal del Hospital de Clínicas (Sector CMI)**							
3.1	Mantenimiento y reparación de Motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de cuatro (4) MotobombaS de Agua Sumergible de 5 hp marca GOTZE, rebobinado,cambio de retenes, cambio de rulemanes, cambio de cable de alimentación, sellado original, tratamIento con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	17.000.000	**17.000.000**
3.2	Mantenimiento y reparación de motobombas	72101510-003	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas sopladores de 3,7 KW marca EXELLENT POWER, cambio de aceite, cambio de filtros, camio de rodamientos, cambio de juntas, cambio de manómetros, cambio de correa tipo dentada.	Evento	Unidad	1	17.000.000	**17.000.000**
3.3	Provisión e instalación de	72101510-003	Provisión e instalación de dos (2) Motobombas Sumergible de acero	Evento	Unidad	1	25.000.000	**25.000.000**

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

	Motobombas		inoxidable de 5 hp trifásico con filtro de protección de acero inoxidable de 20x20x40 con salida para cañeria de 2".					
3.4	Mantenimiento y reparación Motobomba	72101510-003	Mantenimiento y reparación de tres (3) Motobomba de Agua Sumergible de 5 hp marca GOTZE, rebobinado,cambio de retenes, cambio de rulemanes, cambio de cable de alimentación, sellado original, tratameinto con anti óxido y pintur epoxi.	Evento	Unidad	1	15.000.000	**15.000.000**
3.5	Provisión e instalación de llaves	72101510-003	Provisión e instalación de seis (6) llaves selectoras amperométrica con visor amperométrico para medir el consumo de las tres fases de los seis (6) motores.	Evento	Unidad	1	3.000.000	**3.000.000**
3.6	Cambio de boyas eléctricas	72101510-003	Cambio de seis (6) boyas eléctricas para agua cloacal altamente corrosivo.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
3.7	Provisión de interruptores termomagnéticos	72101510-003	Provisión de seis (6) interruptores termomagnéticos de 3x20 A 6KA. Provisión de seis (6) contatores para 5 Hp y seis (6) rele térmico para 5 hp con dose (12) auxiliares, provisión de doce (12) boyas eléctricas para agua altamente corrosiva, provisión de veinte (20) focos para luz piloto, provisión de tres(3) selectoras de tres salidas, provisión de diez (10) luz piloto, provisión de cinco (5) pulsadores ON, provisión de cinco (5) pulsadores OFF, provisión de un (1) contactor para 40 hp con dos (2) auxiliares,	Evento	Unidad	1	1.000.000	**1.000.000**
3.8	Limpieza de motores	72101510-003	Limpieza mensual de cuatro (4) motores con sus respectivos filtros	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
3.9	Mantenimiento y reparación las tapa de registro	72101510-003	Mantenimiento y reparación de todas las tapas de los registros de la planta de tratamiento con anti óxido y pintura epoxi, cambiar todo los marcos de las tapas de los registros utilizando ángulos de 7mm de espesor tratado con anti óxido y pintura epoxi.	Evento	Unidad	1	22.000.000	**22.000.000**
3.10	Retiro total de parte sólida y liquida de la fosa	72101510-003	Retiro total de parte sólida y liquida de la fosa de llagada, fosa de compensación, fosa de recirculación, fosa de aereación, fosa de desagüe y fosas adyacentes, Incluye cisterna de retiro. Se solicita la limpieza con personal previamente adiestrado y perparado para el ingraso a las cámaras a ser limpiadas con presión de agua y retiro de sólido restante.	Evento	Unidad	1	52.000.000	**52.000.000**
3.11	Provisión de insumos químicos	72101510-003	Proveer todos los insumos químicos, llámese floculantes, coagulantes, oxidantes fuertes y reductores fuertes que garanticen el fiel cumplimiento de la Ordenanza Nº 31/2013, "por la cual se establece la regulación de emisión de contaminantes atribuidos a la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua superficiales, red de alcantarillado e infiltración al terreno" de Municipalidad de San Lorenzo, durante el año correctivo.	Evento	Unidad	1	10.000.000	**10.000.000**
3.12	Mantenimiento y Limpieza Tanques	72101510-003	Mantenimiento y Limpieza de los Tanques reservorios cloacales del sector CMI cada 15 dias. Garantía de un (1) año de todos los repuestos instalados y trabajos apartir de la recepción final del trabajo. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	15.000.000	**15.000.000**
			TOTAL ÍTEM Nº 3					**197.000.000**
			TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN				**514.500.000**	

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30 hs. a los 07 días del mes de julio del año dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Avda. Dr. Montero Nº 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

Se adjunta a este Informe:

1. Informe Técnico de fecha 03 de julio de 2.017 elaborados por la Jefa del Dpto. Técnico y Mantenimiento del Hospital de Clínicas. Hojas Foliadas individualmente.-
2. Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Hojas Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARIA TERESA CORONEL AVALOS
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Avda. Dr. Montero N° 658
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
Asunción – Paraguay

INFORME TÉCNICO

LCO Nº 23/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC" ID Nº 325.861

VERIFICACION DE DOCUMENTOS

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS	JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO D. CARIBONI M.		EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA e INGENIERIA DE OCTAVIO FERREIRO	
	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Declaración Jurada manifestando que dejaran en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones, la misma tendrá vigencia de 12 meses a partir de la fecha de la recepción final de todos los trabajos y los repuestos instalados, con atención a reclamos las 24 horas durante su vigencia	**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Deberán presentar Declaración Jurada de contar con personal calificado para realizar el servicio solicitado.	CUMPLE		CUMPLE	
Deberán presentar Curriculum del personal calificado para realizar el servicio solicitado.	CUMPLE		CUMPLE	
Deberán presentar Declaración Jurada de contar con un stock de bombas y sopladores para mantenimientos o para reparaciones de emergencia, equipos que deberán ser incluidos en la propuesta técnica-económica de igual capacidad de los existentes.	CUMPLE		CUMPLE	
Declaración jurada de que la empresa designara como jefe de proyecto a un profesional (Biólogo o Químico) con experiencia en capacitación y supervisión de proyectos de tratamiento de aguas residuales del tipo fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida, responsable de los informes técnicos a ser presentados.	CUMPLE		CUMPLE	
La Empresa deberá tener experiencia certificada (nacional y/o internacional) en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas domésticas e industriales, en especial del tipo de fango activado en sus modalidades SBR y Aireación Extendida. La empresa acreditara su experiencia mediante la presentación de copias de contratos y/o facturas de provisión del servicio a instituciones públicas y/o privadas dentro de los últimos 2 años (2015, 2016), además el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% del valor de su oferta, deberán presentar como mínimo 1 contrato y/o factura por cada año.	CUMPLE		CUMPLE	
Constancia de visita técnica o Declaración Jurada de la empresa tiene conocimiento de los lugares que serán objeto de reparación y mantenimiento.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

.....

Firma

Aclaración y Sello

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

000001

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
208425
2 0 8 4 2 5

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1912636, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vínculo	Año

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vínculo	Mes/Año

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

Fecha de Emisión: 04 julio 2017, 9:41 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
pe0s afwb dwav
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador