MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: LIC. GISELLI SOARES NASCIBEN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:
MODALIDAD: CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2019 ID 372635

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO SANTIAGO MARTINEZ Y EN NIÑO JESUS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION Y CANALETA A CIELO ABIERTO – PLURIALNUAL

LOTE NRO: 1

Construcción de Empedrado en el Asentamiento Santiago Martínez y en Niño Jesús , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Relevamiento Planialtimetrico	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2	72131701-002	Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	430	41.500	17.845.000
3	72131701-002	Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	1.820	39.000	70.980.000
4	72131701-002	Compactación vibratoria	Metros cuadrados	1.820	5.200	9.464.000
5	72131701-002	Cordón bajo 10x25cm.	Metro lineal	537	30.000	16.110.000
6	72131701-002	Relevamiento Planialtimetrico	Metro lineal	100	5.500	550.000
7	72131701-002	Desmonte y/o relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	220	41.500	9.130.000
8	72131701-002	Tubo Prefabricado de H°A° (Diametro 0,80m)	Metro lineal	10	650.000	6.500.000
9	72131701-002	Muro de contencion en laterales del tubo	Metros cúbicos	3,6	550.000	1.980.000
10	72131701-002	Pavimentación con piedra basaltica (colchón de tierra incluido)	Metros cuadrados	735	39.500	29.032.500
11	72131701-002	Compactación vibratoria	Metros cuadrados	735	5.200	3.822.000
12	72131701-002	Cordón bajo 10x30cm.	Metro lineal	240	33.000	7.920.000
13	72131701-002	Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

					Precio Total	**174.533.500**

LOTE NRO: 2						
Construcción de Muro de Contención y Canaleta a Cielo Abierto, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72102504-002	Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
2	72102504-002	Excavación para cimiento.	Metros cúbicos	32	100.000	3.200.000
3	72102504-002	Muros de Piedra Bruta Colocada (Según Proyecto)	Metros cúbicos	68	560.000	38.080.000
4	72102504-002	Tubo Prefabricado de H°A° (Diametro interno 1,20m)	Unidad	4	1.500.000	6.000.000
5	72102504-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	75	100.000	7.500.000
6	72102504-002	Piso de H°A° (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	22,575	150.000	3.386.250
7	72102504-002	Empastado	Metros cuadrados	40	14.000	560.000
8	72102504-002	Borde de Proteccion metalico.	Metro lineal	7	280.000	1.960.000
9	72102504-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
10	72101510-005	Excavación, relleno y/o compactación de suelo	Metros cúbicos	110	100.000	11.000.000
11	72101510-005	Canaleta a Cielo Abierto de H°A° según proyecto.	Metro lineal	95	700.000	66.500.000
12	72101510-005	Barrera de proteccion según diseño.	Metro lineal	85	280.000	23.800.000
13	72101510-005	Empastado de (Franja de 2,50m)	Metros cuadrados	200	14.000	2.800.000
14	72101510-005	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
					Precio Total	**165.986.250**

Lic. Gisell Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.