POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ING. DIEGO SZLARKIERVICZ

LOTE Nº 01 INSTALACION Y ADECUACION VIDRIOS TEMPLADOS ACADEMIA DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1	72102602-004	Colocación de Vidrios- Servicio de mantenimiento y reparación general; Servicio de instalación y adecuación de vidrios templados para Salón Auditorio del ISEPOL	Global	Evento	1	9.949.000	9.949.000
						Total	**9.949.000**

LOTE Nº 02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES ACADEMIA DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
2	72102201-002	instalaciones eléctricas; Adecuación de la Instalación Eléctrica del Local de la Banda de Músicos y Esc. de Aprendices; bloque administrativo de la Dirección Gral. Del ISEPOL y Colegio de Policía. Cambio completo de cableados. Incluye materiales	Global	Evento	1	9.850.000	9.850.000
3	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias, Adecuación de baños sector curso Bloque B. Incluye materiales	Global	Evento	1	9.935.000	9.935.000
						Total	**19.785.000**

LOTE Nº 03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS HOSPITAL DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1		SERVICIOS DE CANALESTAS Y TUBOS DE BAJADA					0
1.1	72101603-001	Reparación de Canaletas de aluminio	Mt lineal	Evento	50	28.000	1.400.000
1.2	72101603-001	Reparación de Bajadas de aluminio	Mt lineal	Evento	50	25.000	1.250.000
2		INSTALACION, REMODELACION O REAPARACION DE PAREDES					0
2.1	72101601-001	Reparación de techo y cielo raso	Global	Evento	1	3.000.000	3.000.000
2.2	72101607-003	Revoque de paredes a una capa	M2	Evento	250	10.000	2.500.000
2.3	72101607-003	Salpicado con hidrófugo de paredes	M2	Evento	250	5.000	1.250.000
3		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS, CANTEROS, BORDILLOS Y MURALLAS					0
3.1	72101703-011	Reparación de piso de estacionamiento tipo rompecabezas	Global	Evento	1	2.480.000	2.480.000
3.2	72101703-011	Reparación de piso de vereda tipo vainilla	Global	Evento	1	2.480.000	2.480.000
4		INSTALACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE SISTEMAS DE FONTANERIA					0
4.1	72102304-004	Reparación de instalación sanitaria y cloaca	Global	Evento	1	4.985.000	4.985.000
5		SERVICIOS DE PINTURA DE EXTERIORES					0
5.1	72102401-001	Pintura de paredes externas con pintura látex exterior	M2	Evento	2.000	6.500	13.000.000
6		SERVICIOS DE PINTURA DE INTERIORES					0
6.1	72102402-001	Pintura de paredes externas con pintura latex interior	M2	Evento	2.000	6.500	13.000.000
7		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y ABERTURAS					0
7.1	72102602-001	Reparación de puertas tipo placas, con cambio de cerraduras a presión	Mt lineal	Evento	25	50.000	1.250.000

7.2	72102602-001	Reparación de puertas tipo tablero, con cambio de cerraduras a presión	Mt lineal	Evento	25	50.000	1.250.000
						Total	**47.845.000**

LOTE Nº 04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS DTO. ASUNTOS INTERNOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1		**Trabajos Preliminares**					0
	72131601-002	Marcación y Replanteo de obra	m2	Evento	120	2.600	312.000
	72131601-002	Demolición de mampostería 0,15	gl	Evento	1	650.000	650.000
	72131601-002	Excavación p/ Cimiento	m3	Evento	5	19.500	97.500
2		**Albañilería**					0
	72131601-005	Cimiento P.B.C. prof :80cm.(planta baja)	m3	Evento	5	260.000	1.300.000
	72131601-005	Encadenado inferior 25 x 40 h°A° ((planta baja)	ml	Evento	3	130.000	390.000
	72131601-005	Mampostería de Nivelación de 0.30 (planta baja)	m2	Evento	0,6	130.000	78.000
	72131601-005	Aislación horizontal (planta baja)	m2	Evento	2	22.100	44.200
	72131601-005	Mampostería 0.15 ladrillo Común de elevac	m2	Evento	135	63.700	8.599.500
	72131601-005	Mampostería 0.20 ladrillo Común de elevac	m2	Evento	11	93.600	1.029.600
	72131601-005	Mampostería 0,10 ladrillo común de elevac	m2	Evento	26	58.500	1.521.000
	72131601-005	Encadenado superior (alt: Dintel) H°A° 25 x 40 Altura:2,50	ml	Evento	70	126.100	8.827.000
	72131601-005	Relleno y compactación base p/ contrapiso losa H°A°	m3	Evento	5	97.500	487.500
	72131601-005	Contrapiso de cascotes de 10 cm.	m2	Evento	38	19.500	741.000
	72131601-005	Carpeta alisada p/ losa de h°a°	m2	Evento	35	19.500	682.500
	72131601-005	Revoque filtrado interior c/ impermeabiliza	m2	Evento	188	16.900	3.177.200
	72131601-005	Revoque Exterior c/ Hidrófugo	m2	Evento	20	16.900	338.000
	72131601-005	Aislación temohidrofuga p/ techo de 4,5 mm (losa de H°A°)	m2	Evento	35	45.500	1.592.500
	72131601-005	Losa H°A°,pilar de 15 x 40,	m3	Evento	6,5	1.820.000	11.830.000
	72131601-005	Techo de tejas provisorias p/ zona escalera	m2	Evento	8,5	156.000	1.326.000
3	72131601-009	**Piso**					0
	72131601-009	Piso de Baldosas calcáreas 20 x 20 color gr	m2	Evento	35	58.500	2.047.500
4	72101607-005	**Zócalo**					0
	72101607-005	Zócalo Calcáreo 10 x 20 color gris	ml	Evento	90	19.500	1.755.000
5	72102508-003	**Revestidos de paredes**					0
	72102508-003	Revestido de Azulejos 15 x 15cm.	m2	Evento	50	65.000	3.250.000
	72102508-003	Piso Cerámico 20 x 20 color gris	m2	Evento	12	65.000	780.000
6	72131601-010	**Aberturas**					0
	72131601-010	Puerta doble hoja 1,30 x 2,05 tablero (mar	un	Evento	1	1.040.000	1.040.000
	72131601-010	Puerta placa 0,80 x 2,10 c/ marco metálico	un	Evento	3	650.000	1.950.000
	72131601-010	Puerta placa 0,70 x 2,10 c/ marco metálico	un	Evento	2	650.000	1.300.000
7	72131601-011	**Instalación sanitaria**					0
	72131601-011	Instalación de agua corriente en 6 artefactos de baño/prim. Aux.	un	Evento	9	104.000	936.000
	72131601-011	Artefactos de baño (lavatorio,mingitorio,inodoro,griferías)	un	Evento	9	390.000	3.510.000
	72131601-011	Desagüe cloacal para baño colectivo	gl	Evento	1	1.040.000	1.040.000
	72131601-011	Accesorios p/ baño (toalleros,barral,jabonera,perchas)	un	Evento	9	19.500	175.500
	72131601-011	Registro cloacal 60 x 60 prof: 50 cm.	un	Evento	1	195.000	195.000
	72131601-011	Cañería de drenaje 100 mm. Pvc.al ramal c	ml	Evento	15	28.600	429.000
8	72131601-001	**Instalación Eléctrica**					0
	72131601-001	llave de 3 (tres) puntos	un	Evento	1	65.000	65.000
	72131601-001	llave de 2 (dos) puntos	un	Evento	5	65.000	325.000
	72131601-001	Tomacorriente	un	Evento	10	65.000	650.000
	72131601-001	Tomas de teléfono	un	Evento	2	65.000	130.000
	72131601-001	boca de luces en la pared	un	Evento	9	65.000	585.000
	72131601-001	boca de luces en el techo	un	Evento	9	65.000	585.000
	72131601-001	Ventiladores p/ techo (bocas de entrada, s	un	Evento	6	65.000	390.000
	72131601-001	Ducha Eléctrica	un	Evento	2	364.000	728.000

	72131601-001	Colocación de artefactos (solo mano de obra)(lumínicas)	un	Evento	18	26.000	468.000
	72131601-001	Montaje de ventiladores (solo mano de ol	un	Evento	6	39.000	234.000
	72131601-001	Artefactos sencillos de 2 x 40 w (tipo fluorescentes)	un	Evento	9	104.000	936.000
	72131601-001	Apliques de pared (artefactos)	un	Evento	9	104.000	936.000
	72131601-001	Ventiladores de techo de 56"	un	Evento	6	390.000	2.340.000
	72131601-001	tablero principal c/ llaves termomagnéticas nuevas y rielera para todo el tablero, llaves de corte general	gl	Evento	1	650.000	650.000
9	72131601-012	**Pintura**					0
	72131601-012	Pintura interior / látex color	m2	Evento	370	9.750	3.607.500
	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas y puertas pl	m2	Evento	22	15.600	343.200
						Total	**74.404.200**

LOTE Nº 05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS OFICINA TALENTOS HUMANOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1.1	72102201-003	**Instalación de artefactos de energía eléctrica Instalación eléctrica:**					0
		Instalación eléctrica: desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S., provisión y cableado nuevo con tierra, provisión y colocación de 161 bocas para 8 oficinas en Planta Baja, cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional. Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Global	Evento	1	29.900.000	29.900.000
1.2	72102304-002	**Instalación de fontanería sanitaria Instalación sanitaria**					0
		Instalación sanitaria: provisión y colocación de cañerías, accesorios, Reacondicionamiento de baño, cambio de artefactos, cambio de grifería en mal estado; colocación de lavatorios con pedestal, inodoros con cisterna alta, mingitorios, jaboneras, dispensarios para papel, portarrollos. Reparación de azulejos. Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	Evento	4	5.005.000	20.020.000
						Total	**49.920.000**

LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TRANSFORAMADOR INVESTIGACION DE DELITOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
		Mantenimiento de un transformador de 315 KVA • Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de gomas. • Tratamiento integral al aceite con termo vacio para eliminar humedad y gases contaminantes. • Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. • Verificación de asilamiento en bobinas (Fase-Fase-Fase-Tierra)					

1	72102201-001	• Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90º. • Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. • Pintura dos capas de esmalte sintético. • Materiales menores y mano de obra especializada. • Préstamo de transformador de similar potencia. • Servicio de transporte de camión grúa. • Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio.	Unidad	Evento	1	6.000.000	6.000.000
						Total	**6.000.000**
						Total General	**207.903.200**

ARQ. CRHISTIAN MAZO

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**
9.800.000	9.800.000
Total	**9.800.000**

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**
15.000.000	15.000.000
8.500.000	8.500.000
Total	**23.500.000**

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**
50.400	2.520.000
30.000	1.500.000
	0
1.500.000	1.500.000
19.000	4.750.000
23.500	5.875.000
	0
1.200.000	1.200.000
450.000	450.000
	0
850.000	850.000
	0
5.100	10.200.000
	0
6.200	12.400.000
	0
87.000	2.175.000

92.000	2.300.000
Total	**45.720.000**

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**
4.200	504.000
250.000	250.000
43.500	217.500
	0
264.000	1.320.000
90.000	270.000
108.000	64.800
21.000	42.000
59.400	8.019.000
86.400	950.400
43.706	1.136.356
126.000	8.820.000
26.160	130.800
31.380	1.192.440
18.720	655.200
17.760	3.338.880
25.920	518.400
22.200	777.000
1.464.000	9.516.000
210.000	1.785.000
	0
54.000	1.890.000
	0
19.200	1.728.000
	0
57.000	2.850.000
60.600	727.200
	0
2.274.000	2.274.000
636.000	1.908.000
636.000	1.272.000
	0
780.000	7.020.000
1.440.000	12.960.000
4.200.000	4.200.000
150.000	1.350.000
228.000	228.000
31.800	477.000
	0
207.360	207.360
138.240	691.200
76.200	762.000
126.000	252.000
36.000	324.000
36.000	324.000
36.000	216.000
276.000	552.000

24.000	432.000
54.000	324.000
24.000	216.000
54.000	486.000
396.000	2.376.000
1.560.000	1.560.000
	0
19.800	7.326.000
23.400	514.800
Total	**94.955.336**

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**
21.000.000	21.000.000
12.500.000	50.000.000
Total	**71.000.000**

7	8
Precio unitario IVA incluido	**Precio Total IVA incluido**

8.500.000	8.500.000
Total	**8.500.000**
	253.475.336