CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE BOQUERON TRAMO 304 Y 9252 BARRIO VIRGEN DEL PILAR CÑIA. 17

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	HM CONSTRUCCIONES GENERALES			AC CONSTRUCCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			SR CONSTRUCCIONES		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES													
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	3.224	900	2.901.600	3.224	950	3.062.800	3.224	970	3.127.280	3.224	1.000	3.224.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN ECEPCION)	UN	1	882.000	882.000	1	931.000	931.000	1	950.600	950.600	1	900.000	900.000
	EMPEDRADO													
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	756	18.000	13.608.000	756	19.000	14.364.000	756	19.400	14.666.400	756	18.000	13.608.000
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	3.224	35.160	113.355.840	3.224	37.050	119.449.200	3.224	37.830	121.963.920	3.224	39.000	125.736.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	3.224	900	2.901.600	3.224	950	3.062.800	3.224	970	3.127.280	3.224	1.000	3.224.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	189	2.250	425.250	189	2.375	448.875	189	2.425	458.325	189	2.500	472.500
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES													
7	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM , ANCHO:90 CM, PEND MAX: 10%	UN	2	108.000	216.000	2	114.000	228.000	2	116.400	232.800	2	120.000	240.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS													
8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	709.710	709.710	1	760.000	760.000	1	776.000	776.000	1	800.000	800.000
	TOTALES				**135.000.000**			**142.306.675**			**145.302.605**			**148.204.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones