MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | HOSPITAL PSIQUIATRICO

Avda. Venezuela N° 1004 - Tel. (021) 292 830 – (021) 294 795 Asunción - Paraguay

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 28 2012

Asunción, 31 **de octubre de 2012**

Señores:

KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
ING. DIEGO SZKLARKLERVICZ
SAGA CONSTRUCTORA
MARRAING INGENIERIA
EMTEC EMPRESA TECNICA
P Y C SERVIS

Presente:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 28/2012.-

Empresa Adjudicada: KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.

Item	Descripción	Marca Proc.	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Trabajos previos					
1	a- Limpieza de terreno	KUARAHY	m2	79,10	4.000	316.400
2	b- Relleno y compactacón manual	KUARAHY	m3	39,60	90.000	3.564.000
3	c- Replanteo y marcación	KUARAHY	m2	79,10	3.500	276.850
	Demoliciones					
4	a- De mamposteria 0,30 ladrillo, nivelación, y cimiento de PBC	KUARAHY	m2	42,00	9.000	378.000
	Excavaciones					
5	Para zapata	KUARAHY	m3	4,90	24.000	117.600
	Fundaciones					
6	a- Reposición cimiento PBC	KUARAHY	m3	0,40	275.000	110.000
7	b- Zapata y tronco de H°A°	KUARAHY	m3	1,10	1.300.000	1.430.000
8	c- Viga de fundación	KUARAHY	m3	2,10	1.400.000	2.940.000
	Mampostería					
9	a- Nivelación de 0,45 (1:2:8) con cemento tipo 1 (Reposición en áreas demolidas)	KUARAHY	m2	4,20	167.000	701.400
10	b-Nivelación armada 0,30 (1:4)	KUARAHY	m2	1,20	117.000	140.400
11	c- Elevación de 0,30 visto con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm. (1:2:8) con cemento tipo 1	KUARAHY	m2	78,00	200.000	15.600.000
12	d- Elevación de 0,15 con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5cm. (1:2:8) con cemento tipo (recubrimiento de pilares)	KUARAHY	m2	27,00	100.000	2.700.000
	Aislación					
13	a- Horizontal 0,30 con asfalto	KUARAHY	ml	14,00	20.000	280.000
14	b- Horizontal 0,15 con asfalto	KUARAHY	ml	9,00	11.500	103.500
15	c- Vertical con panderete 0,15m	KUARAHY	m2	25,90	57.500	1.489.250
	Estructuras de H°A°					
16	a- Pilares	KUARAHY	m3	1,50	1.400.000	2.100.000
17	b- Vigas	KUARAHY	m3	3,60	1.400.000	5.040.000
	Techo					
18	De tejas españolas sobre tejuelón con madera de Ybyrapyta .Aislacion con membrana de aluminio de 2 mm.	KUARAHY	m2	96,30	205.000	19.741.500
	Revoques					
19	a- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	KUARAHY	m2	90,60	15.500	1.404.300

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibi copia: 08/11/12
ING ALEJANDRO RECALDE
Ing. Ernesto Ramirez

Recibido 02 NOV 2012

Fabio D. Diaz A Fabio Daniel Diaz Adorno
P y C SERVIS

Recibi: 02/11/12
Ricardo Moreno

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 28 2012

Asunción, 31 **de octubre de 2012**

Señores:

KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
ING. DIEGO SZKLARKLERVICZ
SAGA CONSTRUCTORA
MARRAING INGENIERIA
EMTEC EMPRESA TECNICA
P Y C SERVIS

Presente:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 28/2012.-

	Pisos					
20	Hormigón armado 12 cm.	KUARAHY	m2	79,10	98.500	7.791.350
	Instalación eléctrica					
21	a- Bocas de lámparas (12) y tomacorriente (4)	KUARAHY	un	16,00	75.000	1.200.000
22	b- Artefactos fluorescentes (2x40w)	KUARAHY	un	12,00	90.000	1.080.000
	Desagüe Pluvial					
23	a- Canaleta de chapa N° 24	KUARAHY	ml	14,00	87.500	1.225.000
24	b- Caño de bajada de chapa N° 24	KUARAHY	ml	10,80	87.500	945.000
25	c- Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm.	KUARAHY	un	3,00	120.000	360.000
26	d- Caño de PVC de 100mm.	KUARAHY	ml	14,00	29.000	406.000
	Pinturas					
27	a- Al latex exterior con Enduido	KUARAHY	m2	90,60	18.000	1.630.800
28	b- Tratamiento de ladrillo visto	KUARAHY	m2	105,00	10.000	1.050.000
29	c- De tejuelón al barniz	KUARAHY	m2	96,30	10.500	1.011.150
	Varios					
30	Limpieza periodica y final de obra	KUARAHY	gl	1,00	750.000	750.000
	Son Guaranies: Setenta y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos.-					**75.882.500**

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Adriana Barreto Rodríguez
C.I. 819586

Recibido
02 NOV 2012
Esmilce Núñez

Ricardo Moreno

Recibí copia:
ING. ALEJANDRO RECALDE

Ing. Ernesto Ramírez