MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

Constructora Salto

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA Nº4280-ITAIPU con ID: 369904

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a-limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	27,1	1.700	46.070
1.2		b-replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.960	269.916
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		escavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	423.725	3.813.525
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		a-encadenado de HºAº	Metros cúbicos	1,9	1.403.820	2.667.258
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		a- de 0,30 m	Metros cuadrados	11	142.000	1.562.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	-	-
5.1		relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	93.900	676.080
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1	-	-
6.1		a- de paredes	Metros cuadrados	5,5	77.444	425.942
7	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a-de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	73.536	4.632.768
7.2		b- de ,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados masizos	Metros cuadrados	50,64	99.900	5.058.936
7.3		c-envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hiladas(dos hiladas)	Metro lineal	15,6	10.563	164.783
8	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1	-	-
8.1		a-tejas con tejuelones y tirantes de HºAº 2x6 con liston de voca	Metros cuadrados	43	206.430	8.876.490
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		a-de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	24.150	3.260.250
9.2		b-moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	24.150	492.660
10	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	-	-
10.1		contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	38	34.290	1.303.020
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		piso mosaico granitico base gris pulido de 0,30 x0,30 cm	Metros cuadrados	22,5	117.200	2.637.000
11.2		zacolo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	2,6	63.390	164.814
12	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	-	-
12.1		a-puerta tablero 0,90 x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.099.825	1.099.825
12.2		b-puerta tablero de 0,80 x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.093.035	2.186.070
12.3		c-puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	553.596	2.214.384
12.4		d- ventana balancines	Metros cuadrados	3,17	293.600	930.712
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	-	-
13.1		a- guarda obra de alizado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	54.265	732.578
13.2		b-rampa peatonal	Unidad	1	491.632	491.632
14	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
14.1		a-de alzeisar de ventanas 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	11.150	200.700
15	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	-	-
15.1		a-de paredes a la cal -base para latex (dos manos lijado)	Metros cuadrados	63	17.630	1.110.690
15.2		b- de paredes revocada al latex	Metros cuadrados	63	19.788	1.246.644
15.3		c- de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	16,2	43.605	706.401
15.4		d-de aberturas metalicas con tinturas sinteticas	Metros cuadrados	3,17	33.100	104.927
15.5		e- de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza con acido muriatico y	Metros cuadrados	50,64	21.100	1.068.504

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO

Constructora Salto

15.6		f- de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	22.729	840.973
15.7		g- de tirantes y linton de boca de Hº al latex	Metros cuadrados	23,5	20.200	474.700
15.8		h-canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	28.375	496.563
16	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	-	-
16.1		a-revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	66.600	5.461.200
17	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	-	-
17.1		a-vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	3,17	165.000	523.050
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	-	-
18.1		a-instalacion de tablero TS de 3 AG	Unidad	2	70.000	140.000
18.2		b-alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
18.3		c-alimentacion 2x6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	36.000	900.000
18.4		d-artefactos fluorecente de 1x40 w.	Unidad	10	85.000	850.000
18.5		f-tablero TS de 3 AG con barra y fase neutro	Unidad	1	60.000	60.000
18.6		e- registro electrico 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
19	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	-	-
19.1		a-agua corriente-desague cloacal, camara de inspecccion y artefactos sanit	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
19.2		b-camara ceptica tipo 3 de 1,50x3	Unidad	1	7.351.763	7.351.763
19.3		c-pozo absorbende tipo 2 de 2,50x3	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
19.4		d-canaleta y cano de bajada nº26-desarrollo 40 cm	Metro lineal	17,5	42.000	735.000
20	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
20.1		limpieza final	Metros cuadrados	27,1	1.700	46.070
Precio Total						**80.813.897**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C