				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	25.743	7.465.350	-16%	30.522	8.851.380	0%	26.772	7.763.880	-13%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	25.733	9.778.671	-16%	30.522	11.598.360	0%	26.772	10.173.360	-13%
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	25.743	3.603.962	-16%	30.522	4.273.080	0%	26.772	3.748.080	-13%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	19.341	7.252.884	-16%	23.478	8.804.250	2%	18.405	6.901.875	-20%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	19.341	483.526	-16%	23.478	586.950	2%	18.405	460.125	-20%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000241

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	58.690	4.695.197	-16%	70.435	5.634.800	1%	68.199	5.455.920	-2%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	23.043	5.184.689	-16%	27.000	6.075.000	-1%	24.424	5.495.400	-11%
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	40.409	3.636.779	-16%	48.130	4.331.700	0%	41.405	3.726.450	-14%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	25.741	978.167	-16%	30.522	1.159.836	0%	29.687	1.128.106	-3%
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	22.969	5.053.112	-16%	27.000	5.940.000	-1%	24.424	5.373.280	-11%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Andrés Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000240

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.													
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	47.503	617.543	-16%	58.695	763.035	4%	50.273	653.549	-11%
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	128.065	1.280.654	-16%	152.608	1.526.080	0%	146.643	1.466.430	-4%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	19.341	870.346	-16%	23.478	1.056.510	2%	18.405	828.225	-20%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	98.011	1.960.216	-16%	117.392	2.347.840	1%	95.418	1.908.360	-18%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x	Metro lineal	20	35.750	715.000	30.064	601.288	-16%	35.217	704.340	-1%	33.211	664.220	-7%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000239

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.													
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	22.969	344.530	-16%	27.000	405.000	-1%	26.772	401.580	-2%
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	22.958	344.365	-16%	27.000	405.000	-1%	26.772	401.580	-2%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	30.064	450.966	-16%	35.217	528.255	-1%	33.211	498.165	-7%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	47.513	1.425.394	-16%	57.522	1.725.660	2%	50.273	1.508.190	-11%
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	30.064	360.773	-16%	35.217	422.604	-1%	33.211	398.532	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Andrés Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000238

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	26.617	319.408	-16%	31.695	380.340	0%	26.772	321.264	-15%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	26.617	319.408	-16%	31.695	380.340	0%	26.772	321.264	-15%
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	26.617	2.528.646	-16%	31.695	3.011.025	0%	26.772	2.543.340	-15%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	26.659	533.188	-16%	31.695	633.900	0%	26.772	535.440	-16%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	16.567	8.283.319	-16%	19.957	9.978.500	1%	16.059	8.029.500	-18%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Verónica Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000237

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	755.466	243.260.097	-16%	903.913	291.059.986	0%	708.448	228.120.256	-21%
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	787.920	101.641.680	662.123	85.413.909	-16%	903.913	116.604.777	15%	613.273	79.112.217	-22%
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	1.065.797	22.381.738	-16%	1.291.305	27.117.405	2%	978.113	20.540.373	-23%
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	529.943	16.428.247	-16%	633.913	19.651.303	1%	511.752	15.864.312	-19%
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	246.517	8.874.616	-16%	293.478	10.565.208	0%	265.562	9.560.232	-9%
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	228.628	11.202.768	-16%	272.348	13.345.052	0%	434.975	21.313.775	60%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
M.J.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Alys Ozarow
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000236

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	568.848	3.981.936	-16%	680.870	4.766.090	1%	579.008	4.053.056	-14%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	690.970	11.055.520	580.951	9.295.219	-16%	692.608	11.081.728	0%	554.898	8.878.368	-20%
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	264.727	29.119.976	-16%	313.435	34.477.850	0%	275.452	30.299.720	-12%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	431.942	10.798.550	-16%	510.652	12.766.300	-1%	490.794	12.269.850	-4%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO													
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W. adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	4.943.141	79.090.263	-16%	5.869.565	93.913.040	0%	4.905.584	78.489.344	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000235

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.333.031	73.661.523	-16%	5.165.217	87.808.689	0%	4.546.731	77.294.427	-12%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	2.945.571	23.564.565	-16%	3.521.740	28.173.920	0%	3.151.303	25.210.424	-10%
22.11	TOMA CORRIENTE.													
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	160.907	39.743.947	-16%	187.826	46.393.022	-2%	118.679	29.313.713	-38%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	164.393	25.316.532	-16%	205.435	31.636.990	5%	118.179	18.199.566	-40%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE													
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.963.714	35.346.847	-16%	2.347.826	42.260.868	1%	2.680.692	48.252.456	15%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.													
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	200.567	46.531.658	-16%	135.000	31.320.000	-43%	271.571	63.004.472	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000234

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	300 mm? para circuitos. Tramos horizontales													
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	93.601.467	93.601.467	-16%	99.782.608	99.782.608	-10%	93.754.409	93.754.409	-16%
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS													
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	210.230	1.051.151	-16%	258.260	1.291.300	3%	201.802	1.009.010	-19%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS													
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	294.279	2.059.954	-16%	352.175	2.465.225	1%	288.045	2.016.315	-18%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**546.514.128**	**546.514.128**	**- 0**	**586.422.640**	**586.422.640**	**- 0**	**469.624.563**	**469.624.563**	**- 0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Estructura

Arq. Hugo Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000233

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.													
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.524.834	32.822.848	-16%	3.411.450	44.348.850	14%	2.670.799	34.720.387	-11%
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.980.873	107.311.441	-16%	3.697.466	133.108.776	4%	2.736.941	98.529.876	-23%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos,	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	4.303.913	55.950.869	-16%	4.497.635	58.469.255	-12%	3.770.570	49.017.410	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Martín Osorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de CS.SJ

0000232

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...													
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	5.827.727	75.760.453	-16%	6.278.740	81.623.620	-9%	5.041.532	65.539.916	-27%
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	10.636.405	180.818.889	-16%	11.022.873	187.388.841	-13%	8.894.234	151.201.978	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefa Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Rodrigo Decoud
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000231

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	14.538.727	29.077.454	-16%	12.309.085	24.618.170	-29%	11.336.866	22.673.732	-34%
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	16.193.043	64.772.174	-16%	14.216.282	56.865.128	-26%	11.985.316	47.941.264	-38%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**267.649.749**	**267.649.749**	**- 0**	**331.737.281**	**331.737.281**	**0**	**280.381.542**	**280.381.542**	**- 0**
24.1	Espejos													
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	234.551	6.801.965	-16%	313.763	9.099.127	13%	268.978	7.800.362	-4%
24.2	Cristal Templado incoloro, Provision e Instalacion de puertas.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.722 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Aiza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000230

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	3.338.607	3.338.607	-16%	4.466.700	4.466.700	13%	4.647.312	4.647.312	17%
24.2.2	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	19.404.592	38.809.183	-16%	25.961.513	51.923.026	13%	20.272.622	40.545.244	-12%
24.2.3	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	19.404.592	58.213.775	-16%	25.961.513	77.884.539	13%	20.272.622	60.817.866	-12%
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1.40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	13.582.448	27.164.896	-16%	18.173.025	36.346.050	13%	13.814.060	27.628.120	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000229

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.													
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.													
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	1.163.882	1.163.882	-16%	1.067.727	1.067.727	-23%	1.115.334	1.115.334	-19%
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	1.292.546	3.877.638	-16%	589.091	1.767.273	-62%	1.369.007	4.107.021	-11%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	2.707.096	13.535.480	-16%	1.178.181	5.890.905	-63%	2.531.030	12.655.150	-21%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.336.089	7.336.089	-16%	4.909.091	4.909.091	-44%	6.624.565	6.624.565	-24%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.336.089	7.336.089	-16%	5.400.000	5.400.000	-38%	7.324.891	7.324.891	-16%
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	15.442.212	15.442.212	-16%	10.517.727	10.517.727	-43%	15.539.456	15.539.456	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000228

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	2.492.576	2.492.576	-16%	1.215.000	1.215.000	-59%	2.709.224	2.709.224	-9%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	2.385.845	2.385.845	-16%	1.718.181	1.718.181	-39%	2.893.255	2.893.255	2%
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	4.732.872	4.732.872	-16%	2.368.636	2.368.636	-58%	5.040.273	5.040.273	-10%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	6.512.274	6.512.274	-16%	3.289.091	3.289.091	-58%	7.046.136	7.046.136	-9%
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	3.130.615	3.130.615	-16%	2.061.819	2.061.819	-45%	3.332.773	3.332.773	-10%
24.3.12	TIPO V21 (0,90 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	1.099.532	1.099.532	-16%	675.000	675.000	-48%	1.333.991	1.333.991	2%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.107.783	1.107.783	-16%	957.273	957.273	-27%	1.813.326	1.813.326	38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rosa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Oviedo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000227

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mm. Segun plano de detalles													
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños													
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	243.546	10.796.413	-16%	736.364	32.643.016	154%	250.821	11.118.895	-13%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	137.415	41.224.403	-16%	220.909	66.272.700	35%	146.421	43.926.300	-10%
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos													
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	696.726	11.147.620	-16%	704.025	11.264.400	-15%	772.628	12.362.048	-7%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**443.672.659**	**443.672.659**	**- 0**	**525.783.056**	**525.783.056**	**- 0**	**483.238.192**	**483.238.192**	**- 0**
25.3.2	De rejas y portones metalicos. previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372,4	40.000	14.896.000	33.640	12.527.461	-16%	41.849	15.584.568	5%	33.954	12.644.470	-15%
25.1	Enduido													
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	21.608	10.804.150	-16%	19.671	9.835.500	-23%	20.733	10.366.500	-19%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	21.608	15.307.319	-16%	21.296	15.086.086	-17%	20.733	14.687.257	-19%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.700	16.649.745	21.608	13.998.937	-16%	20.751	13.443.535	-19%	20.733	13.431.874	-19%
25.2	Al latex Acrilico													
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	21.104	84.544.795	-16%	22.753	91.150.793	-9%	23.858	95.577.534	-5%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.100	16.261.035	21.104	13.672.236	-16%	22.753	14.740.531	-9%	23.858	15.456.405	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras

0002226

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	21.571	82.638.072	-16%	22.753	87.166.743	-11%	23.858	91.399.998	-7%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	21.612	9.250.135	-16%	22.753	9.738.284	-11%	23.858	10.211.224	-7%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	21.025	63.970.285	-16%	22.753	69.228.278	-9%	23.858	72.590.351	-5%
25.3	Al Esmalte Sintetico													
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	33.640	9.419.144	-16%	31.703	8.876.840	-21%	33.954	9.507.120	-15%
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	33.640	2.776.293	-16%	48.599	4.010.875	21%	33.954	2.802.224	-15%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	33.640	581.296	-16%	55.349	956.431	38%	33.954	586.725	-15%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014,72	40.000	40.588.800	33.640	34.134.978	-16%	62.099	63.013.097	55%	33.954	34.453.803	-15%
25.4	Al Epoxi													
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506.98	63.000	31.939.740	52.982	26.860.624	-16%	59.400	30.114.612	-6%	60.757	30.802.584	-4%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201.4	63.000	12.688.200	52.982	10.670.499	-16%	59.400	11.963.160	-6%	60.757	12.236.460	-4%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	18.837	2.166.277	-16%	26.825	3.084.875	20%	21.265	2.445.475	-5%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	52.893	158.678	-16%	34.925	104.775	-44%	60.757	182.271	-3%
25.5	Lustrado													
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904,26	66.000	59.681.160	55.506	50.191.480	-16%	85.909	77.684.072	30%	59.558	53.855.917	-10%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**82.199.937**	**82.199.937**	**- 0**	**53.191.326**	**53.191.326**	**- 0**	**94.047.374**	**94.047.374**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Genesio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de C.S.J.

0000225

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro													
26.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	84.089	4.288.524	-16%	81.000	4.131.000	-19%	93.636	4.775.436	-6%
26.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	50.460	1.211.033	-16%	81.258	1.950.192	35%	60.721	1.457.304	1%
26.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	50.459	5.550.485	-16%	80.264	8.829.040	34%	60.721	6.679.310	1%
26.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	126.131	378.393	-16%	92.046	276.138	-39%	151.504	454.512	1%
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	252.251	5.297.266	-16%	125.181	2.628.801	-58%	287.679	6.041.259	-4%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en	Unidad	11	980.000	10.780.000	823.943	9.063.369	-16%	397.636	4.373.996	-59%	923.160	10.154.760	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000224

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6													
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	714.828	12.152.074	-16%	684.819	11.641.923	-19%	832.377	14.150.409	-2%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	2.312.544	4.625.087	-16%	1.030.909	2.061.818	-63%	2.649.826	5.299.652	-4%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	126.146	504.585	-16%	552.273	2.209.092	268%	139.028	556.112	-7%
26.2	Señales en Bandera													
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	250.000	250.000	210.223	210.223	-16%	263.864	263.864	6%	207.116	207.116	-17%
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	350.000	1.400.000	294.348	1.177.393	-16%	263.864	1.055.456	-25%	346.144	1.384.576	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Marlys Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000223

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
26.3	Señales tipo Cenefa													
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	3.218.093	6.436.186	-16%	441.819	883.638	-88%	3.586.188	7.172.376	-6%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.788.037	7.152.147	-16%	441.819	1.767.276	-79%	2.020.051	8.080.204	-5%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	993.096	3.972.384	-16%	441.819	1.767.276	-63%	1.061.124	4.244.496	-10%
26.4	Señales colgantes													
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.943.425	8.830.274	-16%	883.636	2.650.908	-75%	3.308.132	9.924.396	-5%
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.597.423	7.987.115	-16%	810.000	4.050.000	-57%	1.844.192	9.220.960	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Rodolfo Obando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000222

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3													
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	840.850	3.363.399	-16%	662.727	2.650.908	-34%	1.061.124	4.244.496	6%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**148.008.198**	**148.008.198**	**- 0**	**73.290.270**	**73.290.270**	**- 1**	**163.497.708**	**163.497.708**	**- 0**
27.1	SEÑALES DE PIE													
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	10.090.667	30.272.002	-16%	1.622.454	4.867.362	-86%	10.692.705	32.078.115	-11%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	12.614.925	25.229.850	-16%	5.743.636	11.487.272	-62%	13.416.195	26.832.390	-11%
27.2	SEÑALES CORPOREAS													
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	5.886.349	5.886.349	-16%	2.282.727	2.282.727	-67%	6.728.317	6.728.317	-4%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Enrique Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000221

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	8.409.950	8.409.950	-16%	3.387.273	3.387.273	-66%	9.581.497	9.581.497	-4%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	15.978.888	15.978.888	-16%	13.401.819	13.401.819	-29%	18.247.383	18.247.383	-4%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	12.614.727	12.614.727	-16%	7.216.364	7.216.364	-52%	13.967.613	13.967.613	-7%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	7.568.324	7.568.324	-16%	4.639.091	4.639.091	-48%	8.665.886	8.665.886	-4%
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	15.137.617	15.137.617	-16%	4.565.454	4.565.454	-75%	16.820.793	16.820.793	-7%
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 40 cms de altura x	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	13.455.246	26.910.491	-16%	10.721.454	21.442.908	-33%	15.287.857	30.575.714	-4%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Osorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000220

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4													
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**935.678.929**	**935.678.929**	**- 0**	**845.413.088**	**845.413.088**	**- 0**	**918.570.165**	**918.570.165**	**- 0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	807.235	15.337.465	-16%	564.546	10.726.374	-41%	791.893	15.045.967	-18%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios													
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	875.401	322.147.473	-16%	693.409	255.174.512	-33%	856.738	315.279.584	-18%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios													
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	23.126.938	23.126.938	-16%	40.500.000	40.500.000	47%	16.894.481	16.894.481	-39%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio								-					
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	942.880	17.914.724	-16%	601.364	11.425.916	-46%	791.893	15.045.967	-29%
28.4	Alarmas acusticas y visuales													
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2													

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000219

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	227.048	5.903.247	-16%	540.000	14.040.000	100%	243.370	6.327.620	-10%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	227.048	4.995.055	-16%	540.000	11.880.000	100%	243.370	5.354.140	-10%
28.6	Extintores de incendios													
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	504.536	20.181.458	-16%	270.000	10.800.000	-55%	479.075	19.163.000	-20%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	714.765	11.436.241	-16%	945.000	15.120.000	11%	1.115.853	17.853.648	31%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs													
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	378.429	11.352.865	-16%	405.000	12.150.000	-10%	367.742	11.032.260	-18%
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	336.393	104.281.942	-16%	349.773	108.429.630	-13%	328.511	101.838.410	-18%
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para	Metro lineal	26	350.000	9.100.000	294.292	7.651.605	-16%	257.727	6.700.902	-26%	261.553	6.800.378	-25%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000218

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	bocas de incendio equipadas													
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores													
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	319.543	9.586.284	-16%	257.727	7.731.810	-32%	309.634	9.289.020	-19%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	294.292	110.948.268	-16%	257.727	97.163.079	-26%	261.553	98.605.481	-25%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	191.725	139.959.360	-16%	147.273	107.509.290	-35%	204.666	149.406.180	-10%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies													
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	20.183.880	20.183.880	-16%	26.245.227	26.245.227	9%	20.695.930	20.695.930	-14%
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1.5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	4.204.384	4.204.384	-16%	7.240.909	7.240.909	45%	5.824.810	5.824.810	16%
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.900	2.522.900	-16%	3.706.364	3.706.364	24%	3.032.152	3.032.152	1%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de													

Ing. Julio César Mongelós
Mat. C.E.I. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lien Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000217

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	combate contra incendios Rociadores													
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	18.500.066	18.500.066	-16%	21.035.454	21.035.454	-4%	17.985.409	17.985.409	-18%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	4.204.384	4.204.384	-16%	7.240.909	7.240.909	45%	5.824.810	5.824.810	16%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.900	2.522.900	-16%	3.706.364	3.706.364	24%	3.032.152	3.032.152	1%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores													
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.522.847	5.045.694	-16%	3.620.454	7.240.908	21%	3.161.842	6.323.684	5%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo													
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	257.332	1.029.326	-16%	1.779.546	7.118.184	482%	336.416	1.345.664	10%
28.13	Bocas de incendio equipadas													
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.522.907	20.183.258	-16%	2.209.091	17.672.728	-26%	2.658.257	21.266.056	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Juan Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Opto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. D. Dominguez Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000216

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	de alta presion y puntas de chorros regulables													
28.14	Boca de incendio siamesa													
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	1.850.113	3.700.225	-16%	2.086.364	4.172.728	-5%	3.061.981	6.123.962	39%
28.15	Rociadores para combte de incendio													
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	243.795	48.758.987	-16%	153.409	30.681.800	-47%	195.897	39.179.400	-32%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.832.633.495**	**1.832.633.495**	**- 0**	**1.561.040.719**	**1.561.040.719**	**- 0**	**2.145.266.386**	**2.145.266.386**	**- 0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	47.309.480	94.618.960	-16%	43.032.477	86.064.954	-24%	60.394.688	120.789.376	7%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	418.677	16.328.409	-16%	565.773	22.065.147	14%	369.158	14.397.162	-26%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	418.677	2.930.740	-16%	565.773	3.960.411	14%	369.158	2.584.106	-26%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	418.677	13.816.346	-16%	565.773	18.670.509	14%	369.158	12.182.214	-26%
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	418.677	1.256.031	-16%	565.773	1.697.319	14%	369.158	1.107.474	-26%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	418.677	2.930.740	-16%	565.773	3.960.411	14%	369.158	2.584.106	-26%
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	618.114	8.035.481	-16%	754.405	9.807.265	3%	698.534	9.080.942	-5%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	1.051.220	19.973.187	-16%	1.012.500	19.237.500	-19%	1.465.401	27.842.619	17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Sean
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mat. de Obras

0000215

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	2.616.228	10.464.912	-16%	2.538.614	10.154.456	-18%	3.545.997	14.183.988	14%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	2.763.288	2.763.288	-16%	2.771.550	2.771.550	-16%	3.759.714	3.759.714	14%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	267.405	414.477.914	-16%	121.500	188.325.000	-62%	333.958	517.634.900	5%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.917	2.522.917	-16%	2.983.745	2.983.745	-1%	3.319.709	3.319.709	11%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	10.091.233	10.091.233	-16%	10.466.918	10.466.918	-13%	12.245.532	12.245.532	2%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	3.048.257	6.096.514	-16%	4.174.814	8.349.628	15%	4.074.004	8.148.008	12%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	18.501.346	55.504.038	-16%	11.188.800	33.566.400	-49%	22.277.653	66.832.959	1%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	1.261.047	6.305.237	-16%	744.586	3.722.930	-50%	371.674	1.858.370	-75%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	463.358	9.267.163	-16%	432.859	8.657.180	-21%	440.817	8.816.340	-20%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	463.358	2.780.149	-16%	432.859	2.597.154	-21%	440.817	2.644.902	-20%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	310.000	8.060.000	260.688	6.777.875	-16%	500.359	13.009.334	61%	204.471	5.316.246	-34%
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	524.322	10.486.449	-16%	1.644.545	32.890.900	164%	1.138.540	22.770.800	83%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	914.547	18.290.941	-16%	2.954.659	59.093.180	172%	1.176.255	23.525.100	8%
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	640.870	12.817.405	-16%	798.095	15.961.900	5%	283.671	5.673.420	-63%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno	Unidad	6	204.500	1.227.000	[illegible]	[illegible]	-16%	220.909	1.325.454	8%	258.530	1.551.180	26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. David Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000214

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	(terminal para manguera de equipos medicos)													
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	171.983	1.031.896	-16%	220.909	1.325.454	8%	258.530	1.551.180	26%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	171.983	343.965	-16%	220.909	441.818	8%	258.530	517.060	26%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	437.310	874.619	-16%	6.750.000	13.500.000	1198%	673.390	1.346.780	29%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR													
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	288.025.080	288.025.080	-16%	141.136.364	141.136.364	-59%	294.226.097	294.226.097	-14%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	304.852.403	304.852.403	-16%	208.636.364	208.636.364	-42%	343.255.264	343.255.264	-5%
29.28	TANQUE DE OXIGENO													
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	404.462.683	404.462.683	-16%	437.927.727	437.927.727	-9%	515.485.927	515.485.927	7%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS													
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	18.290.452	18.290.452	-16%	44.618.973	44.618.973	105%	15.136.996	15.136.996	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dario Oviedo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000213

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.													
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	30.481.228	30.481.228	-16%	46.599.545	46.599.545	29%	21.422.785	21.422.785	-41%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	30.482.930	30.482.930	-16%	50.569.773	50.569.773	40%	26.451.418	26.451.418	-27%
29.30	CILINDROS DE ACERO													
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	1.513.776	15.137.759	-16%	3.559.091	35.590.910	98%	2.313.982	23.139.820	29%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	1.513.776	9.082.655	-16%	3.559.091	21.354.546	98%	2.313.982	13.883.892	29%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**3.752.050.501**	**3.752.050.501**	**- 0**	**3.567.248.392**	**3.567.248.392**	**- 0**	**3.439.236.503**	**3.439.236.503**	**- 0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack													
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	5.466.021	5.466.021	-16%	9.450.000	9.450.000	45%	8.059.456	8.059.456	24%
30.2	Instalacion de Rack de 42U													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ken Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000212

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.288	16.441	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	16.820	16.820	-16%	149.427	149.427	647%	22.657	22.657	13%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	121.930	121.930	-16%	552.273	552.273	281%	207.893	207.893	43%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	15.894	15.894	-16%	22.680	22.680	20%	40.383	40.383	114%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.513.634	1.513.634	-16%	889.773	889.773	-51%	865.357	865.357	-52%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	58.865	58.865	-16%	42.954	42.954	-39%	56.097	56.097	-20%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	815.692	815.692	-16%	736.364	736.364	-24%	658.437	658.437	-32%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	815.641	3.262.565	-16%	540.000	2.160.000	-44%	503.132	2.012.528	-48%
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	10.092	2.522.974	-16%	157.091	39.272.750	1209%	9.629	2.407.250	-20%
30.3	Acometida - Fuerza													
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR-ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	6.307.249	6.307.249	-16%	6.357.273	6.357.273	-15%	5.478.724	5.478.724	-27%
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	15.136	484.355	-16%	16.569	530.208	-8%	15.491	495.712	-14%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ayala Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0002211

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	12.193	3.121.402	-16%	14.481	3.707.136	0%	15.491	3.965.696	7%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	46.255	24.977.461	-16%	50.809	27.436.860	-8%	142.124	76.746.960	158%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	34.479	13.964.021	-16%	42.576	17.243.280	4%	93.881	38.021.805	129%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	12.193	2.926.227	-16%	15.058	3.613.920	4%	27.657	6.637.680	91%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.555.714	1.555.714	-16%	1.921.154	1.921.154	4%	2.072.936	2.072.936	12%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.555.714	1.555.714	-16%	1.921.154	1.921.154	4%	2.072.936	2.072.936	12%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	202.500	405.000	4%	176.366	352.732	-10%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	202.500	405.000	4%	176.366	352.732	-10%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion													
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	2.691.155	5.382.310	-16%	4.540.909	9.081.818	42%	3.624.058	7.248.116	13%
30.5	Instalacion del Racks 21U													
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	16.820	33.639	-16%	177.954	355.908	790%	22.657	45.314	13%
30.5.7	Canal de tension 5 temas	Unidad	2	145.000	290.000	121.927	243.854	-16%	405.000	810.000	179%	116.721	233.442	-20%

Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nelly Ruiz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dante Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000210

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	15.894	31.789	-16%	22.680	45.360	20%	40.383	80.766	114%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.513.634	3.027.268	-16%	889.773	1.779.546	-51%	865.357	1.730.714	-52%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	58.865	2.825.504	-16%	42.954	2.061.792	-39%	56.097	2.692.656	-20%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	630.680	2.522.719	-16%	540.000	2.160.000	-28%	503.132	2.012.528	-33%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	714.770	1.429.539	-16%	613.636	1.227.272	-28%	405.865	811.730	-52%
30.6	DISTRIBUCCION - Fuerza													
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	6.044.447	12.088.895	-16%	6.743.250	13.486.500	-6%	5.478.724	10.957.448	-24%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	189.000	378.000	-3%	176.366	352.732	-10%
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34.71	18.900	656.019	15.894	551.696	-16%	22.680	787.223	20%	40.383	1.401.694	114%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34.71	18.900	656.019	15.894	551.696	-16%	22.680	787.223	20%	40.383	1.401.694	114%
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACIEL
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36 122
Dirección Jurídica

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000020 9

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a													
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	58.865	14.304.116	-16%	47.250	11.481.750	-33%	54.684	13.288.212	-22%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	151.338	36.775.122	-16%	59.400	14.434.200	-67%	139.586	33.919.398	-22%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	180.803	1.084.817	-16%	223.830	1.342.980	4%	381.795	2.290.770	78%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	42.048	10.217.773	-16%	67.500	16.402.500	35%	42.616	10.355.688	-15%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.513.634	16.649.974	-16%	978.750	10.766.250	-46%	865.357	9.518.927	-52%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	10.091	2.452.209	-16%	22.275	5.412.825	86%	14.875	3.614.625	24%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	265.717	193.707.528	-16%	330.453	240.900.237	5%	236.378	172.319.562	-25%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	2.272.613	129.538.948	-16%	3.294.000	187.758.000	22%	9.629	548.853	-100%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED													
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 - QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	22.454.477	224.544.767	-16%	27.859.091	278.590.910	4%	20.592.178	205.921.780	-23%
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	16.819.221	16.819.221	-16%	20.127.273	20.127.273	1%	27.511.140	27.511.140	38%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	436.628	48.029.067	-16%	613.636	67.499.960	18%	500.798	55.087.780	-4%
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	133.150.162	133.150.162	-16%	113.522.727	113.522.727	-28%	122.894.244	122.894.244	-22%
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	642.620.409	642.620.409	-16%	185.318.181	185.318.181	-76%	483.302.754	483.302.754	-37%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	3.111.412	214.687.435	-16%	3.267.000	225.423.000	-12%	2.913.486	201.080.534	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Alys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mesa de Obras

0000208

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	13.749.044	137.490.438	-16%	5.400.000	54.000.000	-67%	12.387.989	123.879.890	-24%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	2.775.213	49.953.838	-16%	3.129.546	56.331.828	-5%	2.806.297	50.513.346	-15%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	5.213.871	271.121.304	-16%	6.381.819	331.854.588	3%	6.055.226	314.871.752	-2%
30.9	UPS													
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	571.869.450	571.869.450	-16%	607.500.000	607.500.000	-11%	530.863.495	530.863.495	-22%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA													
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	420.490.197	420.490.197	-16%	357.581.790	357.581.790	-28%	358.846.265	358.846.265	-28%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	2.775.269	27.752.687	-16%	2.275.290	22.752.900	-31%	3.541.834	35.418.340	7%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	100.908.326	100.908.326	-16%	147.622.500	147.622.500	23%	93.321.033	93.321.033	-22%
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica													
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	11.609	9.867.270	-16%	12.150	10.327.500	-12%	11.723	9.964.550	-15%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	206.407	24.768.886	-16%	220.909	26.509.080	-10%	230.484	27.658.080	-6%
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	151.375	81.742.645	-16%	184.091	99.409.140	[illegible]%	169.012	91.266.480	-6%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	134.554	26.910.859	-16%	153.409	30.681.800	[illegible]%	143.398	28.679.600	-10%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000207

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**593.744.901**	**593.744.901**	**- 0**	**369.263.090**	**369.263.090**	**- 0**	**557.764.860**	**557.764.860**	**- 0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	184.998	496.719.992	-16%	110.455	296.571.675	-50%	174.103	467.466.555	-21%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	148.007	82.736.003	-16%	110.455	61.744.345	-37%	134.489	75.179.351	-24%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	32.038	14.288.906	-16%	24.545	10.947.070	-36%	33.899	15.118.954	-11%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**50.221.150**	**50.221.150**	**- 0**	**64.495.332**	**64.495.332**	**0**	**58.540.623**	**58.540.623**	**- 0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	499.502	8.491.535	-16%	641.520	10.905.840	8%	710.285	12.074.845	20%
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43,45	1.142.000	49.619.900	960.405	41.729.615	-16%	1.233.360	53.589.492	8%	1.069.408	46.465.778	-6%
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**7.894.386**	**7.894.386**	**- 0**	**37.015.500**	**37.015.500**	**3**	**14.356.800**	**14.356.800**	**1**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	78.944	7.894.386	-16%	370.155	37.015.500	294%	143.568	14.356.800	53%
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**340.194.814**	**340.194.814**	**- 0**	**304.849.953**	**304.849.953**	**- 0**	**319.635.520**	**319.635.520**	**- 0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	279.147	185.912.172	-16%	293.895	195.774.000	-11%	235.408	156.781.728	-29%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0020206

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	aluminio revestido con PVC													
34.2	Guardacamillas inferior , de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	210.707	140.330.734	-16%	133.265	88.754.490	-47%	222.406	148.122.396	-11%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	39.524	13.951.908	-16%	57.681	20.361.393	23%	41.732	14.731.396	-11%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**129.156.220**	**129.156.220**	**- 0**	**137.544.091**	**137.544.091**	**- 0**	**144.748.983**	**144.748.983**	**- 0**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	32.799	52.477.779	-16%	36.788	58.860.800	-6%	37.377	59.803.200	-4%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	87.453	5.334.609	-16%	97.474	5.945.914	-6%	95.115	5.802.015	-9%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	79.051	27.667.959	-16%	74.399	26.039.650	-21%	95.115	33.290.250	1%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	484.052	8.712.931	-16%	472.500	8.505.000	-18%	522.697	9.408.546	-9%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	1.106.378	26.553.078	-16%	1.080.000	25.920.000	-18%	1.139.716	27.353.184	-13%
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.409.864	8.409.864	-16%	12.272.727	12.272.727	23%	9.091.788	9.091.788	-9%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**692.964.488**	**692.964.488**	**- 0**	**610.232.809**	**610.232.809**	**- 0**	**635.258.730**	**635.258.730**	**- 0**
36.1	Muebles Mostradores segun detalles													
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B, Long: 1,95 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	2.922.193	2.922.193	-16%	3.909.263	3.909.263	12%	3.260.407	3.260.407	-6%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000205

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B, Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	6.593.911	6.593.911	-16%	8.820.900	8.820.900	13%	7.208.170	7.208.170	-8%
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	2.997.299	5.994.598	-16%	4.009.500	8.019.000	13%	3.260.407	6.520.814	-9%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3,80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	5.694.873	5.694.873	-16%	7.618.050	7.618.050	13%	6.265.324	6.265.324	-7%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.885	4.495.885	-16%	6.014.250	6.014.250	13%	4.890.610	4.890.610	-9%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.885	4.495.885	-16%	6.014.250	6.014.250	13%	4.890.610	4.890.610	-9%
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	2.997.299	2.997.299	-16%	4.009.500	4.009.500	13%	3.260.407	3.260.407	-9%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	6.473.837	6.473.837	-16%	8.660.588	8.660.588	13%	7.208.170	7.208.170	-6%
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.673	4.495.673	-16%	6.014.250			4.890.610	4.890.610	-9%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAGI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ayala Delgado
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000204

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.298.793	1.298.793	-16%	1.737.450	1.737.450	13%	1.439.819	1.439.819	-7%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles													
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.329.941	3.329.941	-16%	3.313.636	3.313.636	-16%	3.706.021	3.706.021	-6%
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 6,90 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	23.844.088	23.844.088	-16%	20.863.637	20.863.637	-26%	22.251.691	22.251.691	-22%
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	2.247.648	2.247.648	-16%	2.209.091	2.209.091		2.538.811	2.538.811	-5%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lea Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Gonzalez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000203

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	pollera. Según detalle y EETT.													
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	23.844.088	23.844.088	-16%	20.863.636	20.863.636	-26%	22.251.691	22.251.691	-22%
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.312.432	2.312.432	-16%	2.331.818	2.331.818	-15%	2.668.501	2.668.501	-3%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	11.821.215	11.821.215	-16%	12.027.273	12.027.273	[illegible]	12.914.011	12.914.011	-8%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000202

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	acero inox. Según detalle y EETT.													
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	3.699.934	3.699.934	-16%	3.681.818	3.681.818	-16%	4.095.091	4.095.091	-7%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B, Long: 3,63 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	12.088.224	12.088.224	-16%	12.027.273	12.027.273	-16%	12.914.011	12.914.011	-10%
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B, Long: 8,34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	27.771.551	27.771.551	-16%	28.227.273	28.227.273	-15%	30.033.091	30.033.091	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelos Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luz Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAST Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000201

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	inox. Según detalle y EETT.													
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3,20 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	10.656.236	10.656.236	-16%	10.800.000	10.800.000	-15%	11.617.111	11.617.111	-8%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución. Oficina nutrición) P.B. Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	4.624.482	13.873.445	-16%	2.577.273	7.731.819	-53%	2.927.881	8.783.643	-47%
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B. Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.991.355	7.991.355	-16%	2.577.273	2.577.273	-73%	2.927.881	2.927.881	-69%

Abog. Julio Cesar Mangelós
Mat. C.S.J. N° 96.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlin Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0020000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.13	AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	11.321.087	11.321.087	-16%	3.436.364	3.436.364	-74%	3.835.711	3.835.711	-72%
36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...	Unidad	1	19.345.000	19.345.000	16.263.517	16.263.517	-16%	4.663.636	4.663.636	-76%	5.132.611	5.132.611	-73%
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	13.831.000	13.831.000	11.631.034	11.631.034	-16%	12.027.273	12.027.273	-13%	12.914.011	12.914.011	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelos Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Sanabria Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

00001199

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,74 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	15.177.400	15.177.400	12.763.621	12.763.621	-16%	12.272.727	12.272.727	-19%	13.173.391	13.173.391	-13%
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7.00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	28.087.000	28.087.000	23.619.963	23.619.963	-16%	23.318.182	23.318.182	-17%	24.845.491	24.845.491	-12%
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3.00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.247.000	12.247.000	10.299.212	10.299.212	-16%	3.927.273	[illegible]	[illegible]%	4.354.471	4.354.471	-64%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACHI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Marlys Gran
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000198

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	20.523.400	20.523.400	17.259.703	17.259.703	-16%	16.568.182	16.568.182	-19%	17.712.541	17.712.541	-14%
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.329.849	3.329.849	-16%	1.963.636	1.963.636	-50%	2.279.431	2.279.431	-42%
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	16.207.000	16.207.000	13.627.234	13.627.234	-16%	5.154.545	5.154.545	-68%	5.651.371	5.651.371	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Alex Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAIDANA Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Dpto. Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

00001197

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B, Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	11.088.000	11.088.000	9.322.193	9.322.193	-16%	3.436.364	3.436.364	-69%	3.835.711	3.835.711	-65%
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B, Long: 2,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.712.000	8.712.000	7.324.580	7.324.580	-16%	2.700.000	2.700.000	-69%	3.057.571	3.057.571	-65%
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000	3.995.226	3.995.226	-16%	1.472.727	1.472.727	-69%	1.760.671	1.760.671	-63%
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 2,6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble,	Unidad	2	10.296.000	20.592.000	8.656.322	17.312.644	-16%	3.190.909			3.576.331	7.152.662	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Sosa
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000196

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.													
36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B, Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.990.451	7.990.451	-16%	2.945.455	2.945.455	-69%	3.316.951	3.316.951	-65%
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	8.323.387	8.323.387	-16%	3.068.182	3.068.182	-69%	3.446.641	3.446.641	-65%
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A. Long: 4.00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	15.840.000	15.840.000	13.318.190	13.318.190	-16%	5.031.818	[illegible]	[illegible]	5.521.681	5.521.681	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Lizza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAST Director Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000195

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.316.000	8.316.000	6.991.645	6.991.645	-16%	2.577.273	2.577.273	-69%	2.927.881	2.927.881	-65%
36.2.30	AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A, Long:1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.940.000	5.940.000	4.994.362	4.994.362	-16%	2.209.091	2.209.091	-63%	2.538.811	2.538.811	-57%
36.2.31	AC. INOX 31, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,10 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.356.000	4.356.000	3.662.290	3.662.290	-16%	1.350.000	1.350.000	-69%	1.630.981	1.630.981	-63%
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m	Unidad	23	3.091.600	71.106.800	2.600.001	59.800.029	-16%	2.270.455	[illegible]	[illegible]%	2.603.656	59.884.088	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000194

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	3.091.600	43.282.400	2.600.001	36.400.018	-16%	2.270.455	31.786.370	-27%	2.603.656	36.451.184	-16%
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	4.150.300	166.012.000	3.490.123	139.604.921	-16%	3.436.364	137.454.560	-17%	3.835.711	153.428.440	-8%
36.6	Campana de acero inoxidable													
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	5.437.500	5.437.500	4.572.613	4.572.613	-16%	6.136.364	6.136.364	13%	6.688.891	6.688.891	23%
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles													
36.7.1	M.G.1, en SSHH PERSONAL P.B, Long: 1,57 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	969.600	1.939.200	815.394	1.630.788	-16%	1.090.800	2.181.600	13%	890.883	1.781.766	-8%
36.7.2	M.G.2, en VACUNATORIO P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una	Unidad	1	1.080.900	1.080.900	908.961	908.961	-16%	1.216.013	[illegible]	13%	1.041.646	1.041.646	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000193

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.3	M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	648.300	4.538.100	545.197	3.816.381	-16%	729.338	5.105.366	13%	623.096	4.361.672	-4%
36.7.4	M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B, Long: 2.50 ml. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?. soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.398.400	2.796.800	1.176.001	2.352.003	-16%	1.573.200	3.146.400	13%	1.327.798	2.655.596	-5%
36.7.5	M.G.5. en SSHH PUBLICO P.B. Long: 2.80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.085.700	4.171.400	1.754.050	3.508.100	-16%	2.346.412	[illegible]	12%	1.827.497	3.654.994	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAYOL
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000192