CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					8 de Diciembre	
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-002	ALBAÑILERIA				
		Demolición de Muro 0,15	m²	50	10.000	500.000
		Demolición de Aberturas	gl	1	250.000	250.000
		Desmonte de materiales sanitarios	gl	1	150.000	150.000
		Demolición de revestimientos en sanitarios	m²	42	25.000	1.050.000
		Excavación	M3	5	45.000	225.000
		Cimentación Encadenado de HºAº	M3	2	1.580.000	3.160.000
2	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
		De ladrillo común 0,30 m	m²	5	120.000	600.000
		De ladrillo común 0,45 m	m²	1,5	146.000	219.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACION				
		De ladrillo común 0,15 m.	m²	60	80.000	4.800.000
		De ladrillo común 0,30 m.	m²	46	98.000	4.508.000
		De ladrillo prensado blanco a ala vista 0.15 m	m²	68	106.000	7.208.000
3	72131601-006	AISLACIONES HIDRÓFUGAS				0
		Horizontal (0,15 m)	m²	26	25.000	650.000
		Horizontal (0,20 m)	m²	65	30.000	1.950.000
		Horizontal (0,30 m)	m²	3,5	35.000	122.500
4	72131601-004	ENVARILLADOS				0
		Envarillado 2x 6 mm de mampostería cada 80 cm	ml	50	75.000	3.750.000
		Dintel de hormigón prefabricado sobre aberturas	ml	5	136.000	680.000
5	72131601-010	COLOCACIÓN DE MARCOS				0
		Colocación de marcos de madera	un	5	250.000	1.250.000
6	72131601-009	CONTRAPISOS EN VEREDA				0
		De cascotes	m²	60	20.000	1.200.000
		Carpeta para piso	m²	80	25.000	2.000.000
7	72131601-008	REVOQUES				0
		Interior	m²	120	35.000	4.200.000
		Exterior	m²	150	35.000	5.250.000
		Mochetas	ml	50	45.000	2.250.000
		Baños - Cocina - Lavadero	m²	50	32.000	1.600.000
8	72131601-003	VARIOS				0
		Buñas fachada frontal	ml	126	50.000	6.300.000
9	72131601-009	PISOS y ZOCALOS				0
		baños pb masculino, femenino, cantina y cocina	m²	60	16.000	960.000
		zócalo pb baños y pasillo	ml	35	38.000	1.330.000
		Vereda	m²	80	78.000	6.240.000
		zocalo pasillo y acceso a salon vip	ml	40	28.000	1.120.000
		piso salón V.I.P	m²	75	85.000	6.375.000
		zócalos salón V.I.P	ml	42	150.000	6.300.000
		Piso Foyer	m²	60	85.000	5.100.000
		Colocación de piso de Porcelanato en Pasillo	m²	25	250.000	6.250.000
		Colocación de Zocalos en Pasillo	ml	30	65.000	1.950.000
		Zocalo Foyer	ml	45	35.000	1.575.000
10	72131601-005	REVESTIMIENTOS				0
		Cerámico en baño masculino PB h: 2,2	m²	60	89.000	5.340.000
		Cerámico en baño femenino PB h: 2,2	m²	60	89.000	5.340.000
		Marmol de pórtico de acceso frontal y posterior pb h: 2,2	m²	26	650.000	16.900.000
11	72131601-014	ESCALERAS				0
		Demoliciòn de Escalera de Hº existente	gl	1	400.000	400.000
		Escalera de Acceso a PA con revestimiento ceramico.	gl	1	4.800.000	4.800.000
12	72131601-011	MESADAS DE BAÑO				0
		Mesada Baños en granito natural	gl	1	1.500.000	1.500.000
		Portico de acceso e interior	gl	1	3.850.000	3.850.000
		VIDRIOS y ESPEJOS				0
		Vidrios Templados fijos , ventanas, etc	gl	1	16.850.000	16.850.000
		Espejos en Baños	gl	1	1.989.500	1.989.500
13	72131601-012	PINTURAS				0
		De paredes exteriores al látex con enduido	m²	200	25.000	5.000.000

		De paredes interiores al látex con enduido	m²	150	25.000	3.750.000
		De Cielorraso al látex con enduido	m²	120	25.000	3.000.000
		De pared exterior con grafiato	m²	150	15.000	2.250.000
14	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA				0
		Provisión y colocación de marco,puerta placa, cerraduras y contramarcos	Un	8	850.000	6.800.000
		Provisión y colocación de marco,puerta tablero, cerraduras y contramarcos	Un	3	1.250.000	3.750.000
15	72131601-001	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Un			0
		Plafon adosado en cielo raso	Un	8	125.000	1.000.000
		tubo fluoresc de adosar en pared de 40w	Un	3	65.000	195.000
		tubo fluoresc de techo de 2x40w	Un	10	65.000	650.000
		Ventiladores de Pared	Un	8	280.000	2.240.000
		Instalación electrica de ventiladores	Un	8	80.000	640.000
		ventilador de techo	Un	2	460.000	920.000
16	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS				0
		bachas de apoyo	Un	4	1.150.000	4.600.000
		inodoro	Un	4	250.000	1.000.000
		griferia para lavatorio	Un	4	125.000	500.000
		percha	Un	4	150.000	600.000
		portarrollo	Un	6	85.000	510.000
		Calefon Ducha Electrica	Un	1	200.000	200.000
17	72131601-011	INSTALACION SANITARIA				0
		Desagüe cloacal, registros cloacales, cañerías, colocación de artefactos, Cañeria Agua cte, fria , Cañeria Desagüe Pluvial, registros pluviales, canillas de patio. Camara Séptica y Pozo Ciego	Gl	1	5.500.000	5.500.000
18	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				0
		Bocas de luces, tomas cte, lineas shuco, ventilador de techo, lineas CD, llave de corte, TS para TM, Entrada TS, Coloc. De Artef., Coloc. De VT, Entrada Principal con Cable, Entrada TS 2º Nivel con cable	Gl	1	4.800.000	4.800.000
19	72131601-013	VARIOS				0
		Limpieza Gral. E imprevistos	Gl	1	2.800.000	2.800.000
Total						198.747.000

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO
U.O.C.

Pedro Dario Araujo Gomez
Encargado Interino U.O.C.