MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 81/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2257, 2258, 3039, 3311 Y 3110 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSE - ID Nº 397958

OFERENTES:		TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES DE EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA - RUC 2468389-2				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS – RUC 1539157-4				ANIBA S.A. – RUC 80082123-8				INTEC INGENIERIA S.A.E. – RUC 80004396-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2257, 2258, 3039, 3311 Y 3110 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**118.882.512**	**118.882.512**	**Unidad Medida Global**	**1**	**127.408.600**	**127.408.600**	**Unidad Medida Global**	**1**	**122.627.136**	**122.627.136**	**Unidad Medida Global**	**1**	**104.019.042**	**104.019.042**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.840	1.600	2.944.000	Metros cuadrados	1.840	2.000	3.680.000	Metros cuadrados	1.840	1.920	3.532.800	Metros cuadrados	1.840	1.612	2.966.080
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	880.000	880.000	Unidad	1	880.000	880.000	Unidad	1	864.000	864.000	Unidad	1	721.500	721.500
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	460	28.000	12.880.000	Metro lineal	460	32.000	14.720.000	Metro lineal	460	30.720	14.131.200	Metro lineal	460	26.000	11.960.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.840	52.000	95.680.000	Metros cuadrados	1.840	54.900	101.016.000	Metros cuadrados	1.840	52.800	97.152.000	Metros cuadrados	1.840	44.850	82.524.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio.	Metros cuadrados	1.840	2.100	3.864.000	Metros cuadrados	1.840	2.500	4.600.000	Metros cuadrados	1.840	2.400	4.416.000	Metros cuadrados	1.840	2.015	3.707.600
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	20,88	7.400	154.512	Metros cuadrados	20,88	7.500	156.600	Metros cuadrados	20,88	7.200	150.336	Metros cuadrados	20,88	5.980	124.862
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.240	2.000	2.480.000	Metros cuadrados	1.240	1.900	2.356.000	Metros cuadrados	1.240	1.920	2.380.800	Metros cuadrados	1.240	1.625	2.015.000
Precio Total					**118.882.512**				**127.408.600**				**122.627.136**				**104.019.042**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ