CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Reacondicionamiento de tablero eléctrico del Edificio del Congreso Nacional con ID: 372780

					OMEGA INGENERIA		DAPEL INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-012	**Reacondicionamiento gral de tableros eléctricos del Congreso Nacional (Bloque Senadores, Diputados y Ex Casa de la Cultura) Incluye material, mano de obra y puesta en marcha.**	Unidad Medida Global	1				
1.1		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE SENADORES***						
1.1.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tablero existente marcación de circuitos existentes	Unidad Medida Global	4	5.112.250	20.449.000	5.505.500	22.022.000
1.1.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	4	6.806.800	27.227.200	7.500.000	30.000.000
1.1.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x160A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.813.610	2.813.610	2.813.611	2.813.611
1.1.4		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	5	2.902.900	14.514.500	2.500.000	12.500.000
1.1.5		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x40A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	7	2.802.800	19.619.600	2.500.000	17.500.000
1.1.6		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	2.002.000	4.004.000	2.000.000	4.000.000
1.1.7		Provisión y colocación de disyuntor de 3x125A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	1.892.891	3.785.782	1.892.891	3.785.782
1.1.8		Provisión y colocación de disyuntor de 3x150A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.218.078	2.218.078	2.218.078	2.218.078
1.1.9		Provisión y colocación de llave de 3x20A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	4	300.300	1.201.200	250.000	1.000.000
1.1.10		Provisión y colocación de llave de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	3	300.300	900.900	250.000	750.000
1.1.11		Provisión y colocación de llave de 3x10A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	15	250.250	3.753.750	250.000	3.750.000
1.1.12		Provisión y colocación de llave de 1x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	108.440	867.520	90.000	720.000
1.1.13		Provisión y colocación de llave 1x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	67	108.440	7.265.480	90.000	6.030.000
1.1.14		Provisión y colocación de llave 1x10A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	180	108.440	19.519.200	90.000	16.200.000
1.1.15		Provisión y colocación de telerruptor 1x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	15	250.250	3.753.750	180.000	2.700.000
1.1.16		Provisión y colocación de telerruptor 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	27	223.223	6.027.021	180.000	4.860.000
1.1.17		Análisis, verificación y mediciónde cargas de circuitos, aislación de conductores en circuitos correspondientes a equipos, iluminación, y otros; con equipo de medición de energía. Incluye Informe de resultados.	Unidad Medida Global	1	5.112.250	5.112.250	5.505.500	5.505.500
1.2		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE DIPUTADOS***						
1.2.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tablero existente marcación de circuitos existentes	Unidad Medida Global	10	5.112.250	51.122.500	5.505.500	55.055.000
1.2.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x120x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	10	7.157.150	71.571.500	8.000.000	80.000.000
1.2.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x250A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.813.811	2.813.811	2.813.811	2.813.811
1.2.4		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	5	1.792.846	8.964.230	1.792.846	8.964.230
1.2.5		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x80A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
1.2.6		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x80A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	3.003.000	3.003.000	2.500.000	2.500.000
1.2.7		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x40A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	2.802.800	22.422.400	2.500.000	20.000.000
1.2.8		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	2.002.000	16.016.000	2.000.000	16.000.000
1.2.9		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	6	350.350	2.102.100	250.000	1.500.000
1.2.10		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x20A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	18	300.300	5.405.400	250.000	4.500.000
1.2.11		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	300.300	600.600	250.000	500.000
1.2.12		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	250.250	2.752.750	250.000	2.750.000
1.2.13		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	108.440	433.760	90.000	360.000
1.2.14		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	108.440	1.192.840	90.000	990.000
1.2.15		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	130	108.440	14.097.200	90.000	11.700.000
1.2.16		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	200	108.440	21.688.000	90.000	18.000.000
1.2.17		Provisión y colocación de telerruptor 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	30	223.223	6.696.690	180.000	5.400.000
1.2.18		Provisión y colocación de telerruptor 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	20	250.250	5.005.000	180.000	3.600.000
1.2.19		Análisis, verificación y mediciónde cargas de circuitos, aislación de conductores en circuitos correspondientes a equipos, iluminación, y otros; con equipo de medición de energía. Incluye Informe de resultados.	Unidad Medida Global	1	5.112.250	5.112.250	5.505.500	5.505.500
1.3		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE EX CASA DE LA CULTURA***						
1.3.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tableros y readecuaci?n de los circuitos existentes marcación de conductores y separación para el montaje del tablero nuevo	Unidad Medida Global	1	6.878.300	6.878.300	7.407.400	7.407.400
1.3.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	1	6.806.800	6.806.800	7.500.000	7.500.000
1.3.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x250A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	2.813.811	5.627.622	2.813.811	5.627.622
1.3.4		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	1.771.770	3.543.540	1.771.770	3.543.540
1.3.5		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
1.3.6		Provisión y colocación de llave TM de 3x40A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	550.550	550.550	550.500	550.500
1.3.7		Provisión y colocación de llave TM de 3x32A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	350.350	350.350	250.000	250.000
1.3.8		Provisión y colocación de llave TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	350.350	700.700	250.000	500.000
1.3.9		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	300.300	600.600	250.000	500.000
1.3.10		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	8	250.250	2.002.000	250.000	2.000.000
1.3.11		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	108.440	433.760	90.000	360.000
1.3.12		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	3	108.440	325.320	90.000	270.000
1.3.13		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	2	108.440	216.880	90.000	180.000
1.3.14		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	100.100	1.101.100	90.000	990.000
1.3.15		Provisión de mano de obra para desmonte de tableros y readecuacion de los circuitos existentes marcación de conductores y separación para el montaje del tablero en nueva ubicación en corredor, colocación de bandejas de distribución	Unidad Medida Global	1	8.365.500	8.365.500	9.009.000	9.009.000
1.3.16		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	1	6.806.800	6.806.800	7.500.000	7.500.000
1.3.17		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.792.846	1.792.846	1.792.846	1.792.846
1.3.18		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
1.3.19		Provisión y colocación de llave TM de 3x40A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	550.550	550.550	550.500	550.500
1.3.20		Provisión y colocación de llave TM de 3x32A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	350.350	350.350	250.000	250.000
1.3.21		Provisión y colocación de llave TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	6	350.350	2.102.100	250.000	1.500.000
1.3.22		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	11	300.300	3.303.300	250.000	2.750.000
1.3.23		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	250.250	250.250	250.000	250.000
1.3.24		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	108.440	433.760	90.000	360.000
1.3.25		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	108.440	108.440	90.000	90.000
1.3.26		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	2	108.440	216.880	90.000	180.000
1.3.27		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Reacondicionamiento de tablero eléctrico del Edificio del Congreso Nacional con ID: 372780

					EMMANUEL INGENIERIA		OPEL OBRAS Y PROYECTOS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72102201-012**	**Reacondicionamiento gral de tableros eléctricos del Congreso Nacional (Bloque Senadores, Diputados y Ex Casa de la Cultura) Incluye material, mano de obra y puesta en marcha.**	**Unidad Medida Global**	**1**				
1.1		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE SENADORES***						
1.1.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tablero existente marcación de circuitos existentes	Unidad Medida Global	4	5.426.850	21.707.400	5.820.100	23.280.400
1.1.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	4	6.709.560	26.838.240	7.195.800	28.783.200
1.1.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x160A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.773.416	2.773.416	2.974.400	2.974.400
1.1.4		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	5	2.861.430	14.307.150	3.068.800	15.344.000
1.1.5		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x40A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	7	2.762.760	19.339.320	2.963.000	20.741.000
1.1.6		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	1.973.400	3.946.800	2.116.400	4.232.800
1.1.7		Provisión y colocación de disyuntor de 3x125A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	1.865.850	3.731.700	2.001.100	4.002.200
1.1.8		Provisión y colocación de disyuntor de 3x150A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.186.391	2.186.391	2.344.800	2.344.800
1.1.9		Provisión y colocación de llave de 3x20A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	4	296.010	1.184.040	317.500	1.270.000
1.1.10		Provisión y colocación de llave de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	3	296.010	888.030	317.500	952.500
1.1.11		Provisión y colocación de llave de 3x10A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	15	246.675	3.700.125	264.600	3.969.000
1.1.12		Provisión y colocación de llave de 1x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	106.891	855.128	114.600	916.800
1.1.13		Provisión y colocación de llave 1x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	67	106.891	7.161.697	114.600	7.678.200
1.1.14		Provisión y colocación de llave 1x10A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	180	106.891	19.240.380	114.600	20.628.000
1.1.15		Provisión y colocación de telerruptor 1x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	15	246.675	3.700.125	264.600	3.969.000
1.1.16		Provisión y colocación de telerruptor 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	27	220.034	5.940.918	236.000	6.372.000
1.1.17		Análisis, verificación y mediciónde cargas de circuitos, aislación de conductores en circuitos correspondientes a equipos, iluminación, y otros; con equipo de medición de energía. Incluye Informe de resultados.	Unidad Medida Global	1	5.426.850	5.426.850	5.820.100	5.820.100
1.2		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE DIPUTADOS***						
1.2.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tablero existente marcación de circuitos existentes	Unidad Medida Global	10	5.426.850	54.268.500	5.820.100	58.201.000
1.2.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x120x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	10	7.054.905	70.549.050	7.566.100	75.661.000
1.2.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x250A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.773.614	2.773.614	2.974.600	2.974.600
1.2.4		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	5	1.767.234	8.836.170	1.895.300	9.476.500
1.2.5		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x80A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.578.720	1.578.720	1.693.100	1.693.100
1.2.6		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x80A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	2.960.100	2.960.100	3.174.600	3.174.600
1.2.7		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x40A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	2.762.760	22.102.080	2.963.000	23.704.000
1.2.8		Provisión y colocación de disyuntor diferencial de 4x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	8	1.973.400	15.787.200	2.116.400	16.931.200
1.2.9		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	6	345.345	2.072.070	370.400	2.222.400
1.2.10		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x20A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	18	296.010	5.328.180	317.500	5.715.000
1.2.11		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	296.010	592.020	317.500	635.000
1.2.12		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	246.675	2.713.425	264.600	2.910.600
1.2.13		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	106.891	427.564	114.600	458.400
1.2.14		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	106.891	1.175.801	114.600	1.260.600
1.2.15		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	130	106.891	13.895.830	114.600	14.898.000
1.2.16		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	200	106.891	21.378.200	114.600	22.920.000
1.2.17		Provisión y colocación de telerruptor 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	30	220.034	6.601.020	236.000	7.080.000
1.2.18		Provisión y colocación de telerruptor 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	20	246.675	4.933.500	264.600	5.292.000
1.2.19		Análisis, verificación y mediciónde cargas de circuitos, aislación de conductores en circuitos correspondientes a equipos, iluminación, y otros; con equipo de medición de energía. Incluye Informe de resultados.	Unidad Medida Global	1	5.426.850	5.426.850	5.820.100	5.820.100
1.3		***REACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS eléctricoS - BLOQUE EX CASA DE LA CULTURA***						
1.3.1		Provisión de mano de obra para desmonte de tableros y readecuaci?n de los circuitos existentes marcación de conductores y separación para el montaje del tablero nuevo	Unidad Medida Global	1	7.301.580	7.301.580	7.830.700	7.830.700
1.3.2		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	1	6.709.560	6.709.560	7.195.800	7.195.800
1.3.3		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x250A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	2.773.614	5.547.228	2.974.600	5.949.200
1.3.4		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	1.746.459	3.492.918	1.873.000	3.746.000
1.3.5		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.480.050	1.480.050	1.587.300	1.587.300
1.3.6		Provisión y colocación de llave TM de 3x40A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	542.685	542.685	582.000	582.000
1.3.7		Provisión y colocación de llave TM de 3x32A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	345.345	345.345	370.400	370.400
1.3.8		Provisión y colocación de llave TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	345.345	690.690	370.400	740.800
1.3.9		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	2	296.010	592.020	317.500	635.000
1.3.10		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	8	246.675	1.973.400	264.600	2.116.800
1.3.11		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	106.891	427.564	114.600	458.400
1.3.12		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	3	106.891	320.673	114.600	343.800
1.3.13		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	2	106.891	213.782	114.600	229.200
1.3.14		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	11	98.670	1.085.370	105.800	1.163.800
1.3.15		Provisión de mano de obra para desmonte de tableros y readecuacion de los circuitos existentes marcación de conductores y separación para el montaje del tablero en nueva ubicación en corredor, colocación de bandejas de distribución	Unidad Medida Global	1	8.880.300	8.880.300	9.523.800	9.523.800
1.3.16		Provisión, montaje y puesta en marcha de tablero eléctrico con gabinete metálico de adosar (200x100x30cm); con doble barras de Cu de distribución. Ver especificaciones técnicas.	Unidad Medida Global	1	6.709.560	6.709.560	7.195.800	7.195.800
1.3.17		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x100A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.767.234	1.767.234	1.895.300	1.895.300
1.3.18		Provisión y colocación de disyuntor TM de 3x63A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	1	1.480.050	1.480.050	1.587.300	1.587.300
1.3.19		Provisión y colocación de llave TM de 3x40A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	542.685	542.685	582.000	582.000
1.3.20		Provisión y colocación de llave TM de 3x32A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	345.345	345.345	370.400	370.400
1.3.21		Provisión y colocación de llave TM de 3x25A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	6	345.345	2.072.070	370.400	2.222.400
1.3.22		Provisión y colocación de llave TM de 3x16A. Incluye materiales y accesorios	Unidad	11	296.010	3.256.110	317.500	3.492.500
1.3.23		Provisión y colocación de llave TM de 3x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	246.675	246.675	264.600	264.600
1.3.24		Provisión y colocación de llave TM de 1x25A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	4	106.891	427.564	114.600	458.400
1.3.25		Provisión y colocación de llave TM de 1x20A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	1	106.891	106.891	114.600	114.600
1.3.26		Provisión y colocación de llave TM de 1x16A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	2	106.891	213.782	114.600	229.200
1.3.27		Provisión y colocación de llave TM de 1x10A. Incluye materiales y accesorios.	Unidad	6	98.670	592.020	105.800	634.800