1	72131601-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Demolición de Viviendas existentes y tinglado municipal C/ acarreo	gl.	1.00	47.652.000 .-	47.652.000.-
		- Cercado de protección perimetral	ml.	213,60	63.601.-	13.585.174.-
		- Deposito de materiales	gl.	1.00	9.028.800.-	9.028.800.-
		- Obrador	gl.	1.00	8.865.780.-	8.865.780.-
		- Oficina para fiscalización	gl.	1.00	8.746.650.-	8.746.650.-
		- Comedor para obreros	gl.	1.00	9.654.923.-	9.654.923.-
		- Sanitarios para obreros	gl.	1.00	9.969.300.-	9.969.300.-
		- Inst. eléctrica provisoria	gl.	1.00	2.886.522.-	2.886.522.-
		- Inst. Agua cte. Provisoria	gl.	1.00	2.008.722.-	2.008.722.-
		- Cartel de obra	gl.	1.00	2.196.822.-	2.196.822.-
2	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				
		- Replanteo de obra	m2.	1.279,03	4.389.-	5.613.663.-
3	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		- Limpieza de suelo vegetal	m2.	2.840,00	5.016.-	14.245.440.-
		- Relleno y nivelación de terreno	m3.	1.136,00	43.666.-	49.604.576.-
		- Excavación de terreno natural (zona de gradas planta baja)	m3.	351,60	29.660.-	10.428.456.-
4	72131601-002	**NIVELACIÓN**				
		- Mamp. De nivelación de 0,15 lad. Común	m2.	75,58	76.067.-	5.749.144.-
		- Mamp. De nivelación de 0,20 lad. Común	m2.	19,78	105.909.-	2.094.880.-
		- Mamp. De nivelación de 0,30 lad. Común	m2.	53,18	142.443.-	7.575.119.-
5	72131601-006	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				
		- Aislación hidrófuga horizontal	m2.	189,51	33.840.-	6.413.018.-
		- Aislación hidrófuga vertical	m2.	56,10	48.731.-	2.733.809.-
6	72131601-004	**FUNDACIONES**				
		- Tubulones armados (excéntricos)	m3	35,52	1.198.729.-	42.578.854.-
		- Tubulones concéntricos	m3	126,32	982.131.-	124.062.788.-
7	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Ho.**				
		- Vigas de fundación	ml.	484,33	190.671.-	92.347.685.-

Carlos A. Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Municipalidad de Villa Hayes