MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		JAM CONSTRUCCIONES				JC ING. JUAN AGUSTIN CANATTA			
Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Trabajos preliminares								
1	Limpieza y preparación del terreno	217,4	m2	23.400	5.087.160	217,4	m2	20.064	4.361.914
2	Replanteo y marcación	217,4	m2	6.300	1.369.620	217,4	m2	6.270	1.363.098
3	Relleno y compactación	54,35	m3	180.000	9.783.000	54,35	m3	149.226	8.110.433
4	Cartel de Obra	1	gl	1.620.000	1.620.000	1	gl	1.755.600	1.755.600
	Estructura de H°A°								
5	Zapata de H°A°	3,8	m3	1.890.000	7.182.000	3,8	m3	1.793.095	6.813.761
6	Pilar de H°A°	4,5	m3	1.890.000	8.505.000	4,5	m3	2.045.086	9.202.887
7	Vigas de fundación de H°A° 20x30	7,5	m3	1.890.000	14.175.000	7,5	m3	1.929.404	14.470.530
8	Vigas cadena superior de H°A° 25x30	9,3	m3	1.890.000	17.577.000	9,3	m3	1.929.404	17.943.457
	Mamposteria								
9	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	32,8	m2	72.000	2.361.600	32,8	m2	161.264	5.289.459
10	Elevación de 0.20 m con ladrillos comunes	387	m2	82.000	31.734.000	387	m2	122.541	47.423.367
11	Aislación horizontal con asfalto	125,15	ml	22.500	2.815.875	125,15	ml	17.054	2.134.308
	Revoque: Fratachado y filtrado								
12	Paredes interior	368,5	m2	34.200	12.602.700	368,5	m2	27.149	10.004.407
13	Paredes exterior, con impermeabilizante	157,5	m2	36.000	5.670.000	157,5	m2	29.055	4.576.163
	Piso								
14	Contrapisos esp. 7 cm	217,4	m2	45.000	9.783.000	217,4	m2	35.137	7.638.784
15	Carpeta para piso	217,4	m2	20.750	4.511.050	217,4	m2	21.569	4.689.101
16	Cerámico (PI 4) Esmaltado	217,4	m2	99.000	21.522.600	217,4	m2	57.621	12.526.805
17	Zócalo cerámico	226	ml	18.000	4.068.000	226	ml	12.916	2.919.016
18	Rampa para personas con capacidades diferentes (según detalle de plano	1	gl	1.350.000	1.350.000	1	gl	1.554.960	1.554.960
	Techo								
19	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con	293,5	m2	261.000	76.603.500	293,5	m2	251.377	73.779.150
	Cielorraso								
20	Cielorraso de PVC	217,4	m2	72.000	15.652.800	217,4	m2	81.510	17.720.274
	Carpintería de madera								
21	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con contramarcos (interior y exterior)	12	un	1.890.000	22.680.000	12	un	2.069.100	24.829.200
22	Puerta placa 1,50 x 2,10 con contra marco (interior y exterior)	2	un	1.620.000	3.240.000	2	un	1.855.920	3.711.840
23	Puerta placa 0,70 x 2,10 con contra marco (interior y exterior)	2	un	1.350.000	2.700.000	2	un	1.479.720	2.959.440

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		JAM CONSTRUCCIONES				JC ING. JUAN AGUSTIN CANATTA			
Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Aberturas de vidrio								
24	Ventana de 8 mm Templado 1,10 x 0,90	12,87	m2	567.000	7.297.290	12,87	m2	645.810	8.311.575
25	Ventana de 8 mm Templado 0,70 x 0,50	1,05	m2	567.000	595.350	1,05	m2	645.810	678.101
26	Ventana de 8 mm Templado 1,00 x 1,10	2,2	m2	567.000	1.247.400	2,2	m2	645.810	1.420.782
	Instalación eléctrica								
27	Conexion a red interna segun reglamento de ANDE (Trifasico)	1	gl	3.600.000	3.600.000	1	gl	4.138.200	4.138.200
28	Tablero principal	1	gl	5.625.000	5.625.000	1	gl	6.458.100	6.458.100
29	Acometida a Tablero Principal	1	gl	2.430.000	2.430.000	1	gl	2.796.420	2.796.420
30	Tablero Seccional	1	un	1.980.000	1.980.000	1	un	2.282.280	2.282.280
31	Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	42	bc	108.000	4.536.000	42	bc	119.130	5.003.460
32	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	28	un	180.000	5.040.000	28	un	145.464	4.072.992
33	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	10	un	130.500	1.305.000	10	un	120.384	1.203.840
	Instalación hidráulica y sanitaria								
34	Registros, 40x40x40 cm	4	un	450.000	1.800.000	4	un	363.409	1.453.636
35	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	1	un	5.400.000	5.400.000	1	un	4.047.285	4.047.285
36	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	1	un	2.964.780	2.964.780	1	un	2.239.958	2.239.958
37	Desague Cloacal	1	gl	3.150.000	3.150.000	1	gl	3.448.500	3.448.500
38	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts)	50,32	m2	72.000	3.623.040	50,32	m2	60.506	3.044.662
39	Red de distribución interna de agua corriente	1	gl	5.895.000	5.895.000	1	gl	6.395.400	6.395.400
40	Inodoro con instalación	4	un	720.000	2.880.000	4	un	539.220	2.156.880
41	Lavatorio de mano con Instalacion	9	un	1.350.000	12.150.000	9	un	1.128.600	10.157.400
	Pintura								
42	Pared latex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	368,5	m2	36.900	13.597.650	368,5	m2	36.366	13.400.871
43	Pared latex exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	157,5	m2	36.900	5.811.750	157,5	m2	36.366	5.727.645
44	Barnizado de aberturas de madera	1	gl	1.485.000	1.485.000	1	gl	1.504.800	1.504.800
45	Limpieza final de obra	1	gl	5.400.000	5.400.000	1	gl	5.893.800	5.893.800
	TOTAL				**380.407.165**				**381.614.539**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Zuni Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.