MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION AULA EN LA ESC. BAS. N° 5952 SAN ANTONIO CD 25/2022 ID 416909

Item	Descripción	RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ				JUAN ANTONIO VERA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900				
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900				
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	650.000	9.100.000	Metros cúbicos	14	650.000	9.100.000				
4	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.500.000	5.425.000	Metros cúbicos	2,17	2.500.000	5.425.000				
5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	170.000	612.000	Metros cuadrados	3,6	170.000	612.000				
6	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	150.000	1.125.000	Metros cuadrados	7,5	150.000	1.125.000				
7	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000				
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	120.000	2.796.000	Metros cúbicos	23,3	120.000	2.796.000				
9	Aislacion asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000				
10	Muro de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000				
11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	180.000	6.210.000	Metros cuadrados	34,5	180.000	6.210.000				
12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	13,5	160.000	2.160.000	Metros cuadrados	13,5	160.000	2.160.000				
13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	130.000	4.459.000	Metros cuadrados	34,3	130.000	4.459.000				
14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	Metro lineal	12	20.000	240.000	Metro lineal	12	20.000	240.000				
15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000				
16	Techo metalico	Metros cuadrados	90,5	250.000	22.625.000	Metros cuadrados	90,5	250.000	22.625.000				
17	Cielo razo de pbc	Metros cuadrados	90,5	150.000	13.575.000	Metros cuadrados	90,5	150.000	13.575.000				
18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	40.000	2.572.000	Metros cuadrados	64,3	40.000	2.572.000				
19	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000				
20	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	95.000	5.510.000	Metros cuadrados	58	95.000	5.510.000				
21	Zocalo calcareo	Metro lineal	34	28.000	952.000	Metro lineal	34	28.000	952.000				
22	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	Unidad	1	2.100.000	2.100.000				
23	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	550.000	3.762.000	Metros cuadrados	6,84	550.000	3.762.000				
24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000	Metro lineal	5	30.000	150.000				
25	Pintura a- De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000				
26	c- de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500				
27	f- De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800				
28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000				
29	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	250.000	1.710.000	Metros cuadrados	6,84	250.000	1.710.000				
30	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	95.000	2.185.000	Metro lineal	23	95.000	2.185.000				
31	Instalacion de Tablero para A.A.	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	350.000	350.000				
32	Intstalacion de Tablero para ventiladores	Unidad	2	150.000	300.000	Unidad	2	150.000	300.000				
33	Alimentacion circuito de luces	Unidad	6	120.000	720.000	Unidad	6	120.000	720.000				

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION AULA EN LA ESC. BAS. N° 5952 SAN ANTONIO CD 25/2022 ID 416909

Item	Descripción	RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ				JUAN ANTONIO VERA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
34	Alimentacion circuito de ventiladores	Unidad	2	120.000	240.000	Unidad	2	120.000	240.000				
35	Alimentacion circuito de A.A.	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	150.000	150.000				
36	Alimentacion de tomas	Unidad	2	118.000	236.000	Unidad	2	118.000	236.000				
37	Artefactos Fluorescentes 2x40	Unidad	4	250.000	1.000.000	Unidad	4	250.000	1.000.000				
38	Artefactos Fluorescentes 1x40	Unidad	2	180.000	360.000	Unidad	2	180.000	360.000				
39	Tablero	Unidad	1	530.000	530.000	Unidad	1	530.000	530.000				
40	Acometida de linea	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				
41	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	900.000	900.000				
42	Ventiladores de techo	Unidad	2	550.000	1.100.000	Unidad	2	550.000	1.100.000				
43	Aire acondicionado de 18,000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000				
44	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000				
45	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	600.000	600.000				
46	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000				
47	Limpieza final	Metros cuadrados	60	15.000	900.000	Metros cuadrados	60	15.000	900.000				
	TOTALES				**111.791.100**				**111.891.100**				

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
U.O.C.

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.