MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: AMPLIACION DEL CENTRO POPULAR DE COMPRAS EN EL Bº 1 DE MAYO

Item			CONSTRUCTORA SAN RAMON				OFERENTE 2 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
		Procedencia	Marca	cantidad	precio unitario	precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A-)	TRABAJOS PRELIMINARES.															
1	Demolición de casillas existentes.	nacional	C.S.R	1,00	2.450.000	2.450.000										
2	Demolicion de canteros existentes	nacional	C.S.R	1,00	1.950.000	1.950.000										
3	Demolición de piso	nacional	C.S.R	39,00	3.950	154.050										
4	Marcación y replanteo de seis locales.	nacional	C.S.R	161,80	2.950	477.310										
B-)	MOVIMIENTO DE SUELOS.															
5	Excavación para zapatas.	nacional	C.S.R	17,28	29.950	517.536										
6	Excavación para viga de fundación	nacional	C.SR	7,46	24.500	182.770										
7	Relleno y compactación	nacional	C.S.R	14,26	24.500	349.370										
C-)	ESTRUCTURA DE Ho.Ao.															
8	Viga de fundación	nacional	C.S.R	124,20	120.000	14.904.000										
9	Zapata de Ho. Ao. (0,80x0.80x0,30)	nacional	C.S.R	5,18	1.450.000	7.511.000										
10	Pilar de HoAo. (0,15x0,20)	nacional	C.S.R	4,86	1.450.000	7.047.000										
11	Viga de HoAo. (0,15x0,30)	nacional	C.S.R	5,59	1.550.000	8.664.500										
12	Viga cadena sup. de HoAo. (0,15X0,25)	nacional	C.S.R	4,66	1.000.000	4.660.000										
D-)	ALBAÑILERIA.		C.S.R													
13	Mampostería de nivelación de lad. comunes 0,30.	nacional	C.S.R	25,00	110.000	2.750.000										
14	Aislación Horizontal.	nacional	C.S.R	124,20	19.500	2.421.900										
15	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 PB..	nacional	C.S.R	336,00	57.500	19.320.000										
16	Mampostería de elevación de lad comunes 0,15 P.A.	nacional	C.S.R	410,00	60.000	24.600.000										
17	Revoque int/ext. P.B.	nacional	C.S.R	672,00	32.500	21.840.000										
18	Revoque int/ext. P.A.	nacional	C.S.R	820,00	30.500	25.010.000										
19	Contrapiso de cascotes e=10 cm s/ terreno natural.	nacional	C.S.R	143,00	31.500	4.504.500										
20	Alisado de cemento	nacional	C.S.R	143,00	31.500	4.504.500										
F-)	ESTRUCTURA METÁLICA															
21	Techo de chapas c/ estruct. metálica.	nacional	C.S.R	177,63	115.000	20.427.450										
G-)	INSTALACION ELECTRICA.															
22	Bocas.	nacional	C.S.R	80,00	89.600	7.168.000										
23	Circuitos independientes	nacional	C.S.R	16,00	89.600	1.433.600										
24	Tablero de luz.	nacional	C.S.R	16,00	171.500	2.744.000										
25	Provisión y colocación de artefactos.	nacional	C.S.R	48,00	45.500	2.184.000										
26	Provisión y colocación de fichas	nacional	C.S.R	48,00	15.500	744.000										
H-)	CARPINTERIA METALICA.															
27	Puerta metálica de enrollar. (2,45x2,15)	nacional	C.S.R	16,00	1.500.000	24.000.000										
28	Ventana tipo balancin. (0,60x1,30)	nacional	C.S.R	32,00	135.500	4.336.000										
I-)	TERMINACIONES.															

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Diego Escalon

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

29	Pintura int/ext. al látex color.	nacional	C.S.R	1.492,00	15.500	23.126.000
30	Provisión y colocación de vidrios en aberturas.	nacional	C.S.R	24,96	120.500	3.007.680
31	Provisión y colocación de toldos metálicos.	nacional	C.S.R	16,00	920.000	14.720.000
K-)	LIMPIEZA FINAL.					
32	Limpieza final	nacional	C.S.R	1,00	2.790.834	2.790.834
	TOTAL				**Gs**	**260.500.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION		UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A-)	JARDINERIA Y CARTEL DE OBRA	nacional				
1	Jardinería para los tres bloques	nacional	C.S.R	1,00	16.000.000	16.000.000
2	Cartel de Obra, impresion digital 2,0 x 2,0	nacional	C.S.R	1,00	1.800.000	1.800.000
						17.800.000
Obra: CENTRO POPULAR DE COMPRAS - RESUMEN DE PRESUPUESTO						
Ubicación: Avenida Paraguay						
1	TOTAL DE 16 SALONES	nacional	C.S.R			260.500.000
2	TOTAL DE 16 SALONES	nacional	C.S.R			260.500.000
3	TOTAL DE 16 SALONES	nacional	C.S.R			260.500.000
4	JARDINERIA	nacional	C.S.R			17.800.000
	TOTAL GENERAL DE 42 SALONES				**GS**	**799.300.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Dpto. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.