GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: Construcción de Tinglado CREP - SECUNDARIA

LCO Nº 02/2018 ID: 354.500

Cuadro Comparativo de Ofertas

Tinglado CREP - Secundaria					Forneron Hermanos		Juan A. Canatta		HG Constructora	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-003	Excavación y Demoliciones (con retiro de materiales)	m3	50,0	50.000	2.500.000	71.500	3.575.000	45.116	2.255.800
2	72131601-005	Fundación de H°A° (-0,10) 1,40 x 0,60 x 0,70	m3	12,0	2.200.000	26.400.000	2.155.140	25.861.680	2.122.342	25.468.104
3	72131601-003	Pilotines 0,30 x 4	ml	160,0	190.000	30.400.000	241.482	38.637.120	168.742	26.998.720
4	72131601-005	Pilares 0,20 x 0,50	m3	15,0	2.200.000	33.000.000	2.648.880	39.733.200	2.122.342	31.835.130
5	72131601-005	Vigas de 0,20 x 0,40 (-0,10 + 3,5 + 7,00)	m3	24,0	2.200.000	52.800.000	2.155.140	51.723.360	2.122.342	50.936.208
6	72131601-007	Techo de estructura metálica con chapa trapezoidal	m2	1.385,0	350.000	484.750.000	203.060	281.238.100	317.765	440.104.525
7	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas)	ml	120,0	90.000	10.800.000	114.400	13.728.000	84.697	10.163.640
8	72131601-011	Registros de 0,40 x 0,40	un	20,0	300.000	6.000.000	148.980	2.979.600	272.527	5.450.540
9	72131601-011	Cañerias de PVC de 100 - 3 unidades por ml (desague pluvial conectado al sistema de desague existente)	ml	100,0	40.000	4.000.000	50.050	5.005.000	34.860	3.486.000
10	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,0	2.500.000	20.000.000	1.904.760	15.238.080	2.253.905	18.031.240
11	72131601-003	Excavación	m3	3,0	35.000	105.000	71.500	214.500	35.043	105.129
12	72131601-003	Hormigón Simple	m2	2,5	1.200.000	3.000.000	887.900	2.219.750	1.102.807	2.757.018
13	72131601-003	Postes de caño negro de 3"	ml	60,0	70.000	4.200.000	71.500	4.290.000	65.018	3.901.080
14	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,0	65.000	8.840.000	64.350	8.751.600	59.829	8.136.744
15	72131601-003	Excavación	m3	1,5	35.000	52.500	71.500	107.250	35.043	52.565
16	72131601-003	Hormigón Simple	m3	1,5	1.200.000	1.800.000	887.900	1.331.850	1.102.807	1.654.211
17	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,0	70.000	1.680.000	71.500	1.716.000	65.018	1.560.432
18	72131601-003	Tejido de alambre	ml	34,0	80.000	2.720.000	82.940	2.819.960	75.092	2.553.128
19	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1,0	800.000	800.000	621.530	621.530	682.152	682.152
20	72131601-013	Limpieza de obra	m2	1,0	500.000	500.000	393.250	393.250	375.458	375.458
21	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,0	1.000.000	1.000.000	800.800	800.800	724.541	724.541
TOTAL						695.347.500		500.985.630		637.232.364

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.