Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/16
"AMPLIACION DE COCINA Y FACHADA – REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
OBRA:AMPLIACION DE COCINA Y FACHADA				
UBICACIÓN: LOCAL MUNICIPAL. CENTRO URBANO				
ITEM	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMPLIACION DE COCINA				
LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO .	M2	12	4.000	48.000
DEMOLICION DE PISO	M2	6	10.500	63.000
DEMOLICION DE PAREDES	M2	4	12.000	48.000
ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO.	ML	2,1	120.000	252.000
AMPLIACION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO .	M2	12	220.000	2.640.000
CARPETA Y AISLACION CON MEMBRANA.	M2	12	40.000	480.000
EXTRACCION DE VENTANAS DE BAÑO, CIERRE DE VANO CON PARED, REVOQUE Y PINTURA	UN	2	200.000	400.000
ELEVACION DE PAREDES	M2	8,1	50.000	405.000
REVOQUE DE PAREDES	M2	35	22.000	770.000
REVOQUE DE LOSA	M2	12	28.000	336.000
REVESTIDO CON AZULEJOS DE PRIMERA	M2	12	85.000	1.020.000
DEMOLICION DE CAÑERIAS DE AGUA CTE Y DESAGUE Y REVOQUES	GL	1	200.000	200.000
PREPARACION DE CONTRAPISO, PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO DE ALTO TRAFICO SOBRE CARPETA	M2	16	110.000	1.760.000
COLOCACION DE ZOCALOS DE PORCELANATO.	ML	24	35.000	840.000
EXTRACCION DE PUERTA CON MARCO Y COLOCACION EN OTRO SITIO	UN	1	180.000	180.000
INSTALACION DE AGUA CTE, DESAGUES, UN DESENGRASADOR,1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE BACHA Y FREGADERO	GL	1	1.217.000	1.217.000
AMPLACION DE TRABAJOS EN FACHADA				
ELEVACION DE PAREDES	M2	23	50.000	1.150.000
DEMOLICION DE REVOQUE	M2	30	13.000	390.000
REVOQUE CON HIDROFUGO	M2	62	28.000	1.736.000
REVOQUE COMUN	M2	23	22.000	506.000
ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO.	ML	31	120.000	3.720.000
COLOCACION DE PLACAS ACM EN LA PARTE SUPERIOR Y LATERALES CON ESTRUCTURAS DE SOPORTES Y PIL,ARES METALICOS DE ANCLAJE	ML	40	155.000	6.200.000
COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS (TEXTO : MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	GL	1	3.100.000	3.100.000
ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO ADOSADO A MAMPOSTERIA Y RELLENADO CON HORMIGON, PARA REFUERZO	GL	1	2.405.000	2.405.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/16
"AMPLIACION DE COCINA Y FACHADA – REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS"

CIELO RASO PVC- ZONA DE BAÑOS				
DEMOLICION DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	20	8.750	175.000
COLOCACION DE CIELO RASO DE PVC DE 10MM CON SOPORTES NUEVOS.	M2	20	87.500	1.750.000
ELECTRICIDAD				
CAMBIO DE TABLERO GENERAL - CAMBIO DE TOTAL DE TOMAS CORRIENTE Y LLAVES - CAMBIO TOTAL DE CABLES - EMBUTIR CABLES EN CIERTAS AEREAS DE OFICINAS - EMBUTIR CABLES QUE SE ENCUENTRAN EN PAREDES EXTERNAS - CAMBIO DE CANALETAS. COLOCACION DE 2 EQUIPOS LED EN PASILLOS Y 6 EQUIPOS FLUORECENTES COLGANTES 3X40W EN OFICINAS. MNTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y REPOSICION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO	GL	1	10.000.000	10.000.000
MATERIALES ELECTRICOS VARIOS: CABLES, TABLERO, LLAVES TERMOMAGNETICAS, LLAVES Y TOMAS WCORRIENTES , 2 LAMPARAS LED, 6 EQUIPOS FLUORECENTES COLGANTES DE 3X40, CANALETAS, CAÑOS CORRUGADOS Y MATERIALES MENORES	GL	1	8.700.000	8.700.000
CAMBIO DE PUERTAS				
EXTRACCIONDE PUERTA DE MADERA, RECUADRE Y COLOCACION DE PUERTAS DE BLINDEX DOBLE HOJA CON FRENOS Y CERRADURA	GL	1	1.950.000	1.950.000
EXTRACCION DE PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, CIERRE Y APERTURA AUTOMATICA, HOJAS MOVILES Y FIJAS DE 0,80 X 2,10 MTS. (INCLUYE LOS SOPORTES, GUIAS, MECANISMO DE AUTOMATIZACION Y SENSORES). INSTALACION ELECTRICA.	GL	1	26.500.000	26.500.000
PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE CEDRO CON CERRADURA 0,70 X 2,10	UN	2	760.000	1.520.000
PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE CEDRO CON CERRADURA 0,80 X 2,10	UN	7	790.000	5.530.000
CAMBIO DE VENTANA DEL DEPOSITO				
EXTRACCION DE VENTANA ACTUAL TIPO BLINDEX, RECUANDRO Y COLOCACION DE VENTANA DE METAL	GL	1	850.000	850.000
CAMBIO DE PISOS				
EXTRACCION DE JARDIN CENTRAL, PREPARACION DE CONTRAPISO Y COLOCACION DE PISO TIPO LAYOTA.	M2	24	125.000	3.000.000
EXTRACCION DE PISOS Y ZOCALOS , REGULARIZACION DE CONTRAPISO, PREPARACION DE CARPETA Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO DE ALTO TRAFICO DE 60 X 60 CM	M2	232	151.300	35.101.600
COLOCACION DE ZOCALOS DE PORCELANATO.	ML	74	22.000	1.628.000
REPARACION DE BAÑOS				
BAÑO DE DAMAS: EXTRACCION DE AZULEJOS , INODORO Y LAVATORIO. PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS DE PRIMERA, JUEGO DE BAÑO MARCA CELITE (INODORO CON CISTERNA BAJA Y ASIENTO ACOLCHADO). CAMBIO DE CAÑERIAS. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TIPO PLACA CON CERRADURA.	GL	1	3.700.000	3.700.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/16
"AMPLIACION DE COCINA Y FACHADA – REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS"

BAÑO DE CABALLEROS: EXTRACCION DE AZULEJOS , INODORO Y LAVATORIO. PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS DE PRIMERA, JUEGO DE BAÑO MARCA CELITE (INODORO CON CISTERNA BAJA Y ASIENTO ACOLCHADO) MAS UN MINGITORIO MARCA CELITE. CAMBIO DE CAÑERIAS. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TIPO PLACA CON CERRADURA.	GL	1	3.850.000	3.850.000
TOTAL GUARANIES.				**134.120.600**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alana Britez
Responsable U.O.C.