MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 99/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SETIEMBRE, TRAMO: 2416, 2417, 2418, 2419, 2420 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL - ID N° 387080

OFERENTE		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SETIEMBRE, TRAMO: 2416, 2417, 2418, 2419, 2420 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**88.450.000**	**88.450.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	1.000	1.400.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	200	20.000	4.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	40	30.000	1.200.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	360	30.000	10.800.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.400	46.500	65.100.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.400	2.500	3.500.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	60	7.500	450.000
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.400	1.000	1.400.000
	Precio Total				**88.450.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ