GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo N° 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **AMPLIACION PUESTO DE SALUD ZANJA PYTA - AD REFERENDUM**
Licitacion: **CONTRATACION DIRECTA N° 12/2017**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GRUPO AMAZON S.A

DESGLOSE DE PLANILLA

AMPLIACION PUESTO DE SALUD ZANJA PYTA - AD REFERENDUM

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD - ZANJA PYTA	Unidad Medida Global	1	**133.721.823**	**133.721.823**
1		PREPARACION DE LA OBRA				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	104,57	6.800	711.076
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	104,57	4.750	496.708
1.3		Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
1.4		Cartel de obra	Unidad	1	3.260.000	3.260.000
2		ESTRUCTURA DE Hº Aº				0
2.1		Excavacion y carga de cabezal de Hº Aº	Metros cúbicos	0,88	2.120.000	1.865.600
2.2		Excavacion y carga de Pilotes de Hº Aº	Metros cúbicos	1,55	2.120.000	3.286.000
2.3		Vigas de fundacion de 0,20x0,30m HºAº	Metros cúbicos	2,5	2.120.000	5.300.000
2.4		Pilares de 0,15x0,20m Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	2.240.000	3.360.000
2.5		Viga superior de Hº Aº	Metros cúbicos	1,17	2.240.000	2.620.800
3		MURO DE NIVELACION				0
3.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,24	198.000	2.423.520
3.2		Relleno y apisonad de interiores	Metros cuadrados	5	145.000	725.000
4		AISLACION ASFALTICA				0
4.1		De paredes	Metros cuadrados	11,5	89.200	1.025.800
5		MUROS DE ELEVACION				0
5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	157,74	131.800	20.790.132
5.2		Enviarillado baj aberturas 2 C a por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,8	20.000	156.000
6		REVOQUES				0
6.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	315,48	28.000	8.833.440
7		CONTRAPISO				0
7.1		Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	104,57	52.600	5.500.382
7.2		Piso ceramico pi5 de 45 x 45 cms	Metros cúbicos	104,57	116.500	12.182.405
7.3		Piso alisada de cemento en vereda	Metros cuadrados	55	89.000	4.895.000
7.4		Zocalo ceramico de 10x30 cms	Metro lineal	21	42.000	882.000
8		ABERTURAS				0
8.1		Puerta placa de 0,80 x 210 con marco y herrajes	Unidad	1	1.580.000	1.580.000

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

8.2		Puerta Madera de 2,00 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.890.000	3.780.000
8.3		Puerta Pivotante doble hoja de 1,50 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
8.4		Ventanas de Marco con Cuelga tipo Balancin c/ perfileria de alumnio	Metros cúbicos	5,4	650.000	3.510.000
9		TECHO				0
9.1		De tejas con tejuelas y vigas y tirantes de madera	Metros cuadrados	80	242.000	19.360.000
10		PINTURA				0
10.1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	315,48	27.000	8.517.960
11		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS				0
11.1		Ducha con accesorios	Unidad	1	480.000	480.000
11.2		Provision y colocacion de Accesorios	Unidad	3	325.000	975.000
12		DESAGUE CLAOCAL				0
12.1		Camara Septica y de Inspeccion	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
13		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE				0
13.1		cocina	Unidad	1	750.000	750.000
13.2		Ducha	Unidad	1	750.000	750.000
14		INSTALACION ELECTRICA				0
14.1		Provision e Instalacion de Bocas de Luces (caños, cables, llaves, etc)	Unidad	5	85.000	425.000
14.2		Provision e Instalacion de tomas corrientes simples	Unidad	12	85.000	1.020.000
14.3		Provision e Instalacion de equipos fluorescentes 2x40w	Unidad	8	235.000	1.880.000
15		VARIOS				0
15.1		Letrero acrilico luminoso luminoso con estructura	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
16		LIMPIEZA FINAL - GLOBAL				0
16.1		escobros	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
						133.721.823