GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046-242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ Lic. Alfonso Noria 2013 - 2018

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN No: 05/2016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

EMPRESA SAN NICOLAS SERVICIOS

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACION: Calle Cordillera e/ Concepción y Asunción - Casco Urbano - Distrito de Corpus Christi
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Nº	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	1.548,00	2.650	4.102.200
2	Preparacion del terreno	M2	1.548,00	3.650	5.650.200
3	Baden de Hormigon	M3	8,00	1.300.000	10.400.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	342,00	45.000	15.390.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	17,10	1.300.000	22.230.000
	(0,50x342,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	1.368,00	60.000	82.080.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
	TOTAL				**143.480.575**

ITEM 2 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACION: Calle Caazapa e/ Concepción y Asunción - Casco Urbano - Distrito de Corpus Christi
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Nº	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	810,00	2.650	2.146.500
2	Preparacion del terreno	M2	810,00	3.650	2.956.500
3	Baden de Hormigon	M3	8,00	1.300.000	10.400.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	180,00	45.000	8.100.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	9,00	1.300.000	11.700.000
	(0,50x180,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	720,00	60.000	43.200.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
	TOTAL				**82.131.175**

ITEM 3 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACION: Avda. Paraguay e/ Concepción y Asunción - Casco Urbano - Distrito de Corpus Christi
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Nº	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.408,00	2.650	6.381.200
2	Preparacion del terreno	M2	2.408,00	3.650	8.789.200
3	Baden de Hormigon	M3	17,60	1.300.000	22.880.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	684,00	45.000	30.780.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	17,10	1.300.000	22.230.000
	(0,50x342,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	2.223,00	60.000	133.380.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
	TOTAL				**228.068.575**

ITEM 4 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACION: Calle NN Frente a la Esc. Defensores del Chaco - Cruce Guarani - Distrito de Corpus Christi
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Nº	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.440,00	2.650	6.466.000
2	Preparacion del terreno	M2	2.440,00	3.650	8.906.000
3	Baden de Hormigon	M3	20,00	1.300.000	26.000.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	648,00	45.000	29.160.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	14,50	1.300.000	18.850.000
	(0,50x290,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	2.405,00	60.000	144.300.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
	TOTAL				**237.310.175**

ITEM 5 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
UBICACION: Calle Juana Maria de Lara e/ Mcal. Estigarribia y Felix Caballero - Puente Kyjha- Distrito de Fco. Caballero
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

Nº	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.000,00	2.650	5.300.000
2	Preparacion del terreno	M2	2.000,00	3.650	7.300.000
3	Baden de Hormigon	M3	4,00	1.300.000	5.200.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	500,00	45.000	22.500.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	25,00	1.300.000	32.500.000
	(0,50x500,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	1.750,00	64.000	112.000.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
	TOTAL				**188.428.175**

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ITEM 6 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado					
UBICACION: Calle Frente a la Cancha de Futbol y Plaza - Casco Urbano - Distrito de Itanará					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.070,00	2.650	5.485.500
2	Preparacion del terreno	M2	2.070,00	3.650	7.555.500
3	Baden de Hormigon y Lomada de H°	M3	10,00	1.300.000	13.000.000
	(2,00x12,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	448,00	45.000	20.160.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	31,00	1.300.000	40.300.000
	(0,70x448,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	1.748,00	60.000	104.880.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
TOTAL					195.009.175

ITEM 7 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado					
UBICACION: Calle Birino Quintana - Casco Urbano - Distrito de Ypejhú					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	3.240,00	2.650	8.586.000
2	Preparacion del terreno	M2	3.240,00	3.650	11.826.000
3	Baden de Hormigon	M3	16,00	1.300.000	20.800.000
	(2,00x10,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	680,00	45.000	30.600.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	34,00	1.300.000	44.200.000
	(0,50x680,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	2.880,00	65.000	187.200.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
TOTAL					306.840.175

ITEM 8 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado					
UBICACION: Continuación de la Calle que va a Ypejhú - Casco Urbano - Distrito de Villa Ygatimi					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	Trazado y replanteo de obra	M2	2.826,00	2.650	7.488.900
2	Preparacion del terreno	M2	2.826,00	3.650	10.314.900
3	Baden de Hormigon	M3	23,00	1.300.000	29.900.000
	(2,00x14,00x0,20)				
4	Cordon premoldado	ML	580,00	45.000	26.100.000
5	Canaleta desague pluvial	M3	29,00	1.300.000	37.700.000
	(0,50x580,00x0,10)				
6	Empedrado	M2	2.560,00	60.000	153.600.000
7	Cartel de Obra	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
8	Limpieza final	GL	1,00	1.928.175	1.928.175
TOTAL					268.731.975

TOTAL GENERAL	1.650.000.000

El precio total es de Gs. 1.650.000.000 (Guaranies un mil seiscientos cincuenta millones).-

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC