MUNICIPALIDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN

OBRA: REPARACIÓN DE BLOQUE DE 02 AULAS

SUPERFICIE A TRABAJAR: 127,28 M2

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N°4996 VIRGEN DE CAACUPÉ - BARRIO 8 DE DICIEMBRE - CIUDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN - DPTO. DE SAN PEDRO

PROYECTISTA: Arq. Cristian Cardozo

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
1.	**Preparación de la obra**				
	Cartel de obra 1,00 x 2,00	UN.	1		
2	**Demolición**				
	Demolición de techo en general	M^2	157		
	Demolición de pisos y zócalos dañados	M^2	127		
3	**Estructura de H°A°**				
	Encadenado de H°	M^3	1,11		
	Capiteles de H°A° para columna	UN.	5		
	Rampa de H°	GL	1		
4	**Albañilería**				
	Mampostería de elevación de ladrillo común	M^2	5		
5	**Pisos y zócalos**				
	Reposición de pisos cerámicos	M^2	127		
	Provisión y colocación de zócalos	ML	67		
	Guarda obra de piso baldosón 40x40 (incluye contrapiso y cordón de ladrillo)	M^2	19		
6	**Techo**				
	Techo de chapas trapezoidales termoacústicas sobre estructura metálica de perfiles (incluye Viga de Galería)	M^2	145,1		
7	**Refacción**				
	Reparación de fisuras en pared con envarillado en forma de "Z" (varilla Ø 10)	GL	1		
8	**Revoques :**				
	Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	M^2	30		
9	**Aberturas**				
	Reposición de puertas	UN.	2		
10	**Instalación eléctrica**				
	Reacondicionamiento de instalación eléctrica en gral. (incluye cableado y accesorios)	GL	1		
	Provisión y colocación de foco de bajo consumo de 30w	UN.	12		
	Ventilador de techo de 56'' motor pesado	UN.	4		
11	**Pintura**				
	Interior/exterior al latex acrílico	M^2	443		
	De estructuras metálicas con antióxido	GL	1		
12	**Desague Pluvial**				

	Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas, desarrollo 33cm	ML	47		
13	**Varios**				
	Reparación de ventanas tipo balancin	UN.	6		
	Provisión y colocación de vidrios dobles	M^2	10		
	Limpieza final y retiro de escombros	Gl.	1		
TOTAL					
Son Guaranies:					



Arq. Cristian Cardozo
Reg. M.O.P.C. N° 3518