541 367

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Compromiso con la gente

NOTA D.I.F. N°605/ 2023

Asunción, 25 de Setiembre de 2023

Señor
ABG. MIRKO DURE. Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo a Ud., en el marco del llamado LCO – **PAC N° 52/2023 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA Y LOCALES PROPIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM".**

En ese sentido se remite el Memorándum **D.O.P. N° 296/2023** del Departamento de Obras y Proyectos, en el cual adjunta el Informe de Evaluación Técnica Adicional de las Ofertas presentadas, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en la Nota **NCEO N° 799/2023.**

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
25 SET. 2023
Loyda Barreto
Corte Suprema de Justicia
FIRMA:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Departamento De Obras y Proyectos

MEMORANDUM D.O.P. Nº 296 /2023.

A: Arq. **CAROLINA RUFFINELLI**-Directora.
Dirección de Infraestructura Física.

DE: Arq. **CAROLINA BASUALDO**-Jefe.
Departamento de Obras y Proyectos-D.I.F.

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Ref.: Informe Técnico.

Fecha: 25/09/2023.

Me dirijo a Usted, en atención a la Nota **NCEO Nº 799/2023**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC Nº52/2023 "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PISOS VINÍLICOS, CORTINAS Y TAPETES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA Y LOCALES PROPIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. - ID Nº:425775"**, a los efectos de remitir la planilla de Evaluación Técnica de los Oferentes.

- **FÁBRICA DE CORTINA DEL PARAGUAY S.R.L.**
- **ING. ALEJANDRO RECALDE MORA**

Atentamente.-

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

RECIBIDO
25 -09- 2023
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA
3040

Alma Riveros
Asistente
Dirección de Infraestructura Física
11.18.15.

SNO 10

365

EVALUACION TECNICA DE MUESTRAS PRESENTADAS

ITEMS	BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L.	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO SEMI ALTO TRANSITO	***Especificaciones:*** Alfombras tipo SEMI ALTO TRÁNSITO; espesor 5 mm, material poliéster con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavable. ***Color y el diseño:*** antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas y serán definidos por la Dirección del nfraestructura Fisica, conforme a las muestras aprobadas. ***Colocación:*** desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), colocación de zócalos, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. ***Observación*** : Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. ***Ubicación*** : Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital.	m2	EVENTO	CUMPLE	CUMPLE
2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS TIPO ALTO TRANSITO	**Especificaciones:** Alfombras tipo ALTO TRANSITO, de rizo, de espesor mínimo de 6 mm, en material poliéster (ultralon o luxatron) con ultragrad, con óptimas propiedades de adhesión al piso, lavables, antiestáticas, auto extinguibles. **Color y el diseño:** antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. **Colocación:** desmonte de alfombra existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), provisión y colocación de una base, BASE ALFOMBRA en PVC, provisión y colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. **Observación:** Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. **Ubicación:** Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y Locales propios de Capital.	m2	EVENTO	CUMPLE	CUMPLE
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO	PISO VINILICO DEBE SER impermeable, de alto tránsito con óptimas propiedades de adhesión al piso con un espesor no menor de 1,5 mm. La presentación debe ser en rollos de 2,00 m de ancho. **Color y el diseño:** antes de emitir la orden de compra, tras pedido de la convocante se remitirán los modelos en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. Y serán definidos por la Dirección de Infraestructura Física, conforme a las muestras aprobadas. **Colocación:** desmonte de alfombra y/o piso existente, preparación de piso base, provisión de material de cementicio (pegamento), colocación de zócalos, colocación de flejes metálicos de bronce y/o aluminio, en transición de pisos y umbrales. En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. **Observación:** Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. **Ubicación:** Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital.	m2	EVENTO	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

D.I.F

4	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES ANTISOLARES	**Especificaciones:** Cortinas verticales fabricadas con tela poliéster - Blackout (no traslúcido), con engomado, anti solar, de color beige. Debe incluir guía de aluminio, con sistema de rotación, de retracción y todos los accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. **Colocación:** En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. **Observación:** Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos. **Ubicación:** Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de la Capital.	m2	EVENTO	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA
5	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE VISION CON FALDON	**Especificaciones:** Cortinas roller duo o doble visión, tejido poliéster con franjas horizontales de 10 cm de ancho (una de las franjas debe ser transparente y la otra no traslúcido). Sistema de cortina enrollable a cadena y resorte, telas color a elegir, tipos de telas: screen, fibra de vidrio, poliéster y blackout (no traslúcido). Al ser accionada, la cortina se enrolla o desenrolla, ubicándose en la altura deseada por el usuario. **Comando:** a cadena metálica. Debe llevar contrapeso de aluminio de color blanco. Provisión e instalación de faldón de tela de shantu o raso con guía de aluminio, doble ganchos y pinzas. **Colocación:** En la oferta se debe incluir todos los materiales, herramientas y accesorios, necesarios para la colocación. **Observación:** Dentro del desmonte deberá incluir la remoción de los mobiliarios de la oficina donde se realizará el servicio, una vez concluido el trabajo los mobiliarios deberán ser reubicados en sus respectivos lugares. Lo expuesto no incluye documentaciones ni equipos informáticos de los ámbitos **Ubicación:** Oficinas ubicadas dentro del Palacio de Justicia de Asunción y locales propios de Capital.	m2	EVENTO	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA MUESTRA
6	PROVISIÓN DE ALFOMBRAS TIPO TAPETES	**Especificaciones:** Alfombras tipo tapetes de pelo cortado y/o suelto de 25 mm de espesor, resistente al fuego, base de yute, fieltro, tela sin tejer, dimensiones variadas. La misma será cotizada por m2.	m2	EVENTO	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obra.
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

D.I.F.