MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 03/2020
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE ITURBE E/ JOSE F. BOGADO Y MCAL. ESTIGARRIBIA". I.D. 381.737

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						JOB CONSTRUCCIONES				EFICSA			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,162	2,300	2,672,600	s/m	s/p	2,500	2,905,000	s/m	s/p	2,400	2,788,800
1.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,162	2,400	2,788,800	s/m	s/p	2,450	2,846,900	s/m	s/p	2,500	2,905,000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,162	10,500	12,201,000	s/m	s/p	10,900	12,665,800	s/m	s/p	11,000	12,782,000
2.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	210.50	47,000	9,893,500	s/m	s/p	47,900	10,082,950	s/m	s/p	48,000	10,104,000
2.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	62.52	21,000	1,312,920	s/m	s/p	23,000	1,437,960	s/m	s/p	22,000	1,375,440
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	232	59,500	13,827,205			57,000	13,246,230	s/m	s/p	60,000	13,943,400
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	7.74	32,000	247,680	s/m	s/p	32,000	247,680	s/m	s/p	32,000	247,680
3.2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	360	47,000	16,920,000	s/m	s/p	47,000	16,920,000	s/m	s/p	47,000	16,920,000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	360.0	4,300	1,548,000	s/m	s/p	4,500	1,620,000	s/m	s/p	4,500	1,620,000
3.4	Cuneta de hormigon simple espesor=10cm y ancho=60cm (fck=24 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	295.6	69,000	20,396,400	s/m	s/p	70,000	20,692,000	s/m	s/p	70,000	20,692,000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

3.5	Baden de hormigon simple e= 17cm (fck=24 MPA)	s/m	s/p	Metros cuadrados	57.6	190,000	10,944,000	s/m	s/p	190,000	10,944,000	s/m	s/p	190,000	10,944,000
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	221.84	85,000	18,856,400	s/m	s/p	85,000	18,856,400	s/m	s/p	85,000	18,856,400
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,162	17,000	19,754,000	s/m	s/p	18,000	20,916,000	s/m	s/p	18,000	20,916,000
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	23.86	185,000	4,414,100	s/m	s/p	185,000	4,414,100	s/m	s/p	185,000	4,414,100
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	1,000,000	1,000,000	s/m	s/p	1,000,000	1,000,000	s/m	s/p	1,000,000	1,000,000
6	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Cartel de obra de 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,100,000	1,100,000			1,100,000	1,100,000
7	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,162	1,300	1,510,600	s/m	s/p	1,500	1,743,000	s/m	s/p	1,300	1,510,600
	TOTAL						139,387,205				141,638,020				142,119,420

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC