MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

6 de agosto y San Juan Bautista

Teléfono 0764-20303

ITAPUA -PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A PIRAPOI CONTINUACIÓN DE AVENIDA. Primera Linea Centro.- con ID: 433257

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				CESAR HERMES BOGADO SOSA		PEDRO BRITEZ ZARZA		EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.669	961	1.603.909	961	1.603.909	1.200	2.002.800
2	Desmonte de avenida existente	Metros cuadrados	147,2	26.000	3.827.200	26.000	3.827.200	30.000	4.416.000
3	Cartel de obra.	Unidad	1	1.032.888	1.032.888	1.032.888	1.032.888	1.200.000	1.200.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen.	Metros cuadrados	1.669	2.117	3.533.273	2.117	3.533.273	2.500	4.172.500
5	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	290,8	11.044	3.211.595	11.044	3.211.595	12.000	3.489.600
6	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.454	47.000	68.338.000	47.500	69.065.000	50.000	72.700.000
7	CORDON CUNETA de Hº. SEGÚN DETALLE	Metro lineal	393	73.141	28.744.413	73.141	28.744.413	75.000	29.475.000
8	CORDON VISTO de Hº. espesor 0.15 m. profundidad 0.40.	Metro lineal	128	59.675	7.638.400	59.675	7.638.400	66.000	8.448.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.10 m. profundidad 0.25.	Metro lineal	16	41.556	664.896	41.556	664.896	45.000	720.000
10	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo	Metros cuadrados	1.454	2.333	3.392.182	2.333	3.392.182	3.000	4.362.000
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	992.511	992.511	992.511	992.511	1.000.000	1.000.000
				Precio Total	122.979.267	Precio Total	123.706.267	Precio Total	131.985.900

Miembro de Comité Evaluador
Municipalidad Itapúa Poty
Samuel Lugo

Miembro de Comité Evaluadora
Municipalidad Itapúa Poty
Aldo Hernán Otazu

Arq. Carlos Aquino
Reg. Prof Nº 2 648
Asesor de Obras
Municipalidad Itapúa Poty