MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 7288 KUARAHY RESE - COMPAÑÍA AVEIRO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				LA CONSTRUCTORA O.R.		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS CONSTRUCCIONES CIVILES – FISCALIZACIONES DE OBRAS – TASACIONES, RUC 1539157-4	
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la obra:	GL.	1,00	1.293.675	1.293.675	1.335.792	1.335.792
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	2.750	175.175	3.360	214.032
	b- Replanteo	M2	63,70	5.000	318.500	4.800	305.760
	c- Letrero Oficial	Uni.	1,00	800.000	800.000	816.000	816.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	350.000	4.900.000	384.000	5.376.000
3	Estructura de H° A°:	GL.	1,00	6.056.000	6.056.000	6.365.280	6.365.280
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.850.000	2.275.500	2.016.000	2.479.680
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.650.000	3.580.500	1.680.000	3.645.600
	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	200.000	200.000	240.000	240.000
4	Muros de nivelación:	GL.	1,00	1.560.000	1.560.000	1.720.800	1.720.800
	a- De 0,45 m.	M2	3,60	150.000	540.000	172.800	622.080
	b- De 0,30 m.	M2	7,50	120.000	900.000	129.600	972.000
	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	200.000	120.000	211.200	126.720
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	45.000	1.048.500	52.800	1.230.240
6	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,40	55.000	352.000	62.400	399.360
7	Muros de elevación:	GL.	1,00	10.730.700	10.730.700	11.296.704	11.296.704
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	65.000	221.000	72.000	244.800
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	170.000	5.865.000	177.600	6.127.200
	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	120.000	1.620.000	124.800	1.684.800
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	85.000	2.704.700	91.200	2.901.984
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	20.000	320.000	21.120	337.920
8	Pilares:	GL.	1,00	1.650.000	1.650.000	1.742.400	1.742.400
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	250.000	1.650.000	264.000	1.742.400

9	Techo :	GL.	1,00	20.815.000	20.815.000	20.851.200	20.851.200
	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca .	M2	90,50	230.000	20.815.000	230.400	20.851.200
10	Revoques:	GL.	1,00	4.903.000	4.903.000	5.818.560	5.818.560
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	45.000	2.745.000	52.800	3.220.800
	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	50.000	800.000	57.600	921.600
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	35.000	1.358.000	43.200	1.676.160
11	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	25.000	1.450.000	26.880	1.559.040
12	Baldosa Calcárea en aula y galeria	M2	58,00	75.000	4.350.000	81.600	4.732.800
13	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	ML.	34,00	50.000	1.700.000	57.600	1.958.400
14	Aberturas metálicas:	GL.	1,00	4.096.000	4.096.000	4.523.520	4.523.520
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.056.000	1.056.000
	b- Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	M2	10,32	300.000	3.096.000	336.000	3.467.520
15	Alfeizar de ventanas:	GL.	1,00	640.000	640.000	860.160	860.160
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	25.000	640.000	33.600	860.160
16	Pinturas:	GL.	1,00	7.193.040	7.193.040	8.092.128	8.092.128
	a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	20.000	1.220.000	21.120	1.288.320
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.000	238.000	21.120	251.328
	c- De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	20.000	320.000	21.120	337.920
	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	22.000	227.040	24.000	247.680
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.000	2.180.000	21.120	2.302.080
	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	20.000	1.600.000	24.000	1.920.000
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	20.000	110.000	24.000	132.000
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	M2	53,40	20.000	1.068.000	24.000	1.281.600
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	10.000	230.000	14.400	331.200
17	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	135.000	1.393.200	144.000	1.486.080
18	Desague Pluvial:	GL.	1,00	1.725.000	1.725.000	1.876.800	1.876.800
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	75.000	1.725.000	81.600	1.876.800
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	45.000	864.000	52.800	1.013.760
20	Instalación eléctrica general	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	3.360.000	3.360.000
21	Artefactos eléctricos:	GL.	1,00	2.830.000	2.830.000	2.404.800	2.404.800
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	200.000	800.000	211.200	844.800
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	75.000	150.000	81.600	163.200
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	150.000	150.000	172.800	172.800

	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	80.000	80.000	96.000	96.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	650000	650.000	72000	72.000
	Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	UN.	2,00	500000	1000000	528000	1.056.000
22	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	2,00	150000	300000	172800	345.600
23	Rampa peatonal	GL.	1,00	300000	300000	336000	336.000
24	Mobiliarios:	GL.	1,00	1250000	1250000	1488000	1.488.000
	a- Pizarrones	UN.	1,00	1250000	1250000	1488000	1.488.000
25	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	220000	220000	211200	211.200
26	Limpieza final	M2	63,70	3500	222950	3360	214.032
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					84.843.065		90.598.656

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC