PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE CELULAR EN LA CALLE BOQUERON ESQ. GENERAL DIAZ DEL BARRIO MCAL. LOPEZ

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CARTEL DE OBRAS	UNIT	1,00		
2	LIMPIEZA DE ZONA DE OBRA	GLOB	1,00		
3	CARTELES DE DESVIO	UNIT	3,00		
4	SEÑALIZACON DE ADVERTENCIA EN ZONA DE OBRA	GLOB	1,00		
5	REPLANTEO, MARCACION Y CALCULO DE NIVELACION DE TERRENO	M2	142,17		
6	REPRESADO CON TIERRA DE CANALETA PARA EVITAR INUNDACION DE CAJA DE PUENTE	GLOB	1,00		
7	PUENTE ALTERNATIVO DE MADERA PARA PASO PEATONAL MIENTRAS DURE LA OBRA	GLOB	1,00		
8	EXCAVACION DE SUELO PARA CAJA DE PUENTE DE CELULAR CON DESALIJO DE DESECHO (15 MT DE LONGITUD X 1,6 MTS DE ANCHO X 1,8 MTS DE PRODUNDIDAD)	M3	43,20		
9	COMPACTACION MANUAL DEL SUELO EN EL FONDO DE LA CAJA DEL PUENTE CON TRIPLE PASADA CON TIZON (15 MT DE LONGITUD X 1,6 MTS DE ANCHO)	M2	24,00		
10	CONTRAPISO DE RIPIO BASALTICO DE 0,4 MTS DE ESPESOR SOBRE FONDO DE CAJA DE PUENTE, TIZONEADO CADA 10 CM DE RELLENO (15 MTS DE LONGITUD X 1,6 MTS DE ANCHO X 0,4 MTS DE ESPESOR), PARA BASE DE PISO DE H°	M3	9,60		
11	PISO DE HORMIGON DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE RIPIO COMPACTADO PARA ASIENTO DE TUBO CELULAR CON SUPERFICIE FRATACHEADA (15 MTS DE LONGITUD X 1,5 MTS DE ANCHO X 0,10 MT DE ESPESOR)	M3	22,50		
12	PROVISION Y COLOCACION ALINEADA Y NIVELADA DE TUBO CELULAR DE H° A° DE 1 MT X 1MT CON PARED DE 15 CM DE ESPESOR	UNIT	15,00		
13	RELLENO DEL COSTADO DEL TUBO CELULAR CON ARENA LAVADA	M3	8,00		
14	CONTRA HUELLA DE 4MT DE LONGUITUD Y 0,4 MT DE ALTURA DE LADRILLO COMUN DE 30 EN UNA CABECERA DEL PUENTE	UNIT	2,00		
15	LIMPIEZA Y AMPLIACION DE LAS DIMENSIONES DE LAS CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE BOQUERÓN CON DESALIJO DE DESECHO	M3	35,00		
16	ENRIPIADO DE LA CALLE GENERAL DIAZ ENTRE LA CALLE BLAS GARAY Y BOQUERON Y DE LA CALLE BOQUERON ENTRE RIO VERDE Y GENERAL DIAZ	M3	100,00		
17	EXTRACCION DE ALCANTARILLA DE 0,40 MTS EXISTENTE EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES GENERAL DIAZ Y BOQUERON	GLOB	1,00		
18	RELLENO CON TIERRA COMPACTADA DE FOSA DE LA ALCANTARILLA EXTRAIDA	M3	15,00		
19	EXCAVACION DE SUELO PARA CAJA DE ALCANTARLLA NUEVA(15 MTS DE LONGITUD X 1,4 DE PROFUNDIDAD X 1 MT DE ANCHO)	M3	21,00		
20	COLCHON DE ARENA LAVADA PARA ASIENTO DE ALCANTARILLA DE 20 CM DE ESPESOR	M3	6,00		
21	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE ALCANTARILLA DE H° A° DE 0,8 MTS DE DIAMETRO	UNID	15,00		
22	CONTRAHUELLA DE LADRILLO COMUN DE 30 REVOCADO Y PINTADO CON PINTURA SINTETICA EN AMBAS CABECERAS DE LA ALCANTARILLA	UNID	2,00		
23	EXCAVACION DE SUELO PARA CAJA DE CANALETA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON DESALIJO DE DESECHO	M3	20,00		
24	APORTE DE RIPIO PARA SANEAR BOLSONES DE AGUA Y REFORZAR EL SUELO EN LA CANALETA	M3	6,00		
25	COMPACTACION MANUAL DEL FONDO DE LA CAJA DE CANALETA	M2	9,00		
26	EXCACACION MANUAL DE SUELO EN EL FONDO DE LA CANALETA PARA CAJA DE CIMENTACION DEL MURO DE PIEDRA BRURA COLOCADA (59,5 METROS LINEAL X 0,4 DE PROFUNDIDAD X 0,4 X 0,4 MTS DE ANCHO)	M3	9,52		
27	CONTRAPISO DE RIPIO COMPACTADO PARA BASE DE MURO DE PIEDRA, (59,5 MTS LINEAL X 0,4 MTS DE ANCHO X 0,2 MTS DE ESPESOR)	M3	4,76		
28	MURO DE PBC DE 40 CM DE ANCHO Y 1,4 MTS DE ALTURA CON UNA CARA VISTA (DOS MUROS)	M3	30,08		
29	RELLENO DE LOS COSTADOS Y BORDES DEL MURO DE PBC CON RIPIO COMPACTADO	M3	8,00		
30	CONTRAPISO DE RIPIO COMPACTADO DE 20 CM DE ESPESOR PARA BASE DE PISO DE H°	M3	4,83		
31	PISO DE HORMIGON DE 8 CM DE ESPESOR CON ALISADO DE 2 CM DE ESPESOR CON SUPERFICIE FRATACHEADA, ENTRE MUROS DE PIEDRA	M3	1,93		
32	TAPA DE H° A° SOBRE MURO DE PIEDRA BRUTA DE 15 CM DE ESPESOR CON BOBLE ARMADURA INTERNA DE VARILLA DE 10 MM	M3	2,16		
33	RETIRO DE TIERRA DE REPRESA DE CANALETA Y SU TRASLADO A OTRO SITIO	GLOB	1,00		
34	EXCAVACION DE SUELO PARA CAJA DE CANALETA REVESTIDA DE H° DE 70 MTS DE LONGITUD Y 1.2 MTS DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN PENDIENTE DEL TERRENO CON DESALIJO DE TIERRA EXTRAIDA	M3	36,00		
35	CONTRAPISO DE RIPIO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CADA 5 CM, PARA BASE DE LA CANALETA REVESTIDA DE H° (70 MTS LINEAL X 1,1 MTS DE ANCHO X 0,2 MTS DE ESPESOR)	M3	15,40		
36	REVESTIDO DE CANALETA CON PAREDES Y PISO DE H° DE 0,08 MTS DE ESPESOR	M3	11,76		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE CELULAR EN LA CALLE BOQUERON ESQ. GENERAL DIAZ DEL BARRIO MCAL. LOPEZ

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
37	MURO DE 14 MT DE LONGITUD Y 0,4 MT DE ALTURA DE LADRILLO COMUN DE 30 EN UNA CABECERA DE LA ALCANTARILLA	M2	5,60		
38	REVOCADO IMPERMEABLE DE TODAS LAS CARAS DE MURO DE LADRILLO	M2	15,64		
39	PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA SINTETICA DE TODAS LAS CARAS DEL MURO	M2	15,64		
40	LIMPIEZA FINAL DE SITIO DE OBRAS	GLOB	1,00		
T O T A L G E N E R A L					**0**