Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. No. 05/2020 "Construcción de Salón Velatorio Municipal del Distrito de Iruña" Plurianual 2.020 – 2.021.- ID: 386.983.-

			1) Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC N° 3225026-6					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131601-007	Construcción de Salón Velatorio		Unidad Medida Global	1												
1.1		Cartel de obra de estructura metálica (1,50x2,00) m		Metros cuadrados	3	544.479	1.633.437										
1.2		Replanteo y Marcación		Metros cuadrados	128,77	5.428	698.964										
1.3		Desbroce de Terreno		Metros cuadrados	130	8.001	1.040.130										
1.4		Excavación para zapata 1,00 x 1,00 profundidad 1,00		Metros cúbicos	12	121.644	1.459.728										
1.5		Excavación para encadenado inferior 30x40cm		Metros cúbicos	7,08	680.268	4.816.297										
1.6		Zapata HºAº (1.00x1.00x40)cm		Metros cúbicos	4,8	1.743.332	8.367.994										
1.7		Columna HºAº de (20x30)cm ,		Metros cúbicos	3,64	1.852.560	6.743.318										
1.8		Encadenado inferior 0,20x0,40		Metros cúbicos	4,72	1.805.748	8.523.131										
1.9		Encadenado superior 0,20x0,30		Metros cúbicos	3,54	1.805.748	6.392.348										
1.10		2,50		Metros cuadrados	2,5	448.863	1.122.158										
1.11		De 0,20		Metros cuadrados	11,8	139.971	1.651.658										
1.12		Relleno y Compactación de interiores		Metros cúbicos	25,75	106.605	2.745.079										
1.13		Aislación Asfáltica horizontal		Metro lineal	59	33.227	1.960.393										
1.14		De 0,15m de ladrillo común en sanitario		Metros cuadrados	20,07	101.525	2.037.607										
1.15		De 0,15m de ladrillo hueco		Metros cuadrados	178,6	69.988	12.499.857										
1.16		Frontón con recuadro de 2 hilera de ladrillo común		Metro lineal	24,71	127.155	3.142.000										
1.17		Rampa de acceso para personas con capacidades diferente, pintado según tipología		Unidad	1	743.679	743.679										
1.18		Cabreada metálica en área del Tinglado		Metro lineal	38,16	188.177	7.180.834										
1.19		Techo chapa zinc Nº 26, sobre estructura metálica, con membrana aislante de 5 mm en tinglado		Metros cuadrados	131,35	146.412	19.231.216										
1.20		Canaleta		Metro lineal	18,64	63.246	1.178.905										
1.21		Bajada de caño de 100 mm		Metro lineal	12	56.606	679.272										
1.22		Bajada		Metro lineal	5,4	46.812	252.785										
1.23		Registro 40 X 40		Unidad	6	337.311	2.023.866										
1.24		De Mampostería interior filtrado		Metros cuadrados	202,61	37.754	7.649.338										
1.25		De Mampostería exterior con hidrófugo		Metros cuadrados	150,25	42.071	6.321.168										
1.26		Mochetas de Pilares		Metro lineal	47,8	55.709	2.662.890										
1.27		Contrapiso de cascote de 7 cm		Metros cuadrados	128,77	40.205	5.177.198										

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. No. 05/2020 "Construcción de Salón Velatorio Municipal del Distrito de Iruña" Plurianual 2.020 – 2.021.- ID: 386.983.-

			1) Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC N° 3225026-6					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.28		Carpeta de regularizcion		Metros cuadrados	128,77	28.386	3.655.265										
1.29		Piso Porcelanato		Metros cuadrados	128,77	163.344	21.033.807										
1.30		Zócalo Porcelanato escondido		Metro lineal	48,58	49.667	2.412.823										
1.31		Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m		Unidad	1	3.137.400	3.137.400										
1.32		Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m		Unidad	2	2.174.643	4.349.286										
1.33		Desagüe Cloacal 'y desagüe de pileta		Unidad Medida Global	1	2.941.520	2.941.520										
1.34		Provisión y Colocación de Inodoro y accesorios para personas con capacidades diferentes		Unidad	1	2.011.920	2.011.920										
1.35		Provisión y Colocación de Mingitorios		Unidad	1	552.447	552.447										
1.36		Provisión e instalación de ducha		Unidad	1	365.864	365.864										
1.37		Lavatorio de mano de mesada de mármol (según detalle de plano) Incluye bachas, Canillas		Unidad	1	2.091.600	2.091.600										
1.38		De Azulejos en Sanitarios		Metros cuadrados	26,16	81.406	2.129.581										
1.39		De Mesada granitica		Metros cuadrados	2,5	980.064	2.450.160										
1.40		Espejo		Metros cuadrados	1	149.532	149.532										
1.41		Bacha de porcelanoato con grifería en área de mesada de marmol		Unidad	1	603.243	603.243										
1.42		Cielo Razo de PVC(incluye soporte)		Metros cuadrados	128,77	74.567	9.601.993										
1.43		Puerta placa 0,90 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), Cerraduras		Unidad	1	996.000	996.000										
1.44		Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfilaría de aluminio		Metros cuadrados	3	600.920	1.802.760										
1.45		Puerta de cristal templado 10mm 2 puertas de correr		Metros cuadrados	12	634.452	7.613.424										
1.46		Puerta de cristal templado 10mm 2 puertas de correr		Metros cuadrados	24	634.452	15.226.848										
1.47		Puerta de cristal templado 10mm 1 puertas de correr		Metros cuadrados	5,25	634.452	3.330.873										
1.48		Divisoria en sanitario de cristal templado 10mm		Metros cuadrados	6,91	634.452	4.384.063										
1.49		Puerta de cristal templado 10 mm en terminación de arenado para evitar visibilidad (0.90 x 1.80) en sanitario		Metros cuadrados	1,62	634.452	1.027.812										
1.50		Puerta de cristal templado 10 mm con terminación de arenado para evitar visibilidad (0.80 x 1.80) en sanitario		Metros cuadrados	1,44	634.452	913.611										
1.51		Instalación de Agua corriente interno		Unidad Medida Global	1	3.220.400	3.220.400										

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC

Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. No. 05/2020 "Construcción de Salón Velatorio Municipal del Distrito de Iruña" Plurianual 2.020 – 2.021.- ID: 386.983.-

			1) Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC N° 3225026-6					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.52		Tanque elevado con soporte metálico		Unidad	1	7.187.799	7.187.799										
1.53		Acometida eléctrica		Unidad Medida Global	1	3.273.519	3.273.519										
1.54		Tablero general (incluye cableado)		Unidad	1	3.532.479	3.532.479										
1.55		Boca de toma corriente (incluye cableado)		Unidad	15	117.130	1.756.950										
1.56		Toma Schuko p/ AA (incluye cableado)		Unidad	3	155.774	467.322										
1.57		Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)		Unidad	15	146.412	2.196.180										
1.58		Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos		Metros cuadrados	202,61	36.486	7.392.428										
1.59		Pared látex acrílico exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos		Metros cuadrados	150,25	39.707	5.965.977										
1.60		Barnizado de aberturas de madera		Metros cuadrados	3,78	26.626	100.646										
1.61		Letras corpóreas de acero inoxidable con luces led		Unidad	23	559.419	12.866.637										
1.62		limpieza final y retiro de escombros		Metros cuadrados	130	10.989	1.428.570										
		Total General					**260.105.988**					0					0

Lic. Luz Claribel Sanchez
Responsable de la U.O.C.