Facultad de Ciencias Económicas

CD Nº 7/2021 - Mantenimiento de Edificio para Casa Matriz y Filiales

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lugar: SAN LORENZO
Fecha: 12/04/2021

Ítem	Descripción del Bien	Especificacion	Unidad de Medida	Presentacion	Proveedora YPOA			RK Servicio de Reparacion			Consermar Multiservicio			Tes Ingenieria S.A.			Estero Guazu S.A.		
					Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Total Precio	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Total Precio	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Total Precio	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Total Precio	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Total Precio
1	Pintura látex con enduido (exterior/interior)	Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.	Metros Cuadrados	Unidad	4.000	15.120	60.480.000	4.000	14.000	56.000.000	4.000	17.500	70.000.000	4.000	20.500	82.000.000	4.000	19.500	78.000.000
2	Reparación de Techo	Los trabajos consisten en remoción de techo dañado, seguidamente reponer con tejas nuevas, tejuelones y materiales necesarios para la correcta realización de los trabajos de filtraciones. Los escombros o residuos que se generen en el sitio de obras, deben ser retirados al finalizar los trabajos.	Metros Cuadrados	Unidad	500	71.400	35.700.000	500	71.475	35.737.500	500	80.000	40.000.000	500	83.000	41.500.000	500	62.000	31.000.000
3	Reparación de Pisos	Se deberá realizar la remoción de pisos averiados en los lugares que indique la fiscalía de obras, posteriormente deben ser colocados pisos nuevos PEI 5 de 0,30 x 0,30 mts con adhesivos impermeabilizantes y pastinas a elección para la terminación del trabajo. El Contratista deberá presentar a la Fiscalización una muestra para su aprobación antes de su colocación, la misma debe ser colocada a llana dentada. Los cortes de las cerámicas serán hechos a maquina.	Metros Cuadrados	Unidad	320	59.000	18.880.000	320	59.625	19.080.000	320	65.000	20.800.000	320	67.000	21.440.000	320	60.000	19.200.000
							115.060.000			110.817.500			130.800.000			144.940.000			128.200.000

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
VITAM IMPENDERE VERO
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. JOSÉ MENCHACA BERNAL
Jefe
Departamento de Contrataciones