Bicentenario de la Independecia Nacional 1811 – 2011

ANEXO B-02-08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad
Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones N° 32

Anexo al Decreto 1866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2011 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES"

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificacion	GOTZE ING. S.A.					VIS S.R.L.					ING. ALEJANDRO RECALDE MORA					M & R INGENIERIA				
				Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	7210220 1-001	Mantenimiento General de transformador	De 100 KVA, tratamiento y tensado de aceite aislante, cambio de juntas y componentes de las partes del transformador desgastadas, medición de puesta a tierra, colocación de jabalinas correspondientes, ensayos de laboratorio, informe técnico de aceite dieléctrico del transformador y pintura de chasis.	GOTZE ING. S.A.	Nacional	1	4.000.000	4.000.000	VIS S.R.L.	Nacional	1	3.500.000	3.500.000	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	Nacional	1	2.170.000	2.170.000	M & R INGENIERIA	Nacional	1	11.600.000	11.600.000
2	7210220 1-006	Mantenimiento General Generador	Mantenimiento General Generador 120 KVA, limpieza total de Generador,cambio de filtros de aceites, aire y combustible, cambio de aceite del motor diesel, cambio de agua del radiador, provisión e instalación de 1TM de 160 Amper, limpieza y ajustes del tablero de transferencia del equipo	GOTZE ING. S.A.	Nacional	1	3.800.000	3.800.000	VIS S.R.L.	Nacional	1	9.950.000	9.950.000	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	Nacional	1	3.780.000	3.780.000	M & R INGENIERIA	Nacional	1	7.300.000	7.300.000
3	7210220 1-999	Nuevo Tablero General (TG)Hospital, nuevo gabinete	Metálico en caseta del Generador de Emergencia, con sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, 100m de cable alimentador subterráneo en ducto existente en patio sobre Av. Stma. Trinidad, desde el transformador de 100 KVA, electro ducto para cable precedente de PVC de 1 1/4" , electro ducto de PVC de 3/4" para iluminación de patio, 3 registros de (40x40x50) con tapa y marco metálico y 1registro (50x50x50) con tapa y marco metálico según especificaciones de la ANDE	GOTZE ING. S.A.	Nacional	1	12.700.000	12.700.000	VIS S.R.L.	Nacional	1	42.000.000	42.000.000	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	Nacional	1	45.000.000	45.000.000	M & R INGENIERIA	Nacional	1	22.400.000	22.400.000
4	7210220 1-998	Nuevo Tablero Seccional (TS) Hospital Nuevo Gabinete Metálicos con barras reaist.	Tierra+Tierra, Instalado de las TM del tablero existente, incluido nuevo cableado de interconexión y conexión interna del tablero, nuevo TM de 3x50A para el cable alimentador del laboratorio, provisión de 65 m de cable alimentador subterráneo NYY (3x50+25)mm2 subterráneo por ducto existente desde el TG, 65m cable cobre al desnudo puesta a tierra de 25mm2 en ducto existente, electro ducto PVC para cable alimentador precedente de 1 1/4" por ducto ya mencionado SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANDE	GOTZE ING. S.A.	Nacional	1	9.582.000	9.582.000	VIS S.R.L.	Nacional	1	32.000.000	32.000.000	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	Nacional	1	18.000.000	18.000.000	M & R INGENIERIA	Nacional	1	32.800.000	32.800.000
		TOTALES						30.022.000					87.450.000					68.950.000					74.100.000

LIC. ANA LAURA RAMIREZ BATTILANA
ADMINISTRADORA

DR. RICARDO OVIEDO MEDINA
DIRECTOR GENERAL