Construcción cerco perimetral para Escuela Básica Nro 5997 Moisés Bertoni 8vo Encuadre 2nda línea con ID: 435916						
					ROBERTO SOSA RODRIGUEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101703-002	a- Remocion de cerco de postes de madera con alambre liso existente	Metro lineal	142	6.500	923.000
2	70111503-002	b- Remocion de arbustos, malezas , limpieza y nivelacion	Metro lineal	384	3.900	1.497.600
3	82101502-004	PROVISION Y MONTAJE DE CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.625.007	1.625.007
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metro lineal	384	3.900	1.497.600
5	72103004-001	a-Excavacion y compactacion de suelo para de muro de nivelacion de 0,30m	Metros cúbicos	13	71.500	929.500
6	72154027-001	b-Excavacion36x36x45 para fundacion de 152postes de HoAo (incluye postes para tensado)	Metros cúbicos	9	71.500	643.500
7	72131601-004	a-Base de hormigon masa para muro de nivelacion, dosificacion 1:2:5 (e=4cm)	Metros cúbicos	3,24	1.032.175	3.344.247
8	72102209-9995	b- hormigon masa para fundacion de postes(36x36x45)	Metros cúbicos	9	1.032.175	9.289.575
9	72131601-9973	c -Columnas de hormigon armado dentro pilares vistos de ladrillos prensados(15x15x2,50m)	Unidad	3	396.500	1.189.500
10	72131601-004	d- dados de hormigon masa alrededor de postes pref. De hormigon	Unidad	136	44.200	6.011.200
11	72131601-004	e-Provision y colocacion de postes curvos de hormigon prefabricado de 2,5m de altura	Unidad	136	110.500	15.028.000
12	72131601-004	f-Provision y colocacion de postes de tensados de hormigon prefabricados	Unidad	16	117.060	1.872.960
13	72131601-005	a-Muro de niv. De ladrillos cumunes de 30 (h 15cm)	Metros cuadrados	48,65	218.228	10.616.792
14	72131601-005	b-Mamp elevación de 15 con lad. Comun para revocar (h=0,20m)	Metros cuadrados	65,5	131.299	8.600.085
15	72131601-015	c- Pilares de ladrillos vistos 37x37 prensados según plano(excav+base+niv+ mamposteria)	Metros cuadrados	3	520.000	1.560.000
16	72131601-008	REVOQUE DE (murito perimetral, todas las caras , incluye parte vista del muro de nivelacion) MAMPOSTERIA DE 15	Metros cuadrados	196,29	42.900	8.420.841
17	72101703-007	CERCO PERIMETRAL EN MALLA (2"X2") DE ALAMBRE TEJIDO (H=1,5m ;calibre 14). tennsado con 3 hilos de alambre dulce numero 12 y atado con alambre galvanizado no 14, y accesorios para el tensado .	Metro lineal	380	74.100	28.158.000
18	72101703-007	PROVISION Y MONTAJE DE DE 3 HILADAS DE ALAMBRES DE PUA(calibre N? 14 y ACCESORIOS DE TENSADO	Metro lineal	380	15.367	5.839.460
19	73121602-007	PROVISION Y MONTAJE DE PORTON (de abrir con visagras) VEHICULAR C/ PORTON PEATONAL EN TUBOS METALICOS SEGÚN PLANO Y CIERRE CON MALLA DE ALAMBRE TEJIDO	Metros cuadrados	8	461.499	3.691.992
20	72131601-013	LIMPIEZA FINAL OBRA	Unidad Medida Global	1	1.369.800	1.369.800
					Precio Total	112.108.659