MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCION DE SS.HH. ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO con ID: 352077						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Construccion de SS.HH Escuela Maria Luisa Gomez de Franco	Unidad Medida Global			
1.1		**PREPARACION DE OBRAS**				
1.1.1		limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27.1	1,600	43,360
1.1.2		demolicion de SS.HH. existente	Unidad Medida Global	1	4,000,000	4,000,000
1.1.3		replanteo	Metros cuadrados	27.1	8,950	242,545
1.2		Excavacion y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	385,353	3,468,177
1.3		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0
1.3.1		encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1.9	1,263,443	2,400,542
1.4		**MUROS DE NIVELACION**				0
1.4.1		de 0,30 cm	Metros cuadrados	11	132,800	1,460,800
1.5		Relleno y Apisonado de interior	Metros cúbicos	7.2	90,510	651,672
1.6		**AISLACION ASFALTICA**				0
1.6.1		de paredes	Metros cuadrados	5.5	69,700	383,350
1.7		**MUROS DE ELEVACION**				0
1.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	70,182	4,421,466
1.7.2		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	89,965	4,555,828
1.7.3		envarillado bajo abertura 2 / 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	9,507	148,309
1.8		**TECHO**				0
1.8.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	200,573	8,624,639
1.9		**REVOQUE**				0
1.9.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	23,099	3,118,365
1.9.2		moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	21,735	443,394

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.10		Contrapiso de Hº de cascote de 10 cms	Metros cuadrados	22.5	30,861	694,373
1.11		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	22.5	105,480	2,373,300
1.12		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	2.6	60,049	156,127
1.13		**ABERTURAS METALICAS Y MADERAS**				0
1.13.1		puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
1.13.2		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	2,200,000	2,200,000
1.13.3		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	1	2,600,000	2,600,000
1.13.4		ventana balancines	Metros cuadrados	3.17	264,218	837,571
1.14		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13.5	48,839	659,327
1.15		Rampa peatonal	Unidad	1	520,000	520,000
1.16		**ALFEIZAR DE VENTANA**				0
1.16.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	18	12,000	216,000
1.17		**PINTURAS**				0
1.17.1		de paredes a la cal . base para latex (2 manos y lijado)	Unidad	63	15,867	999,621
1.17.2		de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17,809	1,121,967
1.17.3		de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16.2	39,244	635,753
1.17.4		de aberturas metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	3.17	29,799	94,463
1.17.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cuadrados	50.64	21,150	1,071,036
1.17.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20,456	756,872
1.17.7		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	23.5	18,180	427,230
1.17.8		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17.5	56,000	980,000
1.18		**REVESTIMIENTOS**				0
1.18.1		de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	72,000	5,904,000
1.19		Vidrios doble de 4 mm	Metros cuadrados	3.17	148,500	470,745
1.20		**DESAGUE PLUVIAL**				0
1.20.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	17.5	56,000	980,000
1.21		**INSTALACION ELECTRICA**				0
1.21.1		instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	63,000	126,000
1.21.2		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	67,500	675,000
1.22		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0
1.22.1		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	10	76,500	765,000
1.22.2		tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	60,000	60,000
1.23		**INSTALACION SANITARIA**				0

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.23.1		agua corriente - desague cloacal . camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	12,000,000	12,000,000
1.23.2		camara septica tipo 3 de 150 x 3.00 incluye cañeria externa y registro segun plano general	Unidad Medida Global	1	5,500,000	5,500,000
1.23.3		pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6,500,000	6,500,000
1.24		Barra de asiento	Unidad	2	300,000	600,000
1.25		Limpieza Final	Metros cuadrados	27.1	1,600	43,360
1.26		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	670,000	670,000
1.27		Obrador (para diferentes obra)	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
1.28		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00) m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25 x 25) m Base dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000
				1	Precio Total	88,300,191

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC